

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa i przebudowa dróg i chodników na terenie miasta Garwolina w podziale na 4 części.**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO GARWOLIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582150

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Staszica 15

1.5.2.) Miejscowość: Garwolin

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@garwolin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://garwolin.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://miastogarwolin.ezamawiajacy.pl/pn/miastogarwolin/demand/269471/notice/public/details>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa i przebudowa dróg i chodników na terenie miasta Garwolina w podziale na 4 części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-384c50f1-d953-4909-ad7a-f1851d20241e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00239947

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-05-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00034176/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa i przebudowa dróg i chodników na terenie miasta Garwolina

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00132298

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TI.271.1.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1938465,32 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część nr 1 - Przebudowa ulicy Kolonia Henryków.

Wykonawca zobowiązany będzie do przebudowy ulicy w km 0+000÷0+174,5 - zakres prac obejmuje w szczególności:

- prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w terenie równinnym - 0,175 km;
- rozebranie barier stalowych: pojedynczych wraz z wywozem na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego - 4,0 m;
- cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, na głębokość: 10 cm (odcięcie krawędzi ul. Jagodzińskiej) - 16,000 m;
- rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 6 cm wraz z wywozem urobku na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego - 64,281 m²;
- rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem urobku na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego - 20,550 m;
- rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm ułożonych na podsypce cem.-piask. wraz z wywozem na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego - 10,925 m²;
- rozebranie ścieków liniowych z elementów betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej ścieki odprowadzające wodę z dachu budynku - 2,0 m;
- mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV. Zebranie materiału konstrukcyjnego nadającego się do ponownego użycia (żużel, tłuczeń) z powierzchni drogi o grubości średnio 10 cm wraz z wywozem urobku w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 5 km - 436,5 m²;
- roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi, na odległość do 5 km: grunt kat. IV - 473,840 m³;
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV - 682,867 m²;
- zabezpieczenie kabli energetycznych, gazociągów, wodociągów. Wykonanie pod drogami i innymi przeszkodami, wykopem otwartym w gruncie kategorii III, zabezpieczenia z rury PCW ochronnej dwudzielnej o średnicy 110 mm - 15,000 m;
- drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, wykonany z rur perforowanych PCV w otulinie z geowłókniny o średnicy nominalnej 100 mm - 169,3 m;
- studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów wraz z kratką ściekową żeliwną 300x500 mm klasy D400, studnia o średnicy 500 mm: z osadnikiem - 1,000 szt;
- przykanaliki z rur kielichowych z PVC, o średnicy nominalnej: 200 mm wraz z obsypką gruntami niewysadzinowymi z zagęszczaniem warstwami 20 cm - 4,0 m;
- kanał polimerobetonowy z kratą żeliwną B125. Wykonanie odpływu liniowego przez chodnik wraz z odcięciem kostki i krawężnika w celu montażu odpływu - 6,0 m;
- ławy pod oporniki i krawężniki: betonowe z oporem C8/10 - 22,802 m³;
- krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 - na podsypce cementowo-piaskowej - 18,5 m;
- oporniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej - 372,04 m;
- wykonanie ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, z dowozu, o grubości warstwy 15 cm – 682,867 m²;
- podbudowy z tłucznia, przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 682,867 m²;
- podbudowy z tłucznia, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 682,867 m²;
- regulacja pionowa: włazów kanałowych – 5 szt.;
- regulacja pionowa: zaworów wodociagowych i gazowych – 11 szt.;
- regulacja pionowa: krętek ściekowych ulicznych – 1 szt.;
- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej Behaton o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej - 632,077 m²;
- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem. –pisak. przy grubości kostki kolorow.6 cm – 50,79 m²;
- mechaniczne wykonanie koryt na całej chodników w gruncie kategorii I-IV, o grubości 25 cm wraz z wywozem urobku w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 5 km – 10, 5 m²;
- obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 11,5 m;
- warstwy odsączające w korycie chodnika - zagęszczenie mechaniczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 9,45

m2;

- podbudowy betonowe C8/10 bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm - 9,45 m2;
- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej - 9,45 m2;
- przełożenie kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej - 9,0 m2;
- bariery ochronne stalowe N2W3A z rozstawem słupków co 2 m - 4,0 m;
- zakończenia obustronne do barier stalowych ochronnych N2W3A - 2 szt.;
- rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm - 16,5 m;
- rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości: 15 cm z zał. i wywiezieniem gruzu do utylizacji - 11,2 m2;
- rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej - ręczne, przy wys. kostki 8 cm - 14,0 m2;
- rozebranie nawierzchni z kostki granitowej kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej - ręczne, przy wys. kostki 8 cm - 5,2 m2;
- roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, na odległość do 5 km: grunt kat. IV - 16,36 m3;
- warstwy odsączające z piasku, wykonane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm i zagęszczeniu walcem statycznym - 44,7 m2;
- podbudowy z tłucznia, przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 44,7 m2;
- oporniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa - 82,6 m;
- obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zapr. cem. - 3,10 m;
- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej - 44,7 m2;
- pobocza z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu: 15 cm - 165,0 m2;
- słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 50 mm - 2 szt. ;
- przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2. Znaki typu mini (MI), folia II generacji - 4 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.5.5.) Wartość części: 240886,41 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2 - Przebudowa ulicy Modrzewskiego w Garwolinie.

Wykonawca zobowiązany będzie do przebudowy ulicy w km 0+000÷0+418,96 - zakres prac obejmuje w szczególności:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na trasie dróg w terenie równinnym - 0,419 km;
- rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki) z wypełnieniem spoin piaskiem, grubość płyt 12 cm z zał. i wywiezieniem w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Garwolina - do 5 km - 2 177,929 m2;
- rozebranie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm na podsypce cem. piask. z załadunkiem i wywiezieniem do utylizacji - 837, 92 m;
- roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 - grunt kat. I-II, samochód 5 -10 t - 967,799 m3;
- nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km przy przewozie urobku po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi 15-20 t, grunt kat.I-II - 967,799 m3;
- rowki pod oporniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm, kategoria gruntu I-II - 837,92 m;
- ławy betonowe pod oporniki z oporem - 67,168 m3;
- ustawienie oporników betonowych wtopionych o wym.12x25 cm bez ławy, na podsypce cem-piaskowej. - 845,0 m;
- studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 500 mm: z włączeniem do studni z rozbiórką istniejących - 9 szt. ;
- wykonanie przykanalików z rur PCV o średnicy 160 mm - 29,5 m;
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku warstwami po 15 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem - 362,925 m3;
- podbudowy z kruszyw łamanych 0 - 63 mm, przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu: 15 cm - 2 387,409 m2;
- podbudowy z kruszyw łamanych 0 - 31 mm, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu: 10 cm - 2 387,409 m2;
- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej - 2177,929 m2;
- regulacja wysokościowa kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, układanej na podsypce cem. piask. - 4,0 m2;
- regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazy kanałowe kanalizacji sanitarnej i deszczowej - 25 szt.;
- regulacja pionowa: zaworów wodociągowych i gazowych - 22 szt.;
- humusowanie z obsianiem skarp o szer. do 1,0 m, przy grubości warstwy humusu 5 cm - z dowozem humusu - 400,0 m2;
- rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych z wypełnieniem spoin piaskiem, grubość płyt 15 cm z zał. i wywiezieniem gruzu na odkład do utylizacji - 20,0 m2;
- mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm - 170,1

m2;

- mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm – 170,1 m2;
- warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach - zagęszczenie ręczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 170,1 m2;
- rowki pod oporniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm, kategoria gruntu I-II – 111,6 m;
- ławy betonowe pod oporniki – 4,91 m3;
- ustawienie oporników betonowych wtopionych o wym. 12x25 cm bez ławy, na podsypce cem-piaskowej – 111,6 m;
- podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu: 15 cm - 170,1 m2;
- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej - 170,1 m2;
- regulacja wysokościowa kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, układanej na podsypce cem. piask – 238,1 m2;
- przełożenie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm – 46,0 m.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.5.5.) Wartość części: 753664,52 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3 - Budowa chodnika przy ulicy Narutowicza w Garwolinie.

Wykonawca zobowiązany będzie do budowy chodnika z kostki brukowej betonowej - zakres prac obejmuje w szczególności:

- rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej – 80,0 m2;
- rozebranie podbudowy o gr. 20cm – 80,0 m2;
- rozebranie krawężników betonowych 15x30x100 cm – 80,0 szt. ;
- punktowa regulacja wysokościowa (studni, studni włączów zaworów) – 11 szt.;
- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych – 0,774 km;
- wykonanie wykopów w gruncie kat. I-IV oraz warstwy humusu z transportem urobku chodniki i zjazdy – 296,0 m3;
- profilowanie i zgęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nowej nawierzchni chodników i zjazdów – 1349,0 m2;
- warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach - zagęszczenie ręczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 1349,0 m2;
- podbudowa z kruszywa C50/30 pod nową nawierzchnią zjazdów oraz wzmocniony chodnik 400 m2, gr. 22 cm – 400,0 m2;
- podbudowa z kruszywa C50/30 pod chodnikami o gr. 15cm – 936,0 m2;
- nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej /kolor/ gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm – 353,0 m2;
- nawierzchnia chodników z kostki betonowej /szara/ gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm – 996,0 m2;
- ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 cm na ławie betonowej C16/20 z oporem – 105,0 m;
- ustawienie obrzeży chodnikowych o wym. 8x30x100 cm na ławie betonowej C16/20 z oporem – 679,0 m;
- balustrada przy przepuście – 6,0 m;
- słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 50 mm – 2 szt.;
- przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2 – 2 szt.;
- strzałki i inne symbole oznakowania poziomego jezdni, malowane ręcznie farbą chlorokauczukową. – 13,0 m2.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.5.5.) Wartość części: 334023,35 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4) Część nr 4 – Przebudowa ulicy Juliusza Słowackiego w Garwolinie.

Wykonawca zobowiązany będzie do przebudowy ulicy w km 0+000÷0+342,5 - zakres prac obejmuje w szczególności:

- prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w terenie równinnym – 0,342 km;
- rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce piaskowej – 719,36 m;

- wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi do utylizacji, z załadowaniem i wyladowaniem z rozbieranych konstrukcji – 32,371 m³;
- rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 30x30 cm - grunt kat. III-IV - 719,36 m;
- ławy pod krawężniki: betonowe z oporem – 43,162 m³;
- krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej - 719,36 m;
- mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm – 230,74 m²;
- mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm -dodatek za każde 5 cm (krotność 2 = 10 cm) – 230,74 m²;
- obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn. spoin zapr.cem. – 278,0 m;
- warstwy odsączające z piasku, wykonane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm i zagęszczeniu walcem statycznym – 208,5 m²;
- podbudowy z betonu B-10, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 12 cm - 208,5 m²;
- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej - 208,5 m²;
- mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm – 160,0 m²;
- mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm -dodatek za każde 5 cm (krotność 5 = 25 cm) – 160,0 m²;
- warstwy odsączające z piasku, wykonane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm i zagęszczeniu walcem statycznym – 160,0 m²;
- podbudowy z kruszyw łamanych, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 25 cm – 160,0 m²;
- warstwa przeciwpękaniowa pod warstwy bitumiczne – siatka szklano-węglowa – 192,0 m²;
- wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu: do 10 cm – 42,84 m³;
- rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych, o grubości: 4 cm (Frezowanie nawierzchni bitumicznych z wywozem materiału z rozbiórki do utylizacji) – 140,0 m²;
- rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych, o grubości: ponad 4 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm (krotność 2 = 2 cm) (Frezowanie nawierzchni bitumicznych z wywozem materiału z rozbiórki do utylizacji) – 140,0 m²;
- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej - beton, kostka -2311,48 m²;
- skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - 2311,48 m²;
- warstwa wiążąca nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-3, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 2311,48 m²;
- skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - 2311,48 m²;
- warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-3, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm z uszczelnieniem złączy poprzecznych i podłużnych taśmą asfaltową - 2311,48 m²;
- regulacja pionowa: włazów kanałowych – 12 szt.;
- regulacja pionowa: zaworów wodociagowych i gazowych – 9 szt.;
- roboty ziemne wykonywane koparkami z dowozem ziemi urodzajnej (na uzupełnienie powierzchni za krawężnikiem) – 60,8 m²;
- demontaż studzienki ściekowej ulicznej betonowej o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu plan sytuacyjny – 2 szt. ;
- studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu plan sytuacyjny – 2 szt. ;
- oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu, przy grubości namułu: 30 cm – 72,0 m;
- roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku na odległość do 4 km, w gruncie kategorii III-IV, samochody samowyladowcze (grunt kat. III na odkład z renowacji rowu) – 8,7 m³;
- podbudowy betonowe (B 15) bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm – 3,12 m²;
- ścieki korytkowe z elementów betonowych na podsypce cementowo-piask. – 10,4 m;
- oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej, podsypka cementowo-piaskowa – 10,4 m;
- rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości: 12 cm – płyty drogowe betonowe (trelinka) z zał. i wywiezieniem. gruzu na odkład do utylizacji – 270,03 m²;
- mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości:20 cm – 322,53 m²;
- mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm (krotność 2 = 10 cm) – 322,53 m²;
- warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi - zagęszczenie mechaniczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 322,53 m²;
- podbudowy betonowe wraz z pielęgnacją przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm – 322,53 m²;
- ławy pod krawężniki: betonowe z oporem – 10,986 m³;
- oporniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej – 183,1 m;
- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej – 322,53 m²;
- rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, z płyt: betonowych 50x50x7 cm, na podsypce cem-piask. i wywiezieniem gruzu na odkład do utylizacji – 229,25 m²;
- rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 6x20 cm i wywiezieniem gruzu na odkład do utylizacji – 458,5 m;
- rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej – 83,0 m;
- krawężniki/obrzeża betonowe wtopione - na ławie betonowej. (Regulacja wysokościowa) – 83,0 m;
- regulacja wysokościowa kostki granitowej o wysokości do 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 47,5 m².

4.5.3.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.5.5.) Wartość części: 609891,04 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 10

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 247319,73 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 405900,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 247319,73 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowlane MELTOR Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 010194396

7.3.3) Ulica: ul. Liściasta 11

7.3.4) Miejscowość: Józefów

7.3.5) Kod pocztowy: 05-410

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-04-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 247319,73 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 13

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 13

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 10

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 584579,62 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 709759,68 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 584579,62 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowlane MELTOR Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 010194396

7.3.3) Ulica: ul. Liściasta 11

7.3.4) Miejscowość: Józefów

7.3.5) Kod pocztowy: 05-410

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-04-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 584579,62 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć

postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 12
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 12
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 10
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 255413,81 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 308361,00 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 255413,81 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

- 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowlane MELTOR Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 010194396
- 7.3.3) Ulica: ul. Liściasta 11
- 7.3.4) Miejscowość: Józefów
- 7.3.5) Kod pocztowy: 05-410
- 7.3.6.) Województwo: mazowieckie
- 7.3.7.) Kraj: Polska
- 7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-12
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 255413,81 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

- 5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 568340,76 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 891000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 568430,76 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPHU „BOGMAR”

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5322082710

7.3.4) Miejscowość: Sobienie Kielczowskie Pierwsze 28A

7.3.5) Kod pocztowy: 08-443

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-04-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 568340,76 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Realizacja zadania jest dofinansowana w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.