# Ogłoszenie o wyniku postępowania
# Roboty budowlane
# Przebudowa drogi gminnej ul. Fredry wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Kolbuszowa

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** GMINA KOLBUSZOWA

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 690581666

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** ul. Obrońców Pokoju 21

**1.5.2.) Miejscowość:** Kolbuszowa

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 36-100

**1.5.4.) Województwo:** podkarpackie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL823 - Rzeszowski

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.ekolbuszowa.logintrade.net

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
www.ekolbuszowa.logintrade.net

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Przebudowa drogi gminnej ul. Fredry wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Kolbuszowa

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-e01d4609-553c-45dc-8c8a-44243809d9bb

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00243118

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2026-05-14

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2026/BZP 00069719/10/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.6 Przebudowa drogi gminnej ul. Fredry wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Kolbuszowa

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00181153

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** ZP.271.1.13.2026

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.3.) Wartość zamówienia:** 734732,58 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Fredry wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Kolbuszowa”.
Realizacja inwestycji na podstawie: decyzji o pozwolenie na budowę nr 12/2023 z dnia 20.01.2023 dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Fredry wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi na działkach numer ewid gruntów: 961/20, 973/2, 1787/5, 961/6, 961/25, 962/1. 963/12, 9963/11, 981/2, 1833/2 położonych w obrębie ewidencyjnym 0001-Kolbuszowa, w jednostce ewidencyjnej 180602_4 Kolbuszowa (M)”
Zakres robót obejmuje:
1. Prace przygotowawcze w tym usunięcie warstwy humusu, korytowanie mechaniczne, rozebranie istniejących nawierzchni z kruszywa, rozebranie istniejących krawężników betonowych oraz nawierzchni chodnika z kostki brukowej w obrębie zjazdu z ul. Marii Siedmiograj. Materiały z rozbiórek nadające się do ponownego wykorzystania należy złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w odległości do 10,0 km od miejsca rozbiórki. Pozostałe materiały z rozbiórek Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Wykonanie wycinki drzew (3 szt.) o średnicach na wysokości 1,3m od 47cm do 94 cm. Drewno należy pociąć na odcinki o długości wskazanej przez Zamawiającego oraz złożyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10,0 km od miejsca wycinki.
Uwaga: Po stornie Wykonawcy leży uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew jeżeli będzie wymagane.
2. Zabezpieczenie sieci podziemnych teletechnicznych rurą ochronną, dwudzielną Dn110 na odcinkach o łącznej długości ok. 62m.
3. Roboty budowlane związane z wykonaniem warstw konstrukcyjnych jezdni w tym:
˜ wykonanie warstwy stabilizacji cementowo – piaskowej o wytrzymałości
Rm 2,5MPa na powierzchni ok. 1040 m2. Grubości warstwy po zagęszczeniu minimum 15cm,
˜ wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm na powierzchni
ok. 1040 m2. Grubości warstwy po zagęszczeniu minimum 25cm,
˜ wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W na powierzchni ok. 1020m2. Grubości warstwy minimum 5cm,
˜ wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S na powierzchni ok. 990 m2. Grubości warstwy minimum 4cm,
4. Wykonanie zjazdów indywidualnych w tym roboty ziemne, korytowanie na głębokość 20cm z wywozem nadmiaru urobku w miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km od placu budowy, wykonanie warstwy stabilizacji gruntu z mieszanki cementowo – piaskowej 1:4 grubości 10 cm oraz warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa (0/31,5 mm) łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, wibroprasowanej, bez fazowej w kolorze szarym gr. 8cm układanej na warstwie podsypki cementowo – piaskowej 1:4 gr. 4 cm.
5. Roboty budowlane związane z wykonaniem chodnika z kostki brukowej w tym:
˜ korytowanie na głębokość 10cm z wywozem nadmiaru urobku w miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km od placu budowy,
˜ wykonanie warstwy stabilizacji gruntu z mieszanki cementowo – piaskowej 1:4 grubości 10 cm,
˜ wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa (0/31,5 mm) łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm,
˜ wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, wibroprasowanej, bez fazowej w kolorze szarym gr. 8cm układanej na warstwie podsypki cementowo – piaskowej 1:4 gr. 4 cm.
6. Roboty budowlane związane z wykonaniem elementów ulic w tym:
˜ montaż krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 w ilości ok. 384m. Dodatkowe zaniżenie krawężników w celu umożliwienia wjazdu na działki o numerach ewid. 961/18, 961/20, 961/21, 961/12, 961/14.
˜ montaż obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 w ilości ok. 245,5m.
7. Wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej Dn250 na odcinku od ulicy Marii Siedmiograj do km ~0+50 w tym:
˜ Rozebranie i odtworzenie nawierzchni ul. Siedmiograj w obrębie włączenia do istniejącej studni D0 na powierzchni ok. 28m2
˜ Wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej z rur PVC-U litych,
SN8 Dn250 x7,3mm o długości ok. 56m

˜ Wykonanie studni rewizyjnych (D1, D2) betonowych o średnicy
1000 mm – 2szt.
˜ Wykonanie studzienek ściekowych (Kr1, Kr2, Kr3) betonowych o średnicy 50cm, z osadnikiem wraz z włączeniami do studni rewizyjnych przykanalikami z rur PVC-U litych SN 8, Dn 160mm.
8. Wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej Dn250 na odcinku od km ~0+050 do
km ~0+190 w tym:
˜ wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej z rur PVC-U litych,
SN8 Dn250 x7,3mm o długości ok. 191,5m,
˜ wykonanie studni rewizyjnych (D4 - D11,) betonowych o średnicy
1000 mm – 8 szt,
˜ wykonanie studzienek ściekowych (Kr4 – Kr7) betonowych o średnicy 50cm,
z osadnikiem wraz z włączeniami do studni rewizyjnych przykanalikami z rur PVC-U litych SN 8, Dn 160mm.
9. Wykonanie rozbudowy kanalizacji sanitarnej w tym:
• wykonanie kolektora kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U litych, SN8 Dn200 x7,3mm o długości ok. 32m,
• wykonanie studni rewizyjnych, systemowych z tworzyw sztucznych
o średnicy 425 (400) mm z karbowaną rurą trzonową, rurą teleskopową oraz pokrywą żeliwną klasy D400 – 2szt.
10. Regulację do poziomu rzędnych projektowych wszystkich istniejących studni kanalizacyjnych oraz studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych będących na trasie projektowanej drogi lub chodnika.
11. Przebudowę sieci gazowej niskiego ciśnienia z rury PE dn 110 na rury PE 100 SDR 17,6 dn 110 mm w obrębie skrzyżowania z ul. Marii Siedmiograj ok. 18m oraz montaż rury osłonowej PE 100 SDR 17 dn 160 mm na odcinku ok. 12m.
12. Rozbudowę istniejącego oświetlenia która obejmuje wykonanie dwóch stanowisk słupowych – żerdzie wirowe typu E o wys. 10m, podwieszenie przewodu typu AsXSn 2x35mm2, ok 65m, montaż opraw oświetleniowych typu LED na wysięgnikach typu W-O/1. świetlny min. 170 lm/W, wymianę istniejących opraw oświetleniowych na słupach nr 35/1, 35/2 i 35/3.

UWAGA: Jeżeli SWZ lub załączniki do SWZ w tym dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów
i urządzeń znaki towarowe, pochodzenie, normy aprobaty techniczne, patenty, Zamawiający zgodnie z art. 99 ust 5 ustawy PZP dopuszcza składania „ produktów równoważnych”. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i użytkowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę.
Materiały równoważne w żadnym stopniu nie mogą obniżyć standardu i nie mogą zmienić zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w dokumentacji projektowej, a tym samym nie mogą powodować konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów, ani nie mogą pozbawiać Użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności, użyteczności opisanych lub wynikających
z dokumentacji projektowej. Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany
do udowodnienia zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia lub materiały
są równoważne w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Wykonawca przedstawi niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty materiałów potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń w stosunku do zaproponowanych w projekcie.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233140-2 - Roboty drogowe

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 5

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 5

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 677814,75 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 957466,97 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 677814,75 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Średni przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Leszek Kochanowicz Firma Usługowo Handlowo Produkcyjna

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 8141585952

**7.3.3) Ulica:** Zielonka 64

**7.3.4) Miejscowość:** Raniżów

**7.3.5) Kod pocztowy:** 36-130

**7.3.6.) Województwo:** podkarpackie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## SEKCJA VIII UMOWA

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2026-05-13

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 677814,75 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 180 dni