Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa 2 kompleksów sportowych Orlik 2025 w Bukowcu i Woli Rakowej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brójce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057750

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Brójce 39

1.5.2.) Miejscowość: Brójce

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-006

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 42 295 01 11

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadgminy@brojce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.brojce.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-985fb7c8-a3d1-46e9-9994-f57ccce3a2a1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa 2 kompleksów sportowych Orlik 2025 w Bukowcu i Woli Rakowej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-985fb7c8-a3d1-46e9-9994-f57ccce3a2a1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00247537

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00004056/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa 2 kompleksów sportowych Orlik 2025 w Bukowcu i Woli Rakowej.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00170328

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.3.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 4968273,17 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa oraz montaż komponentów związanych z budową kompleksów sportowych typu orlik wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Bukowiec, gmina Brójce.
2. Zakres prac dotyczący budowy Orlika w Bukowcu obejmuje:
1) Makroniwelacja terenu;
2) Budowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z podbudową, (wymiary boiska 30 m x 62 m, z polem do gry 26m x 54 m, strefa bezpieczeństwa wzdłuż linii bocznych 2,0 m);
3) Wyposażenie boiska do piłki nożnej, m.in.: bramki aluminiowe, piłkochwyty, ogrodzenie z furtkami (oraz inne zgodnie z dokumentacją)
4) Wykonawca powinien potwierdzić spełnienie wymagań Zamawiającego dotyczących nawierzchni boiska do piłki nożnej. Szczegółowe wytyczne zostały zawarte w Programie Budowy Kompleksów Sportowych ORLIKI, edycja 2025 r. z środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
5) Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 19,1 m x 32,1 m wraz z podbudową;
6) Wyposażenie boiska wielofunkcyjnego, m.in:
a) boisko do siatkówki – wymiary pola do gry – 9 m x 18 m ze strefami bezpieczeństwa wzdłuż dłuższych boków 4,65 m i wzdłuż krótszych boków 4,95 m wraz z akcesoriami;
b) boisko do koszykówki (i piłki ręcznej) – wymiary pola do gry – 15,1 m x 28,1 m ze strefami bezpieczeństwa 2,0 m wraz z akcesoriami;
c) wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego wraz z furtką;
d) oraz inne zgodnie z dokumentacją;
7) Wykonawca powinien potwierdzić spełnienie wymagań Zamawiającego dotyczących nawierzchni boiska wielofunkcyjnego. Szczegółowe wytyczne zostały zawarte w Programie Budowy Kompleksów Sportowych ORLIKI, edycja 2025 r. z środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
8) Montaż oświetlenia terenu z oprawami typu LED;
9) Montaż ogrodzenia panelowego terenu o wysokości 2,20 m oraz bramy z napędem elektrycznym i furtki;
10) Chodniki i opaski chodnikowe wokół boisk na terenie działki;
11) Montaż geokraty w celu zwiększenia stabilności skarpy i zapobieganiu jej osunięcia;
12) Wykonanie parkingu wraz z drogą wewnętrzną z płyt ażurowych betonowych- przewidziano 27 miejsc parkingowych i 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
13) Budowa budynku zaplecza sanitarno- szatniowego boisk sportowych, parterowego, niepodpiwniczonego wraz z instalacjami zewnętrznymi (instalacja wodociągowa, kanalizacyjna oraz elektryczna) oraz przyłączami;
14) Wyposażenie zaplecza sanitarno- szatniowego:
a) pojemniki na papier toaletowy – 4 szt.;
b) pojemniki na ręczniki papierowe – 4 szt.;
c) dozowniki do mydła w płynie – 4 szt.;
d) kosze na odpady w kabinach WC - 5 l – 4 szt.;
e) kosze na odpady - 15 l – 5 szt.;
f) szczotki do WC z pojemnikami – 4 szt.;
g) stół wraz z 3 krzesłami (pom. trenera);
h) metalowa szafka jednoosobowa z ławką do szafy – 24 kpl. (szatnie);
i) metalowa szafka z siedziskiem – 4 kpl. (pom. trenera);
j) szafka z półką, zamykana, z blatem – 1 szt. (pom. trenera).
15) Zamawiający informuje, iż dokumentacja projektowa nie obejmuje ww. wyposażenia zaplecza sanitarno - szatniowego. Niezależnie od powyższego, Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia ryczałtowego do dostawy i montażu kompletnego wyposażenia sanitariatów oraz pomieszczeń zaplecza, niezbędnego do prawidłowego, zgodnego z przepisami prawa i zasadami użytkowania funkcjonowania obiektu.
16) Schody terenowe;
17) Teren wokół boisk zniwelowany, humusowany i obsiany trawą

18) Wyposażenie ogólne terenu:
a) ławka z siedziskiem z tworzywa sztucznego na min. 5 miejsc siedzących montowana na stałe do podłoża – 4 szt.;
b) stojaki na rowery w kształcie odwróconej litery „U”, stalowy ocynkowany, montowany na stałe do podłoża dla min 6 rowerów – tj. 3 szt.;
c) kosze do segregacji odpadów – 1 zestaw 4 koszy;
d) tablica informacyjna z regulaminem korzystania z obiektu;
19) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie;
20) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz dostarczenie wszelkich instrukcji użytkowania i konserwacji.
21) Przesunięto skrzynkę elektryczną dla zasilania obiektu (w projekcie została umieszczona przy bramie wjazdowej, natomiast w rzeczywistości znajduje się na granicy działki z ul. Przemysłową). Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić opisaną zamianę w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.
22) Dokumentacja projektowa przekazana przez Zamawiającego nie obejmuje systemu monitoringu wizyjnego. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu wykonawczego systemu monitoringu oraz jego realizacji w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca opracuje koncepcję systemu, która podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed przystąpieniem do realizacji robót instalacyjnych.
23) System monitoringu musi zapewniać co najmniej: monitoring stref wejściowych i wyjściowych oraz kluczowych ciągów komunikacyjnych, możliwość bieżącego podglądu obrazu w czasie rzeczywistym, rejestrację obrazu oraz archiwizację nagrań przez okres nie krótszy niż 30 dni, możliwość eksportu nagrań w standardowym formacie, zabezpieczenie dostępu do systemu przed osobami nieuprawnionymi.
24) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań powykonawczych zgodnie z Programem Budowy Kompleksów Sportowych ORLIKI, edycja 2025 r. z środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Przedmiotowe badania realizowane mogą być wyłącznie przez podmiot posiadający odpowiednie doświadczenie w tego typu badaniach. Rekomendowanym przez Ministerstwo podmiotem w tym zakresie jest Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy. Koszt wykonania badań oraz wszelkich czynności wymaganych dla uzyskania pozytywnych wyników tych badań leży po stronie Wykonawcy.
25) Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie prace, dostawy i usługi, które okażą się konieczne na etapie realizacji, nawet jeśli nie zostały wprost wymienione w udostępnionej dokumentacji, lecz są niezbędne do prawidłowego, kompletnego i zgodnego z przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.
26) Zamawiający dokonuje aktualizacji zapisów dokumentacji technicznej w zakresie nawierzchni boiska do gry w piłkę nożną oraz wymagań dotyczących prac nawierzchniowych.
3. Nawierzchnia boiska do gry w piłkę nożną.
Budowa boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0 m o pow. całkowitej 1860 m2 (pole gry 26,0 x 56 m). Strefa bezpieczeństwa wzdłuż linii bocznych 2.0m, za bramkami (2m + 1m) = 3,0 m.
Systemowa nawierzchnia syntetyczna typu Sztuczna trwa zgodne z PN-EN 15330 składająca się z następujących elementów:
1) Mata elastyczna (tzw. shockpad), prefabrykowana. Nie dopuszcza się stosowania maty typu E-layer, układanej in-situ z użyciem granulatu SBR i kleju PU.
2) Trawa syntetyczna wraz z wklejonymi liniami boiska,
3) Wypełnienie systemu nawierzchni z trawy syntetycznej w ilości zgodnej z badaniem specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sportslabs lub ISA-Sport) w skład którego wchodzi piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny w kolorze czarnym.
Trawa syntetyczna powinna mieć wklejone linie boiska do piłki nożnej i posiadać następujące parametry:
a) Typ produkcji: tuftowana,
b) Podkład: poliuretanowy (nie dopuszcza się traw na podkładzie z lateksu styradiano-butadianowego),
c) Ciężar całkowity nawierzchni na m2 – min. 2 900 g,
d) Waga włókien na m2 – min. 1 800 g,
e) Rodzaj i skład włókien – 100% PE, mieszanina włókien monofilowych prostych oraz włókien monofilowych kręconych (teksturowanych) ,
f) Grubość włókien: włókno monofilowe proste – min. 315 µm, włókno monofilowe, kręcone (teksturowane) – min. 135 µm,
g) Ilość pęczków na m2 – min. 9 300 szt.,
h) Ilość włókien na m2– min. 280 000 szt.,
i) Łączenie klejone po starzeniu: min. 140 N/ 100 mm,
j) Wyrywność pęczka po starzeniu: min. 55N,
k) Wysokość włókna ponad podkładem: min. 45 mm, max 50 mm,
l) Ciężar włókna (dtex) – min. 17 800,
m) Kolor – dwa odcienie zieleni (dwa rodzaje włókien)
n) Przepuszczalność wody dla trawy – min. 2000 mm/h
Wypełnienie systemu nawierzchni syntetycznej w ilości zgodnej z badaniem specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sports Labs lub ISA-Sport) w skład którego wchodzi piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny w kolorze czarnym.
3.2. Wymagania dotyczące prac nawierzchniowych.
W celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych parametrów systemu nawierzchni z trawy syntetycznej, autor projektu oraz Zamawiający (w SWZ) żądają dołączenia do oferty dokumentów wymienionych w rozdziale V. ust. 3.2. pkt. 1 – 6 SWZ dostępnej na stronie prowadzonego postępowania, tj.: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-985fb7c8-a3d1-46e9-9994-f57ccce3a2a1
3.3. Wymagania dotyczące wykonywania prac nawierzchniowych.

1) Grubość systemu: min. 13 mm +/- 3 mm;
2) Tarcie: wartość wahadła badawczego 55-110;
3) Amortyzacja: SA 25 do SA 34, SA 35 do SA 45 do SA 60;
4) Odkształcenie pionowe ≤ 6 mm;
5) Zachowanie piłki odbitej pionowo – wysokość względna ≥ 80%;
6) Przepuszczalność wody min. 150 mm/h;
7) Odporność na zużycie – utrata masy po 1000 cyklach nie powinna przekraczać 4g;
8) Odporność na działanie temperatury, wody i promieniowaniu UV;
9) Mrozoodporność - przedstawienie raportu z badań odporności na działanie mrozu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją techniczną umieszczony jest na stronie prowadzonego postępowania, tj.: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-985fb7c8-a3d1-46e9-9994-f57ccce3a2a1

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45262522-6 - Roboty murarskie

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

37400000-2 - Artykuły i sprzęt sportowy

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

4.5.5.) Wartość części: 2587217,89 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa oraz montaż komponentów związanych z budową kompleksów sportowych typu orlik wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wola Rakowa, gmina Brójce.
2. Zakres prac dotyczący budowy Orlika w Woli Rakowej:
1) Makroniwelacja terenu.

2) Wycinka 42 szt. istniejących drzew według uzyskanej przez gminę decyzji o wycince drzew.
3) Nasadzenia zastępcze w ilości 42 szt. na działce nr ew. 208, obręb 0015 Wola Rakowa.
4) Budowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z podbudową, (wymiary boiska 30 m x 62 m, z polem do gry 26m x 54 m, strefa bezpieczeństwa wzdłuż linii bocznych 2,0 m.
5) Wyposażenie boiska do piłki nożnej, m.in.: bramki aluminiowe, piłkochwyty, ogrodzenie z furtkami oraz inne zgodne z dokumentacją.
6) Wykonawca powinien potwierdzić spełnienie wymagań Zamawiającego dotyczących nawierzchni boiska do piłki nożnej. Szczegółowe wytyczne zostały zawarte w Programie Budowy Kompleksów Sportowych ORLIKI, edycja 2025 r. z środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
7) Budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w kolorze ceglastym o wymiarach 19,1 m x 32,1 m wraz z podbudową.
8) Wyposażenie boiska wielofunkcyjnego, m.in.:
a) boisko do siatkówki – wymiary pola do gry – 9,0 m x 18,0 m ze strefami bezpieczeństwa wzdłuż dłuższych boków 4,65 m i wzdłuż krótszych boków 4,95 m wraz z akcesoriami;
b) boisko do koszykówki (i piłki ręcznej) – wymiary pola do gry – 15,1 m x 28,1 m ze strefami bezpieczeństwa 2,0 m wraz z akcesoriami;
c) wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego wraz z furtką;
d) oraz inne zgodne z dokumentacją.
9) Wykonawca powinien potwierdzić spełnienie wymagań Zamawiającego dotyczących nawierzchni boiska wielofunkcyjnego. Szczegółowe wytyczne zostały zawarte w Programie Budowy Kompleksów Sportowych ORLIKI, edycja 2025 r. z środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
10) Montaż oświetlenia terenu z oprawami typu LED.
11) Montaż ogrodzenia panelowego terenu o wysokości 2,20 m oraz bramy z napędem elektrycznym i furtki.
12) Chodniki i opaski chodnikowe wokół boisk na terenie działki
13) Wykonanie parkingu wraz z drogą wewnętrzną z płyt ażurowych betonowych - przewidziano 27 miejsc parkingowych i 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
14) Budowa budynku zaplecza sanitarno- szatniowego boisk sportowych, parterowego, niepodpiwniczonego wraz z instalacjami zewnętrznymi (instalacja wodociągowa, kanalizacyjna oraz elektryczna) oraz przyłączami.
15) Wyposażenie zaplecza sanitarno- szatniowego:
a) pojemniki na papier toaletowy – 4 szt.
b) pojemniki na ręczniki papierowe – 4 szt.
c) dozowniki do mydła w płynie – 4 szt.
d) kosze na odpady w kabinach WC - 5 l – 4 szt.
e) kosze na odpady - 15 l – 5 szt.
f) szczotki do WC z pojemnikami – 4 szt.
g) stół wraz z 3 krzesłami (pom. trenera);
h) metalowa szafka jednoosobowa z ławką do szafy – 24 kpl. (szatnie).
i) metalowa szafka z siedziskiem – 4 kpl. (pom. trenera);
j) szafka z półką, zamykana, z blatem – 1 szt. (pom. trenera).
16) Zamawiający informuje, iż dokumentacja projektowa nie obejmuje ww. wyposażenia zaplecza sanitarno- szatniowego. Niezależnie od powyższego, Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia ryczałtowego do dostawy i montażu kompletnego wyposażenia sanitariatów oraz pomieszczeń zaplecza, niezbędnego do prawidłowego, zgodnego z przepisami prawa i zasadami użytkowania funkcjonowania obiektu.
17) Schody terenowe.
18) Teren wokół boisk zniwelowany, humusowany i obsiany trawą.
19) Wykonanie zjazdu zwykłego z drogi gminnej (ul. Kościelnej).
20) Wyposażenie ogólne terenu:
a) ławka z siedziskiem z tworzywa sztucznego na min. 5 miejsc siedzących montowana na stałe do podłoża – 4 szt.;
b) stojaki na rowery w kształcie odwróconej litery „U”, stalowy ocynkowany, montowany na stałe do podłoża dla min 6 rowerów – tj. 3 szt.;
c) kosze do segregacji odpadów – 1 zestaw 4 koszy;
d) tablica informacyjna z regulaminem korzystania z obiektu.
21) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie;
22) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz dostarczenie wszelkich instrukcji użytkowania i konserwacji.
23) W przypadku konieczności zwiększenia mocy przyłączeniowej obiektu formalności z tym związane leżą po stronie Wykonawcy.
24) Dokumentacja projektowa przekazana przez Zamawiającego nie obejmuje systemu monitoringu wizyjnego. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu wykonawczego systemu monitoringu oraz jego realizacji w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca opracuje koncepcję systemu, która podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed przystąpieniem do realizacji robót instalacyjnych.
25) System monitoringu musi zapewniać co najmniej: monitoring stref wejściowych i wyjściowych oraz kluczowych ciągów komunikacyjnych, możliwość bieżącego podglądu obrazu w czasie rzeczywistym, rejestrację obrazu oraz archiwizację nagrań przez okres nie krótszy niż 30 dni, możliwość eksportu nagrań w standardowym formacie, zabezpieczenie dostępu do systemu przed osobami nieuprawnionymi.
26) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań powykonawczych zgodnie z Programem Budowy Kompleksów

Sportowych ORLIKI, edycja 2025 r. z środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Przedmiotowe badania realizowane mogą być wyłącznie przez podmiot posiadający odpowiednie doświadczenie w tego typu badaniach. Rekomendowanym przez Ministerstwo podmiotem w tym zakresie jest Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy. Koszt wykonania badań oraz wszelkich czynności wymaganych dla uzyskania pozytywnych wyników tych badań leży po stronie Wykonawcy.
27) Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie prace, dostawy i usługi, które okażą się konieczne na etapie realizacji, nawet jeśli nie zostały wprost wymienione w udostępnionej dokumentacji, lecz są niezbędne do prawidłowego, kompletnego i zgodnego z przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.
28) Zamawiający dokonuje aktualizacji zapisów dokumentacji technicznej w zakresie nawierzchni boiska do gry w piłkę nożną oraz wymagań dotyczących prac nawierzchniowych.
3. Nawierzchnia boiska do gry w piłkę nożną.
Budowa boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0 m o pow. całkowitej 1860 m2 (pole gry 26,0 x 56 m). Strefa bezpieczeństwa wzdłuż linii bocznych 2.0m, za bramkami (2m + 1m) = 3,0 m.
Systemowa nawierzchnia syntetyczna typu Sztuczna trwa zgodne z PN-EN 15330 składająca się z następujących elementów:
1) Mata elastyczna (tzw. shockpad), prefabrykowana. Nie dopuszcza się stosowania maty typu E-layer, układanej in-situ z użyciem granulatu SBR i kleju PU.
2) Trawa syntetyczna wraz z wklejonymi liniami boiska,
3) Wypełnienie systemu nawierzchni z trawy syntetycznej w ilości zgodnej z badaniem specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sportslabs lub ISA-Sport) w skład którego wchodzi piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny w kolorze czarnym.
Trawa syntetyczna powinna mieć wklejone linie boiska do piłki nożnej i posiadać następujące parametry:
a) Typ produkcji : tuftowana,
b) Podkład: poliuretanowy (nie dopuszcza się traw na podkładzie z lateksu styradiano -butadianowego),
c) Ciężar całkowity nawierzchni na m2 – min. 2 900 g,
d) Waga włókien na m2 – min. 1 800 g,
e) Rodzaj i skład włókien – 100% PE, mieszanina włókien monofilowych prostych oraz włókien monofilowych kręconych (teksturowanych),
f) Grubość włókien: włókno monofilowe proste – min. 315 µm, włókno monofilowe, kręcone (teksturowane) – min. 135 µm,
g) Ilość pęczków na m2 – min. 9 300 szt.
h) Ilość włókien na m2– min. 280 000 szt.
i) Łączenie klejone po starzeniu: min. 140 N/ 100mm
j) Wyrywność pęczka po starzeniu: min. 55N
k) Wysokość włókna ponad podkładem : min. 45 mm, max 50 mm
l) Ciężar włókna (dtex) – min. 17 800
m) Kolor – dwa odcienie zieleni (dwa rodzaje włókien)
n) Przepuszczalność wody dla trawy – min. 2000 mm/h
Wypełnienie systemu nawierzchni syntetycznej w ilości zgodnej z badaniem specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sports Labs lub ISA-Sport) w skład którego wchodzi piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny w kolorze czarnym.
4. Wymagania dotyczące prac nawierzchniowych.
W celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych parametrów systemu nawierzchni z trawy syntetycznej, autor projektu oraz Zamawiający (w SWZ) żądają dołączenia do oferty dokumentów wymienionych w rozdziale V. ust. 4.2. pkt. 1 – 6 SWZ dostępnej na stronie prowadzonego postępowania, tj.: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-985fb7c8-a3d1-46e9-9994-f57ccce3a2a1
5. Wymagania dotyczące wykonywania prac nawierzchniowych:
1) Grubość systemu: min. 13 mm +/- 3 mm;
2) Tarcie: wartość wahadła badawczego 55-110;
3) Amortyzacja: SA 25 do SA 34, SA 35 do SA 45 do SA 60;
4) Odkształcenie pionowe ≤ 6 mm;
5) Zachowanie piłki odbitej pionowo – wysokość względna ≥ 80%;
6) Przepuszczalność wody min. 150 mm/h;
7) Odporność na zużycie – utrata masy po 1000 cyklach nie powinna przekraczać 4g;
8) Odporność na działanie temperatury, wody i promieniowaniu UV;
9) Mrozoodporność - przedstawienie raportu z badań odporności na działanie mrozu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją techniczną umieszczony jest na stronie prowadzonego postępowania, tj.: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-985fb7c8-a3d1-46e9-9994-f57ccce3a2a1

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45262522-6 - Roboty murarskie

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

37400000-2 - Artykuły i sprzęt sportowy

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

4.5.5.) Wartość części: 2381055,28 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3180000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3180000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3180000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TORAKOL Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 388331644

7.3.3) Ulica: Słoneczna 24A

7.3.4) Miejscowość: Radziejów

7.3.5) Kod pocztowy: 88-200

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3180000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2027-06-30

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2927400,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3258000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2927400,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STAŃCZYK ILONA PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GRETASPORT

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271883529

7.3.3) Ulica: ul. Podlesie 17

7.3.4) Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

7.3.5) Kod pocztowy: 41-303

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2927400,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2027-06-30