

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” wraz z budową bieżni prostej i sprawnościowego placu zabaw przy ul. Szkolnej w Gielniowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gielniów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223630

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 75

1.5.2.) Miejscowość: Gielniów

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-434

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gminagielniow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://bip.uggielniow.nv.pl/a,15739,informacje-podstawowe.html>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7187c44f-8af0-44ab-8c8d-8dc27502ac36>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Administracja samorządowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” wraz z budową bieżni prostej i sprawnościowego placu zabaw przy ul. Szkolnej w Gielniowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7187c44f-8af0-44ab-8c8d-8dc27502ac36

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00249285

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00001794/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” wraz z budową bieżni prostej i sprawnościowego placu zabaw przy ul. Szkolnej w Gielniowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00175222

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BRL.271.1.5.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego: Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” wraz z budową bieżni prostej i sprawnościowego placu zabaw przy ul. Szkolnej w Gielniowie.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu zespołu boisk sportowych „Orlik 2012”, budowę bieżni prostej czterotorowej oraz sprawnościowego placu zabaw na terenie działek o numerach ewidencyjnych 1728, 1740/5, obręb 0005 - Gielniów przy ul. Szkolnej 5 w gminie Gielniów.
3. Lokalizacja inwestycji: Planowany zakres inwestycji zlokalizowany jest w miejscowości Gielniów na działkach o numerach ewidencyjnych: 1728, 1740/5, obręb 0005 - Gielniów. Powyższe działki nie są wpisane do rejestru zabytków oraz nie podlegają ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie znajdują się w granicach terenu górniczego.

4. Zakresem robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie remontu zespołu boisk sportowych (boiska piłkarskiego typu "Orlik", boiska wielofunkcyjnego (boisko do koszykówki oraz siatkówki) oraz budynku zaplecza.

W ramach prac remontowych - montażowych należy wykonać:

1) Boisko sportowe ze sztuczną trawą syntetyczną

Zakres robót remontowych:

- rozbiórka bramek piłkarskich,
- rozbiórka nawierzchni z trawy syntetycznej,
- rozbiórka podbudowy boiska piłkarskiego,
- wyrównanie podbudowy,
- ułożenie nowej warstwy trawy syntetycznej,
- montaż piłkochwyków w odległości ok. 0,5m od ogrodzenia,
- montaż wyposażenia boiska,
- wymiana oświetlenia boiska.

Szczegółowy zakres realizacji zadania został zawarty w projekcie architektoniczno - budowlanym: Remontu kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” wraz z zapleczem kontenerowym szatniowo – sanitarnym oraz obiektem fakultatywnym: budowa bieżni prostej oraz sprawnościowego placu zabaw.

2) Boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę i siatkówkę

Zakres robót remontowych:

- demontaż istniejącej nawierzchni wraz z utylizacją,
- wyrównanie istniejącej górnej warstwy podbudowy - warstwa klinująca z kruszywa łamanego kamiennego 0 - 31,5mm o gr. 5 cm z jej profilowaniem,
- wykonanie podbudowy elastycznej ET - gr. min 3,5 cm,
- wykonanie maty SBR - gr. min 8,0mm,
- wykonanie podwójnego natrysku na całości boiska w kolorze ceglastym - granulat EPDM min. 16,00 mm,
- malowanie linii segregacyjnych boisk farbą poliuretanową,
- kolor boiska EPDM Red RAL 3016,
- całość wykonanej nawierzchni bezszwowa, bez jakichkolwiek połączeń,
- montaż wyposażenia boiska:

a) boisko do koszykówki - szt. 1:

- wymiana tablic do koszykówki o wymiarach 1,20x1,80m mocowanych do konstrukcji stalowej, (cynkowanej ogniowo o wysokości 2,75m licząc od spodu tablicy do powierzchni boiska);
- obręcz z siatki (mocowana centralnie na tablicy w odległości 30cm od spodu.
- montaż koszy zgodnie z wytycznymi producenta.
- malowanie słupów - szt.2 (słupy montowane do podłoża w odległości min. 40cm od linii boisko wyznaczone jest liniami malowanymi farbą poliuretanową w kolorze żółtym o szerokości linii 5cm.

b) boisko do siatkówki - szt. 1:

- wymiana słupków do siatkówki i tenisa ziemnego

- boisko do siatkówki wyznaczone jest liniami malowanymi farbą poliuretanową w kolorze zielonym o szerokości linii 5cm
- boisko do tenisa ziemnego jest malowane liniami w kolorze niebieskim do tenisa ziemnego farbą poliuretanową o grubości linii - 5cm.

Słupki z siatką do siatkówki i tenisa ziemnego

Stalowe lakierowane proszkowo, z uniwersalną regulacją wysokości siatki oraz siatką turniejową (z antenkami, słupki demontowane, osadzone w tulejach stalowych, tuleje zabetonowane w bloku fundamentowym (wg zaleceń) producenta sprzętu).

Słupki wyposażone w mechanizm do naciągania siatki, siatka poliestrowa, oraz dekle maskujące powierzchnię tulei po ich zdemontowaniu.

Szczegółowy zakres realizacji zadania został zawarty w projekcie architektoniczno - budowlanym: Remontu kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” wraz z zapleczem kontenerowym szatniowo – sanitarnym oraz obiektem fakultatywnym: budowa bieżni prostej oraz sprawnościowego placu zabaw.

3) Bieżnia prosta

Należy wykonać bieżnię prostą 4 – torową długości 100m (możliwość biegu na 60m i 100m). Bieżnia prosta posiada strefę startu (dobieg) o długości 3,0 m oraz strefę hamowania (wybieg) o długości 10,0 m. Każdy projektowany tor ma szerokość 1,25m. Tory rozgraniczone liniami o szerokości 5cm, wykonane farbą poliuretanową w kolorze białym. Proponowana kolorystyka bieżni – kolor ceglasty.

Szczegółowy zakres realizacji zadania został zawarty w projekcie architektoniczno - budowlanym: Remontu kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” wraz z zapleczem kontenerowym szatniowo – sanitarnym oraz obiektem fakultatywnym: budowa bieżni prostej oraz sprawnościowego placu zabaw.

Wykonanie ogrodzenia stalowego oddzielającego plac zabaw od pozostałej części terenu. Projektowane ogrodzenie będzie wykonane z paneli ogrodzeniowych systemowych, z wypełnieniem z drutu stalowego ocynkowanego, malowanego proszkowo na kolor zielony RAL 6005, o wys. 200cm.

4) Plac zabaw

Od południowej strony, za boiskiem wielofunkcyjnym, należy wykonać plac zabaw o wymiarach 23,00 m x 32,20 m o nawierzchni z piasku.

Wykonać nawierzchni piaskowej placu zabaw o powierzchni 400,00 m² obejmującą powierzchnię zajmowaną przez urządzenia zabawowe wraz ze strefą bezpieczeństwa do każdego z nich. Grubość nawierzchni wynosi 40 cm, w celu zabezpieczenia ewentualnych upadków. Grubość dobrana została zgodnie z normą PN-EN 1177 - Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki oraz z wytycznymi odnośnie wysokości upadku poszczególnych urządzeń. Piasek bez cząstek pyłowych i łupkowych (kopaliniany lub wiślany); wielkość ziarna od 0,2 mm do 2 mm.

Po wykonaniu korytowania dno wykopu należy wyłożyć geowłókniną filtracyjno - separacyjną. Nawierzchnia będzie ograniczona betonowymi obrzeżami chodnikowymi. Projektowana nawierzchnia piaskowa - pow. 617,00 m²

Nawierzchnię piaskową oddzielić od nawierzchni trawiastej obrzeżami odgradzającymi, ogrodowymi ze stabilnego tworzywa sztucznego.

Długość obrzeży - 126,00 mb

Szczegółowy zakres realizacji zadania został zawarty w projekcie architektoniczno - budowlanym: Remontu kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” wraz z zapleczem kontenerowym szatniowo – sanitarnym oraz obiektem fakultatywnym: budowa bieżni prostej oraz sprawnościowego placu zabaw.

5) W ramach remontu budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego należy wykonać:

- naprawę dachu nad budynkiem szatniowo-sanitarnym,
- malowanie zewnętrznych powierzchni kontenera,
- wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na oświetlenie LED
- wymiana opraw oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie LED
- wymiana gniazd i włączników instalacji elektrycznej,
- wymiana grzejników elektrycznych,
- wymiana wentylatorów ściennych oraz sufitowych,
- wymiana instalacji wodnej w pomieszczeniach sanitarno-szatniowych
- wymiana instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniach sanitarno-szatniowych,
- wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej,
- wymiana deski podłogowej pod pergolą.
- wymiana wykładziny podłogowej,
- wyposażenie pomieszczenia instruktora sportowego (szafa ubraniowa, biurko)
- wyposażenie szatni (szafki ubraniowe).

Szczegółowy zakres realizacji zadania został zawarty w projekcie architektoniczno - budowlanym: Remontu kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” wraz z zapleczem kontenerowym szatniowo – sanitarnym oraz obiektem fakultatywnym: budowa bieżni prostej oraz sprawnościowego placu zabaw

5. Szczegóły dotyczące funkcjonalności, rozwiązań materiałowych, w tym: minimalne wymagania zamawiającego dotyczące: parametrów technicznych, technologicznych, wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych, warunków gwarancji, obowiązki wykonawcy, itp. określają poniższe dokumenty:

1) Projekt zagospodarowania: Remontu kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” wraz z zapleczem kontenerowym szatniowo – sanitarnym oraz obiektem fakultatywnym: budowa bieżni prostej oraz sprawnościowego placu zabaw.

2) Projekt architektoniczno - budowlany: Remontu kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” wraz z zapleczem kontenerowym szatniowo – sanitarnym oraz obiektem fakultatywnym: budowa bieżni prostej oraz sprawnościowego placu zabaw

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

- 4) Zgłoszenie budowy nr 87/25 z dnia 28.02.2025 r.
 5) Projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.
 6. Zamówienie obejmuje również roboty towarzyszące oraz tymczasowe nie objęte opisem zamówienia konieczne do uwzględnienia ze względu na przepisy prawa budowlanego oraz do ich prawidłowego ukończenia.

Roboty te obejmują w szczególności:

- 1) organizację, zabezpieczenie i odpowiednie oznakowanie placu budowy,
- 2) przygotowanie dokumentacji do odbioru końcowego,
- 3) likwidację placu budowy i jego uporządkowanie.

7. Miejsce realizacji: Gielniów działki o numerach ewidencyjnych: 1728, 1740/5, obręb 0005 - Gielniów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2279989,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2279989,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2279989,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TOP SPORT Sp. z o.o. Sp. K.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 242847737

7.3.3) Ulica: ul. Górską 88

7.3.4) Miejscowość: Bielsko – Biała

7.3.5) Kod pocztowy: 43-318

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2279989,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące