

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałków ul. Słoneczna**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Radomsko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648209

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piłsudskiego 34

1.5.2.) Miejscowość: Radomsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-500

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 44 683-27-07

1.5.8.) Numer faksu: 44 685-13-60

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gmina-radomsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://bip.gmina-radomsko.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7c146b61-5b08-426c-b945-843cf7e2dfaf>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałków ul. Słoneczna

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7c146b61-5b08-426c-b945-843cf7e2dfaf

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00250218

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-05-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00020695/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzałków ul. Słoneczna

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00174868**SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ****3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy**SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA****4.1.) Numer referencyjny:** KZP.271.29.2026**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie**4.3.) Wartość zamówienia:** 2571298,59 PLN**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałków ul. Słoneczna, w ramach którego należy wykonać:

- 1) kanał grawitacyjny – dł. 1776,4 mb,
- 2) kanał tłoczny – dł. 210,8 mb,
- 3) przyłącza w granicy pasa drogowego – 116 szt. $\varnothing 160/4,7$ mm o łącznej dł. 305,1 mb i 2 szt. $\varnothing 200/5,8$ mm o łącznej dł. 8,3 mb,
- 4) przepompownia ścieków P1,
- 5) przyłącze zasilające przepompownię,
- 6) roboty drogowe,
- 7) Wykonawca zobowiązany jest także m.in. do wykonania innych czynności przewidzianych w rozdziale III pkt 2 oraz w §4 ust. 2 projektu umowy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Charakterystyczne parametry projektowanej kanalizacji grawitacyjnej

Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PCV-U ze ścianką litą, SDR 34, SN8 (jednowarstwowych) $\varnothing 200/5,9$ mm.

Całkowita długość zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wynosi $L = 1776,4$ mb.

Uzbrojenie projektowanej kanalizacji stanowią studzienki z kręgów betonowych DN1,0m (7 szt.) oraz DN1,2 m (24 szt.) z betonu C35/45, łączonych na uszczelkę gumową, zwieńczonych zwężką (konusem) z dnami z elementów prefabrykowanych, dostarczanych na budowę z gotowo wyprofilowaną kinetą. Wszystkie studzienki na projektowanym kanale należy wyposażyć we włazy typu ciężkiego z wypełnieniem betonowym klasy D400 o nośności 40 t wg PN-87/H-74051/02.

Połączenie rur PCV i kamionkowych ze ściankami studzienek rewizyjnych należy wykonać przy użyciu przejść szczelnych.

2. Charakterystyczne parametry proj. kanalizacji tłocznej

Kanalizację tłoczną zaprojektowano z rur PE100 SDR17 $\varnothing 90/5,4$ mm łączonych za pomocą zgrzewania elektrooporowego.

Całkowita długość zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej tłocznej DN100 mm wynosi $L = 210,8$ mb.

Uzbrojenie projektowanej kanalizacji sanitarnej tłocznej stanowią:

Studzienka rozprężna (Sroz) z kręgów betonowych DN1,0 m z betonu C35/45, łączonych na uszczelkę gumową oraz dennicy betonowej z wkładką do wytracania energii z tworzywa (poliuretanu).

3. Charakterystyczne parametry proj. przyłączy w granicy pasa drogowego

Budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej umożliwiających podłączenie po-sesji do kanału głównego DN 200 mm, zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PCV-U ze ścianką litą, SDR 34, SN8 (jednowarstwowych) $\varnothing 160/4,7$ mm.

Projekt obejmuje realizację 116 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego z rur PCV $\varnothing 160/4,7$ mm o łącznej długości 305,1 m oraz 2 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego rur PCV $\varnothing 200/5,8$ mm o łącznej długości 8,3 m.

4. Charakterystyczne parametry proj. przepompowni ścieków

Przepompownię zlokalizowano w poboczu pasa drogowego drogi gminnej na działce nr 32/1 (po podziale nr: 32/7) obręb Grzebień stanowiącej własność Gminy Radomsko. Zbiornik przepompowni zaprojektowano z elementów betonowych i żelbetowych wykonanych z betonu wibroprasowanego klasy C35/45 DN 1,5 m. Przepompownię wyposażono w dwie pompy zatapialne (1+1 rezerw.) pracujące naprzemiennie. Pompy będą zamontowane w zbiorniku przy pomocy żeliwnej stopy sprzęgającej. Do przepompowni zaprojektowano przyłącze elektroenergetyczne wg. odrębnego opracowania.

5. Przyłącze zasilające przepompownię

Zasilanie przepompowni ścieków przewiduje się, zgodnie z w/w technicznymi warunkami zasilania wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Z powyższych warunków wynika, że PGE Dystrybucja S.A. wykona przyłącza kablowe YAKXS4x35 mm² i zabuduje złącza kablowe oraz szafkę pomiarową w pobliżu projektowanej przepompowni.

6. Zasilanie przepompowni kabel WLZ

Projektuje się ułożenie kabla ziemnego nN YKY 4x10 mm²- $L=16$ m, $L_c=18$ m (od złącza PGE - szafka sterownicza) YKY 4x10 mm²- $L=8$ m, $L_c=12$ m (szafka sterownicza -przepompownia) umieszczonego w pasie drogi dz. nr ew. 32/1 (po podziale nr: 32/7) obręb Grzebień, jak pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ponadto zawierają:

- 1) Projekt budowlany (branża sanitarna) – 1 szt.,
- 2) Przedmiary robót (branża sanitarna) – 1 egz.,
- 3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (branża sanitarna),
- 4) Projekt budowlany (branża elektryczna) – 1 szt.,
- 5) Przedmiary robót (branża elektryczna) – 1 egz.,
- 6) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (branża elektryczna),
- 7) Opinia geotechniczna,
- 8) Zaświadczenia, decyzje administracyjne i opinie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 10

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1743205,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2490120,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1743205,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PHU RAD-BUD ZIMOCH WŁODZIMIERZ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7720016607

7.3.3) Ulica: Krasickiego 107

7.3.4) Miejscowość: Radomsko

7.3.5) Kod pocztowy: 97-500

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1743205,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy