Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa sceny i zadaszenia nad płytą taneczną w m. Zamojsce.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Radymno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900536

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lwowska 38

1.5.2.) Miejscowość: Radymno

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-550

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ugradymno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugradymno.ires.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ca753b9f-d978-4435-b300-d0a1aaff652c

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa sceny i zadaszenia nad płytą taneczną w m. Zamojsce.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ca753b9f-d978-4435-b300-d0a1aaff652c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00256187

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-05-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00038809/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Budowa sceny i zadaszenia nad płytą taneczną w m. Zamojsce.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00154338

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2.5.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa sceny i zadaszenia nad płytą taneczną w m. Zamojsce obejmująca następujące roboty budowlane:
- roboty ziemne, fundamenty,
- wykop pod stopy fundamentowe i pecki pod konstrukcje sceny,
- podkłady, betonowe na podłożu gruntowym- chudy beton C8/10 gr. 10 cm pod stopy,
- stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym- beton C20/25,
- podstawa pod słupy drewniane oraz pecki pod konstrukcje sceny - beton C20/25,
- kotwy dla słupów drewnianych,
- zbrojenie konstrukcji żelbetowych,
- izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne,
- obsypanie fundamentów,
- wywóz nadmiaru ziemi po obsypaniu fundamentów,
- konstrukcja drewniana ścian i dachu,
- słupy 16 x 16 cm,
- krokwie 8 x 20 cm,
- płatwie 16 x 22 cm,
- krokwie narożne 10 x 20 cm,
- zastrzały 5 x16 cm,
- pokrycie dachu,
- kontrłaty,
- membrana dachowa,
- łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej,
- pokrycie dachu blachą powlekaną dachówkową,
- montaż gąsiorów,
- obróbki blacharskie z blachy powlekanej,
- rynny dachowe z blachy powlekanej,
- rury spustowe z blachy powlekanej,
- nadbitka z deski elewacyjnej gr. 1,80 cm,
- podest sceniczny,
- konstrukcja drewniana pod podłogę sceny,
- podłoga z desek struganych grubości 32·mm,
- schody drewniane szer. 1,38 m,
- poszycie ścian szkieletowych - obudowa podestu scenicznego deskami elewacyjnymi gr. 32 mm,
- impregnacja elementów drewnianych impregnatem do drewna,
- płyta taneczna,
- gruntowanie podłoża pod nałożenie warstwy zabezpieczającej z żywicy,
- epoksydowa powłoka ochronna- zabezpieczenie żelbetowej płyty tanecznej żywicą,
- instalacja elektryczna zewnętrzna 5/10m,
- kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III,
- nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m,
- ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm-DVK 75,
- zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III
- układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel 1,0 kg/m, przykrycie folią,
- układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m-podejście do WG i złącza ZL-1,
- urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20 kg, na fundamencie prefabrykowanym-ZL-1
- obróbka na sucho kabli do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel Al 4-żyłowy do 50 mm2,
- wewnętrzne linie zasilające + rozdzielnie,
- rury winidurowe układane n.t., podłoże inne niż betonowe, Fi 47 mm,
- przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, kanały, przekrój do 50 mm2,
- tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10 kg RN3x12-55,
- montaż wyłącznika GWP,
- osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy,
- osprzęt modułowy w rozdzielnicach, 3 biegunowy,
- aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg-ograniczniki przepięć,

- dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych, szyna łączeniowa 3-biegunowa,
- dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych, listwa przyłączowa (zaciskowa),
- podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 16 mm2,
- sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy,
- instalacja wewnętrzna,
- listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ścienne), przykręcane,
- przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5 mm2 - YDY 3x2,5,
- przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5 mm2 YDY 3,
- odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego, mocowane bezśrubowo, 4 wyloty,
- łącznik nt 10A, 250V 1-biegunowy WNt-1A,
- łącznik nt, na przygotowanym podłożu – świecznikowy,
- gniazda instalacyjne wtyczkowe, nt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm2 bryzgoszczelne,
- oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), LED 30 W,
- oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowych 17 W,
- sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy,
- instalacja odgromowa,
- przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych z pręta,
- łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych krzyżowych,
- przewody instalacji odgromowej, przewody naprężane pionowe,
- uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6 m, grunt kategorii III,
- mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, grunt kategorii III,
- łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w wykopie, bednarka 120 mm2,
- złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, złącze kontrolne,
- połączenie pręt-płaskownik,
- badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze,
- pomiar pierwszy,
- badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze,
- pomiar każdy następny,

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zgodnie z art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.