

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa przepompowni ścieków P1 i P7.1 w m. Łabuńki Pierwsze**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łabunie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950368517

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zamojska 50

1.5.2.) Miejscowość: Łabunie

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-437

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: uglabunie@labunie.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.labunie.com.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa przepompowni ścieków P1 i P7.1 w m. Łabuńki Pierwsze

2.4.) Identyfikator postępowania: ocids-148610-e945f269-c43d-48d7-a06f-fc10dd2d72cf

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00266112

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-05-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00500643

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zamawiający – Gmina Łabunie, ul. Zamojska 50, 22-437 Łabunie, w dniu 27.08.2025r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (na podstawie art. 275 ust. 1 Pzp) na realizację zadania:

„Przebudowa przepompowni ścieków P1 i P7.1 w m. Łabuńki Pierwsze”, Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00394258, sygn. sprawy IZ.271.19.2025

Termin składania ofert upłynął w dniu 11.09.2025r. o godz. 10:00.

Do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym, postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy PZP (brak ofert).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZ.271.26.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest projekt budowlany przebudowy gminnej przepompowni ścieków (oznaczonej P1) w miejscowości Łabuńki, zlokalizowanej na dz. ewid. nr 131/8 obręb geodezyjny 0007 Łabuńki, jednostka ewidencyjna 062005_2 Łabunie oraz przebudowy gminnej przepompowni ścieków (oznaczonej P7.1) w miejscowości Łabuńki, zlokalizowanej na dz. ewid. nr 374/1 i 287 obręb geodezyjny 0007 Łabuńki, jednostka ewidencyjna 062005_2 Łabunie.

1. przepompownia ścieków P1: Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę nowej przepompowni ścieków wraz z przebudową w niezbędnym zakresie rurociągów kanalizacyjnych: grawitacyjnego oraz ciśnieniowego.

a) W ramach zadania zaprojektowano:

- wbudowanie przepompowni ścieków,
- wbudowanie studni pomiarowej z przepływomierzem,
- wykonanie utwardzonej nawierzchni i ogrodzenia,
- wykonanie utwardzonej drogi dojazdowej do przepompowni.

b) Projektowane rurociągi kanalizacyjne

Zaprojektowano:

- odcinek kanału grawitacyjnego od istniejącego kanału do zbiornika przepompowni ścieków z rur PVC-U 200 x 5,9 mm SN8,

- odcinek rurociągu tłoczego od zbiornika przepompowni ścieków, poprzez studzienkę pomiarową, do połączenia z istniejącym rurociągiem tłocznym (ułożonym w kierunku Zamościa) z rur PE100 90 x 5,4 mm SDR17.

c) Zaprojektowano studnię rewizyjną włączającą Ø1000 na istniejącym kanale oraz studnię przepływomierza, składające się z:

- z podstawy studni (kinety) z dołotami do rur gładkich o średnicy 200 mm (zbiorczej lub przelotowej), a w przypadku studni przepływomierza – kinety ślepej,

- modułowych segmentów pierścieniowych (o wysokości 0.5, 1.0 lub 1.5 m) lub ich kombinacji w zależności od pożądanej wysokości studni,

- stożka redukującego średnicę do średnicy 630 mm,

- tulei teleskopowej z rurą teleskopową i włączem żeliwnym klasy A15, wg PN-EN 124

- lub pierścienia odciażającego z włączem żeliwnym klasy A15, wg PN-EN 124

Wysokość studni regulowana poprzez przycinanie segmentów pierścieniowych oraz tulei teleskopowej. Studnie wyposażone fabrycznie w stopnie złazowe.

d) Zasilanie elektryczne z indywidualnego istniejącego przyłącza elektroenergetycznego. Projektowaną przepompownię ścieków należy włączyć do istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest zainstalowany w Urzędzie Gminy w Łabuniach (Zamawiający aktualnie korzysta z systemu monitoringu Wilo).

e) Ze względu na teren zalewowy zaprojektowano zwieńczenie zbiornika przepompowni oraz studni pomiarowej ok. 80 cm powyżej terenu istniejącego.

f) Zaprojektowano zagospodarowanie terenu przepompowni o wymiarach: 6,0 x 3,5 m.

g) Na terenie przepompowni należy wykonać ogrodzenie panelowe terenu o wymiarach 5,0 x 2,5 m i wysokości 1,5 m z furtką o szerokości 1,0 m.

h) Od zjazdu indywidualnego do terenu przepompowni ścieków zaprojektowano drogę dojazdową, wyniesioną ponad istniejący teren.

Projektowana konstrukcja drogi dojazdowej:

- betonowe płyty drogowe o wym. 3,0 x 1,0 x 0,15 m,
- warstwa wyrównawcza – podsypka cementowo-piaskowa niezagęszczona o gr. 3 cm,
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o gr. ok. 50 cm,
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 o gr. 15 cm.

2. przepompownia ścieków P7.1: Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę nowej przepompowni ścieków wraz z przebudową w niezbędnym zakresie rurociągów kanalizacyjnych: grawitacyjnego oraz ciśnieniowego.

a) W ramach zadania zaprojektowano:

- wbudowanie przepompowni ścieków,
- wykonanie utwardzonej nawierzchni i ogrodzenia,
- wykonanie utwardzonego dojazdu do przepompowni.

b) Projektowane rurociągi kanalizacyjne:

- odcinek grawitacyjny od istniejącego kanału do zbiornika przepompowni ścieków z rur PVC-U 200 x 5,9 mm SN8 i PE100RC 200 x 11,9 mm SDR17 dwuwarstwowe typ 2,

- odcinek rurociągu tłoczego od zbiornika przepompowni ścieków do połączenia z istniejącym rurociągiem tłocznym z rur

PE100RC 90 x 5,4 mm SDR17 dwuwarstwowe typ 2.

c) Zaprojektowano studnie rewizyjne włączowe Ø1000, składające się z:

- z podstawy studni (kinety) z dolotami do rur gładkich o średnicy 200 mm (zbiorczej lub przelotowej),
- modułowych segmentów pierścieniowych (o wysokości 0.5, 1.0 lub 1.5 m) lub ich kombinacji w zależności od pożądanej wysokości studni,
- opcjonalnie stożka redukującego średnicę do średnicy 630 mm,
- tulei teleskopowej,
- pierścienia odciążającego z włazem żeliwnym klasy D400, wg PN-EN 124.

Wysokość studni regulowana poprzez przycinanie segmentów pierścieniowych oraz tulei teleskopowej. Studnie wyposażone fabrycznie w stopnie złazowe.

d) Projektowane studzienki rewizyjne inspekcyjne Ø425/400 mm niewłączowe, składające się z:

- podstawy studzienki,
- rury trzonowej gładkościennej z PVC-U lub strukturalnej z polipropylenu PP-B,
- rury teleskopowej gładkościennej z PVC-U,
- uszczelki (manszety) na połączeniu rury trzonowej z rurą teleskopową,
- zwieńczenia żeliwnego z pokrywą D400, wg PN-EN 124.

e) Zasilanie elektryczne z indywidualnego istniejącego przyłącza elektroenergetycznego. Projektowaną przepompownię ścieków należy włączyć do istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest zainstalowany w Urzędzie Gminy w Łabuniach (Zamawiający aktualnie korzysta z systemu monitoringu Wilo).

f) Zaprojektowano zagospodarowanie terenu przepompowni o wymiarach: 3,0 x 3,0 m. Wokół zagospodarowanego terenu przepompowni należy wykonać ogrodzenie panelowe o wysokości 1,5 m, z furtką o szerokości 1,0 m.

g) Projektowana konstrukcja nawierzchni terenu przepompowni:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (w kolorze szarym) o gr. 6 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3 cm,
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 o gr. 15 cm.

a) Od chodnika przy asfaltowej drodze gminnej do terenu przepompowni ścieków zaprojektowano utwardzoną nawierzchnię dojazdową.

Projektowana konstrukcja drogi dojazdowej:

- szerokość dojazdu: 4,0 m,
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (w kolorze szarym) o gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3 cm,
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o gr. 15 cm,
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 o gr. 15 cm.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 527000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 527000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 527000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Sprzętem Budowlanym Wojciech Kardyka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9222825823

7.3.3) Ulica: Kalinowice 89F

7.3.4) Miejscowość: Zamość

7.3.5) Kod pocztowy: 22-400

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-09-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 527000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 75 dni