

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Remont kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012”
w msc. Nowa Wieś, gm. Olszewo-Borki”**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Olszewo - Borki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667965

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: W. Broniewskiego 13

1.5.2.) Miejscowość: Olszewo-Borki

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-415

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@olszewo-borki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.olszewo-borki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/olszewo_borki

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Remont kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012”
w msc. Nowa Wieś, gm. Olszewo-Borki”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b802ccfb-287d-4f8d-84ab-94a9d9683aaa

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00275395

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-06-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00009272/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Remont kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK 2012" w msc. Nowa Wieś, gm. Olszewo-Borki

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00229128

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIGKiD.271.5.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012”. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Olszewo-Borki, w miejscowości Nowa Wieś na dz. nr. 55/7 obręb Nowa Wieś.

Zadanie objęte jest dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki, w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012” - Edycja 2025 oraz Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” – edycja 2025.

Zakres prac obejmuje między innymi:

I. Modernizacja boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach zewnętrznych 33,00 x 64,00 metrów:

1. Zerwanie starej nawierzchni syntetycznej wraz z utylizacją;
2. Wymiana nawierzchni syntetycznej na nową w tym wyklejenie linii boiska do piłki nożnej – odtworzenie obecnie występujących. Trawa syntetycznej o wysokości 5 cm w kolorze zielonym wypełnioną piaskiem kwarcowym oraz EPDM z recykling. Trawa syntetyczna tuftowana posiadająca cechy jak najbardziej zbliżone do trawy naturalnej w zakresie wizualnym i użytkowym. Nawierzchnia musi posiadać dwa rodzaje włókien (monofilowe i fibrylowane), każde o wysokości min. 50 mm.

Parametry techniczne nawierzchni:

- Kombinacja 2 rodzaje włókien – monofilowych i fibrylowanych;
- Wysokość włókna: min. 50mm;
- Dtex: min. 20000;
- Grubość włókna: monofilowego min. 400 mikronów i min. 120 mikronów dla włókna fibrylowanego;
- Ciężar włókna: min. 2150gr/m²;
- Ilość pęczków: min. 8500/m²;
- Ilość włókien: min. 120.000/m²;
- Przepuszczalność dla trawy: min. 3300mm/h;
- Przepuszczalność systemu: min. 1700mm/h;
- Siła wrywania pęczka przed starzeniem: min. 96N;
- Siła wrywania pęczka po starzeniem: min. 78N;
- Wytrzymałość łączenia klejonego: min. 170N/100mm.

Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Inspektorowi Nadzoru poniższych dokumentów w celu potwierdzenia minimalnych parametrów nawierzchni:

- Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez niezależne laboratorium dla systemu sztucznej trawy (oferowana trawa wraz z wypełnieniem EPDM), potwierdzający zgodność

z aktualną normą EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02 (przedstawiony raport z badań musi potwierdzać spełnienie wszystkich minimalnych wymagań określonych w dokumentacji przetargowej);

- Producent oferowanej sztucznej trawy musi posiadać status FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP) i być wymieniony na oficjalnej stronie FIFA.

- Dokument wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium potwierdzający, iż oferowana sztuczna trawa nadaje się do ponownego przetworzenia (recyklingu);

- Certyfikat FIFA min. Quality PRO dla oferowanej trawy syntetycznej;

- Kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzonej przez jej producenta;

- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni;

- Atest PZH na granulata gumowy EPDM;

- Autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchni.

3. Demontaż urządzeń sportowych;

4. Zakup i wymiana bramek aluminiowych wraz z siatkami do piłki nożnej o wymiarach (5 x 2 m), bramki montowane w tulejach – 2 szt.

5. Zakup i osadzenie tulei do montażu bramek – 2 komplety;

6. Zakup i montaż ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej wokół boiska, siatek

do piłkochwyłów (piłkochwyty i siatka stalowa powlekana na słupach z kształtowników stalowych o rozstawie 3 m i wysokości 4 m i 6 m) – komplet;

7. Zakup i montaż furtki wejściowej na boisko – 2 szt.

8. Zakup i montaż opraw oświetleniowych (bez wymiany słupów) – wymaga się, aby liczba opraw oświetleniowych oraz ich parametry techniczne, w szczególności moc i strumień świetlny, zostały dobrane w sposób zapewniający spełnienie obowiązujących norm

i standardów dla oświetlenia boisk sportowych typu Orlik - norma PN-EN 12193. Dobór opraw powinien uwzględniać wymagane natężenie oświetlenia, równomierność oraz ograniczenie oślnienia, zgodnie z aktualnymi przepisami i wytycznymi dla tego typu obiektów.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia po zakończeniu montażu stosownych pomiarów przeciwporażeniowych i parametrów oświetlenia, w szczególności natężenia

i równomierności oświetlenia oraz sporządzenia dokumentacji pomiarowej potwierdzającej spełnienie wymaganych norm.

9. Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej – 44 m².

10. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – 44 m².

11. Podsypka szczelin filtracyjnych pospółka – wyrównanie podłoża.

II. Boisko poliuretanowe o wymiarach 19,10 x 32,10 metrów:

1. Ręczne oczyszczenie podłoża pod poliuretan;

2. Zmycie z podłoża osadów tłustych, biologicznych z nawierzchni poliuretanowych,

3. Gruntowanie podłoża;

4. Nałożenie nowej warstwy nawierzchni poliuretanowej. Nawierzchnia do boisk wielofunkcyjnych grubo warstwowe z żywicy poliuretanowej, warstwa nośna o grubości 3-4 mm.

Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Inspektorowi Nadzoru poniższych dokumentów w celu potwierdzenia minimalnych parametrów nawierzchni:

Nawierzchnia ma posiadać Certyfikat WA, Atest Higieniczny PZH i spełniać wymagania normy PN-EN 14877:2014.

Minimalne właściwości techniczne nawierzchni: Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm² (MPa) WYNIKI 0,55– 1,1 Wydłużenie względne przy zerwaniu, % 65 - 140 Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły, % (23°C) 35 - 40 Odkształcenie pionowe, mm (23°C) 1,5 – 2,1 Odporność na ścieranie w aparacie Tabera, g 0,0 – 1,0 Opór poślizgu, próba wahadła, ślizgacz CEN, skala C, jednostki PTV - nawierzchnia sucha 85 – 103, nawierzchnia mokra 59 – 80.

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni, które należy dostarczyć zamawiającemu przed podpisaniem umowy, niedostarczenie n/w dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty:

- Kompletny raport z badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02 wykonanych przez niezależne laboratorium badające nawierzchnie sportowe, potwierdzające wymagane parametry techniczne nawierzchni.

- Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych.

- Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji (w oryginale).

- Aktualny Atest Higieniczny PZH lub dokument równoważnej instytucji z państwa członkowskiego Unii Europejskiej/EFTA, Nie dopuszcza się przedkładania dokumentów pochodzących z innych instytucji lub zakładów naukowych.

- Kompletny raport z badań potwierdzający bezpieczeństwo ekologiczne oraz zawartość pierwiastków chemicznych, spełniającą wymagania stosownych norm, wydany przez niezależne laboratorium posiadające akredytację (uprawnienia do prowadzenia takich badań).

5. Odtworzenie linii boisk (oznakowanie poziome linie segregacyjne i krawędzie ciągłe), boisko do koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego.

6. Zakup i montaż opraw oświetleniowych (bez wymiany słupów) – wymaga się, aby liczba opraw oświetleniowych oraz ich parametry techniczne, w szczególności moc i strumień świetlny, zostały dobrane w sposób zapewniający spełnienie obowiązujących norm

i standardów dla oświetlenia boisk sportowych wielofunkcyjnych - norma PN-EN 12193. Dobór opraw powinien uwzględniać wymagane natężenie oświetlenia, równomierność oraz ograniczenie oślnienia, zgodnie z aktualnymi przepisami i wytycznymi dla tego typu obiektów.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia po zakończeniu montażu stosownych pomiarów przeciwporażeniowych i parametrów oświetlenia, w szczególności natężenia

i równomierności oświetlenia, oraz sporządzenia dokumentacji pomiarowej potwierdzającej spełnienie wymaganych norm.

7. Zakup i montaż ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej wokół boiska, siatek

do piłkochwyłów (piłkochwyty i siatka stalowa powlekana na słupach z kształtowników stalowych o rozstawie 3 m i wysokości 4 m i 6 m) – komplet;

8. Zakup i osadzenie tulei do słupków do piłki siatkowej i tenisa ziemnego;

9. Ustawienie w gotowych otworach słupków do piłki siatkowej i tenisa ziemnego wraz z siatkami. Słupki wykonane z aluminium z regulacją wysokości mocowania siatki

i mechanizmem naciągowym, siatka całoroczna – 2 szt.

10. Wymiana stojaków do mocowania kosza do koszykówki wraz z tablicami i obręczami. Stojak stalowy ocynkowany (wraz z ochroniaczem na słup) regulowany o wysięgniku 160 cm, tablica 180 x 105 cm, obręcz uchylna, siatka na obręczy – 4 zestawy.

11. Zakup i montaż furtki wejściowej na boisko – 1 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1002450,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1002450,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1002450,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ROMA Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Mariusz Bartkowicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7581962677

7.3.4) Miejscowość: Olszewo-Borki

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1002450,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące