

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Poprawa jakości powietrza w gminie Brzostek, poprzez termomodernizację budynku remizy i domu ludowego**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRZOSTEK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661085

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Brzostek

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-230

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@brzostek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzostek.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://brzostek.logintrade.net>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa jakości powietrza w gminie Brzostek, poprzez termomodernizację budynku remizy i domu ludowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1ce2093b-adc1-4cab-9d6d-eb5391b99479

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00276144

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-06-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00036984/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Poprawa jakości powietrza w gminie Brzostek poprzez termomodernizację budynku remizy w Siedliskach-Bogusz i domu ludowego w Woli Brzostecckiej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021 – 2027, Priorytetu FEPK.02 ENERGIA I ŚRODOWISKO, działanie FEPK.02.01 Poprawa jakości powietrza – dotacja

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00174109

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.9.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Woli Brzosteckiej, działka nr ewid. 180,

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Domu Ludowego w Woli Brzosteckiej wraz z modernizacją instalacji grzewczej, wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz robót towarzyszących, zgodnie z przedmiarem robót.

2. Ocieplenie ścian zewnętrznych

2.1. Przygotowanie podłoża

- Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie (oczyszczenie mechaniczne i mycie) – 255,72 m²
- Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą – 255,72 m²
- Montaż listwy startowej – 52,84 m
- Demontaż szafki gazowej i montaż nowej,
- Rozebranie parapetów, osłonięcie okien folią.

2.2. Wykonanie ocieplenia

- Ocieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 13 cm (λ ok. 0,031) – 255,96 m²
- Ocieplenie ościeży płytami styropianowymi gr. 4 cm – 15,50 m²
- Kołkowanie płyt styropianowych – 1 092 szt.
- Wykonanie warstwy zbrojonej z siatki – 255,72 m²
- Montaż narożników aluminiowych – 48,30 m
- Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej – 255,72 m²
- Wykonanie wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej – 255,72 m²
- Demontaż rynny i rur spustowych i montaż nowych z blachy. ,
- Wykonanie podbitki z blachy trapezowej t 8.

3. Ocieplenie stropu / poddasza

- Izolacja przeciwwilgociowa – 154,00 m²
- Warstwa styropianu EPS (grubość zgodnie z przedmiarem) – 154,00 m²
- Warstwa wyrównawcza / posadzkowa – 154,00 m²
- Obróbki blacharskie – wg przedmiaru

4. Stolarka okienna i drzwiowa

4.1. Stolarka okienna

- Wymiana okien PVC (pakiet 3-szybowy) – 18,72 m²-
- Montaż nawietrzników higrosterowanych – 5 szt.
- Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych – 7 szt.
- Dostawa i montaż parapetów zewnętrznych – 7 szt.
- Dostawa i montaż rolet zewnętrznych sterowanych mechanicznie zaw=silanie do rozdzielni przez ścianę zewnętrzną około 20 m.
- Dostawa i montaż klimatyzatorów wraz z wykonaniem zasilania z rozdzielni przez ścianę zewnętrzną-około 20 m, oraz odprowadzenie skroplin . – 2 szt.

4.2. Stolarka drzwiowa

- Drzwi zewnętrzne – 2,80 m²
- Montaż i obróbki – 1 kpl.

5. Instalacja centralnego ogrzewania

5.1. Demontaż

- Demontaż istniejącego pieca gazowego – 1 kpl.
- Demontaż instalacji c.o. w zakresie wskazanym w przedmiarze.

5.2. Nowa instalacja c.o.

- Rurociągi miedziane 20 mm – ok. 20 m
- Zawory, kształtki, podejścia pod grzejniki – wg przedmiaru
- Wymiana zaworów na termostatyczne – wg zestawienia (ok. 8–10 szt.)
- Próba szczelności instalacji – 1 kpl.

6. Pompa ciepła

- Dostawa i montaż kompletnej pompy ciepła powietrze–woda wraz z podłączeniem i uruchomieniem. – 1 kpl.
- Moc urządzenia (ok. 8–12 kW)
- Montaż jednostki zewnętrznej na fundamencie
- Montaż jednostki wewnętrznej
- Podłączenie do instalacji c.o.
- Uruchomienie i regulacja
- Montaż zbiornika buforowego należy dobrać do kubatury i urządzania grzewczego,
- Montaż zbiornika cwu, 200 l.

7. Instalacja fotowoltaiczna

- Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii z możliwością pracy z agregatem prądotwórczym o mocy ok. 4,8 kW – 1 kpl.
- Montaż konstrukcji
- Montaż modułów PV
- Montaż falownika
- Wpięcie do rozdzielni głównej
- Wykonanie zabezpieczeń i pomiarów
- Zgłoszenie do OSD

8. Instalacje elektryczne

Zakres obejmuje:

- Rozbudowę rozdzielni głównej
- Wykonanie nowych obwodów dla:
o pompy ciepła
o instalacji PV
- Pomiary ochronne i sporządzenie protokołów

9. Roboty wykończeniowe

- Tynki uzupełniające
- Gładzie gipsowe
- Malowanie pomieszczeń
- Naprawy po robotach instalacyjnych
- Uporządkowanie terenu
- Wymiana drzwi wewnętrznych 90x200, 150x200, 100x200.

10. Kostka odbojowa budynku.

- Wykonanie kostki odbojowej budynku, wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych, z barierkami.

11. Dostępność,

- Remont pomieszczenia nr 3 komunikacja,
- Skuwanie posadzki z płytek i wykonanie nowej z płytek grysowych 60x60 cm ,
- Drapanie farby,
- Wykonie gładzi – około 60 m²
- Malowanie dwukrotne ścian i sufitu- około 60 m²
- Montaż drzwi Ei 60, wraz z obrobieniem
- Łazienka dla niepełnosprawnych pomieszczenie nr 5.
- Roboty rozbiórkowe,
- Roboty murarskie,
- Wykonanie posadzki i ścian z płytek grysowych o wymiarach 60x60 – 35 m²
- Wykonanie podejść wodno- kanalizacyjnych, oraz c.o,
- Montaż armatury i wyposażenia,
- Wykonanie instalacji elektrycznej,
-

12. Wymagania ogólne

Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania robót zgodnie z dokumentacją i przedmiarem,

- stosowania materiałów posiadających deklaracje właściwości użytkowych,
- wykonania prób szczelności i pomiarów elektrycznych,
- sporządzenia dokumentacji powykonawczej,
- udzielenia gwarancji na wykonane roboty.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4.5.5.) Wartość części: 352692 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2. Termomodernizacja budynku remizy OSP Siedliska-Bogusz, dz. ewid. nr 632

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na kompleksowej termomodernizacji budynku remizy OSP wraz z modernizacją instalacji, wymianą stolarki, montażem pompy ciepła, wykonaniem instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii, montażem klimatyzacji, rolet zewnętrznych oraz dostosowaniem części budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

1) Roboty należy wykonać zgodnie z:

- dokumentacją projektową,
- przedmiarem robót,
- obowiązującymi normami PN-EN,
- ustawą Prawo budowlane,
- przepisami BHP i ppoż.

2) Charakterystyka budynku

- powierzchnia ogrzewana: ok. 300 m²
- wysokość pomieszczeń: 3,8 m
- kubatura: ok. 1050 m³
- budynek po termomodernizacji (ocieplenie ścian i stropu)

2) Zakres robót

I. OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

Powierzchnia elewacji: ok. 495,70 m²

1. Przygotowanie podłoża

- mechaniczne oczyszczenie ścian,
- mycie ciśnieniowe,
- gruntowanie preparatem głęboko penetrującym,
- montaż listwy startowej aluminiowej.

2. Ocieplenie ścian nadziemia.

- Wykonanie schodów technicznych z kraty, ocynkowane szerokości 1 m na wysokość 3,7 m zabudowane kratami na wysokość 2 m z drzwiami zamykanymi z kraty, zabezpieczające przed dostępem. Z barierka na balkonie wysokość do 1 m ze stali nierdzewnej długość- 8 m.
- styropian EPS fasadowy gr. 17 cm
- współczynnik $\lambda \leq 0,036$ W/mK
- klejenie metodą obwodowo-punktową
- kołkowanie min. 6 szt./m²
- siatka z włókna szklanego 145 g/m²
- narożniki aluminiowe z siatką

3. Ocieplenie ościeży

- styropian gr. 4 cm
- $\lambda \leq 0,031$ W/mK
- powierzchnia ok. 41,12 m²

4. Tynk elewacyjny

- silikonowy cienkowarstwowy- biały, jasny szary z elementami czerwieni.
- Napis styropianowy kolor Ral 3000 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA SIEDLIKA-BOGUSZ.
- grubość ziarna 2 mm
- kolor uzgodniony z Zamawiającym

5. Cokół

- styropian EPS
- tynk silikonowy ciemnoszary.

II. OCIEPLENIE STROPU

Powierzchnia: ok. 297 m²

- styropian EPS 100
- grubość: 17 cm
- $\lambda \leq 0,035 \text{ W/mK}$
- folia PE przeciwwilgociowa
- warstwa wyrównawcza 50 mm
- posadzka cementowa zbrojona siatką
- wykonanie papy termozgrzewalnej na balkonie 3x5 m

III. STOLARKA OKIENNA

- okna PVC, pakiet 3-szybowy
- $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
- powierzchnia ok. 45 m²
- nawiewniki higrosterowane
- parapety z blachy powlekanej min. 0,7 mm
- montaż drzwi balkonowych z klamką i zamkiem dwustronnym z oknem połączonym .

IV. DRZWI ZEWNĘTRZNE

- drzwi aluminiowe ocieplane kolor ciemnoszary.
- drzwi aluminiowe ocieplane materiał podobny do bramy kolor RAL 3000
- $U_d \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- jedno- i dwuskrzydłowe

V. BRAMY GARAŻOWE

- segmentowe
- wymiar światła: 3500 × 3300 mm
- panel min. 40 mm
- napęd elektryczny, ręczny,
- $U \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Światło bramy po odsunięciu bez zmiany, dopasować do istniejących warunków.
- Wykonanie zasilania do napędu z rozdzielni w korytach odległość około 10 m.

VI. ROLETY ZEWNĘTRZNE

- rolety aluminiowe elewacyjne kolor szary. 7016 lub podobny,
- sterowanie elektryczne 230 V
- Sterowanie z pilota i aplikacji,
- 4 piloty w zestawie.

Instalacja elektryczna:

- przewody YDY 3×1,5 mm² prowadzić po ścianie zewnętrznej budynku do rozdzielni w pomieszczeniu kuchni.
- wykucie bruzd w ścianach
- prowadzenie przewodów podtynkowo
- doprowadzenie do rozdzielni głównej – ok. 20 mb
- osobny obwód zabezpieczony wyłącznikiem nadprądowym
- odtworzenie tynków

VII. INSTALACJA KLIMATYZACJI

Jednostki typu split o mocy min. 3,5 kW.

Parametry:

- czynnik R32
- klasa energetyczna A++
- sterowanie elektroniczne

Instalacja freonowa:

- rury miedziane lutowane
- izolacja min. 9 mm
- odprowadzenie skroplin po ścianie zewnętrznej na kostkę korytem rozsączone po działce.

Instalacja elektryczna:

- przewód YDY 3×2,5 mm²
- osobny obwód z rozdzielni pomieszczenie kuchni
- prowadzenie instalacji:

o na stropie,

o pod warstwą ocieplenia,

o pod wylewką, ewentualnie ściana zewnętrzna.

- doprowadzenie do rozdzielni – ok. 20–30 mb
- zabezpieczenie MCB + RCD

VIII. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Moc instalacji: 8,0 kWp ($\pm 5\%$)

1. Moduły

- monokrystaliczne 400–500 Wp
- sprawność min. 20%
- odporność 5400 Pa
- 16–20 szt.

2. Falownik

- trójfazowy 8 kW
- min. 2 MPPT
- sprawność $\geq 97\%$
- monitoring online

3. Magazyn energii

- pojemność 8–10 kWh
- technologia LiFePO₄
- praca w trybie UPS
- min. 6000 cykli
- Zintegrowany z wyłącznikiem agregat sieć.

4. Konstrukcja

- aluminiowa
- montaż na dachu
- odporność na wiatr min. 120 km/h

5. Okablowanie

- DC: przewody solarne 6 mm²
- AC: kabel YKY 5×6 mm² (wg obliczeń)
- zabezpieczenia:

o ograniczniki przepięć typ 1+2

o rozłącznik p.poż.

o wyłączniki nadprądowe

6. Zakres robót:

- montaż konstrukcji i modułów
- wykonanie przejść dachowych
- podłączenie do rozdzielni
- wykonanie pomiarów
- zgłoszenie do OSD
- dokumentacja powykonawcza

IX. POMPA CIEPŁA – INSTALACJA C.O.

Dobór mocy

Powierzchnia: 300 m²

Zapotrzebowanie: ok. 55 W/m²

Wymagana moc grzewcza: ok. 16–17 kW

Przyjmuje się pompę ciepła o mocy nominalnej:

18 kW (A7/W35)

Parametry urządzenia:

- typ: powietrze–woda
- moc przy A-7/W35 min. 15 kW
- zasilanie 400 V
- COP $\geq 4,5$
- zakres pracy do -20°C
- klasa energetyczna A+++

Instalacja hydrauliczna

- bufor min. 300 l
- zasobnik CWU min. 250 l
- rurociągi miedziane lutowane
- izolacja kauczukowa 19 mm
- zawory termostatyczne
- automatyka pogodowa
- naczynie przeponowe

Montaż:

- fundament betonowy pod jednostkę zewnętrzną
- wibroizolatory

- odprowadzenie skroplin
- próby szczelności
- uruchomienie przez autoryzowany serwis
- Wszelkie instalację do podłączenia z istniejącym piecem gazowym.
- Zalecana wizja w celu dopasowania urządzeń.

Gwarancja min. 5 lat.

X. ŁAZIENKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

- Skuwanie płytek ściennych w łazience dla osób niepełnosprawnych,
- Wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej,
- Wykonanie stelaża pod mise ubikacji dla osób niepełnosprawnych,
- Wymiana instalacji elektrycznej z awaryjną sygnalizacją.
- Doprowadzenie ciepłej wody użytkowej ze zbiornika, zamontowanie zaworu odcinającego na pomieszczenie kuchni.
- płytki 60×60 cm, R10
- uchwyty stal nierdzewna
- umywalka przystosowana
- miska ustępowa kompakt
- wymiana drzwi minimum światła 90 cm, wzmacniane z regulowana ościeżnicą z płyty o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej i wodoodporności. – 1 szt.

XI. ROBOTY WEWNĘTRZNE

- tynki cementowo-wapienne
- gładzie gipsowe
- usunięcie starej struktury ścian korytarza.
- malowanie ścian i sufitu 2x
- wymiana posadzki w korytarzu,
- wymiana oświetlenia korytarza,
- wykonanie ścianki działowej,
- wymiana drzwi wzmacnianych z regulowana ościeżnicą z płyty o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej i wodoodporności. – 4 szt.
- Wymiana drzwi na Ei 60 pełne.
- montaż osprzętu elektrycznego,
- wymiana 2 szt. drzwi wewnętrznych 160x200 cm na drzwi aluminiowe wewnętrzne, wraz z obrobieniem szpalet. – kolor szary lub biały-drzwi z niskim progiem.

XII. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI

- rozebranie nawierzchni z kostki, około 50 m²
- wykonanie nowej nawierzchni wraz z kostki, powierzchnia ok. 52 m²
- kostka betonowa 6 cm – 52 m²
- podbudowa 15 cm kruszywa
- krawężniki 15×30 cm – 8 mb.
- Demontaż i ponowny montaż barier dla osób niepełnosprawnych

4. Wymagania ogólne

1. Wszystkie materiały muszą posiadać:

- o deklaracje właściwości użytkowych,
- o oznakowanie CE,
- o aprobaty techniczne.

2. Wykonawca zobowiązany do:

- o wykonania obliczeń elektrycznych i hydraulicznych,
- o wykonania pomiarów ochronnych,
- o sporządzenia dokumentacji powykonawczej,
- o przeszkolenia użytkownika.

3. Minimalny okres gwarancji:

- o roboty budowlane: 60 miesięcy,

4.5.3.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4.5.5.) Wartość części: 635278 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA**Część 1****SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 377499,36 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 448521,58 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 377499,36 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA HALINA CISZEK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8732036527

7.3.3) Ulica: UL. NA ŚCIEŻKI 13

7.3.4) Miejscowość: KOSZYCE WIELKIE

7.3.5) Kod pocztowy: 33-111

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

na chwilę składania ofert podwykonawcy nieznani - dotyczy WYKONANIE KLIMATYZACJI, WYKONANIE POMPY CIEPŁA, WYKONANIE FOTOWOLTAIKI

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 377499,36 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-08-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 8
- 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0
- 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 8
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 2
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 689000 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 906147,46 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 723598,74 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

- 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mały przedsiębiorca
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław Wójtowicz
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 8190004406
- 7.3.3) Ulica:** Różanka 156
- 7.3.4) Miejscowość:** Grodzisko
- 7.3.5) Kod pocztowy:** 38-102
- 7.3.6.) Województwo:** podkarpackie
- 7.3.7.) Kraj:** Polska
- 7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Tak
- 7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:**

Montaż pompy ciepła - podwykonawca nieznany

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

- 8.1.) Data zawarcia umowy:** 2026-06-02
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 723598,74 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-08-31