

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w ciągu ul. Młyńskiej w Łowiczu**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Łowicz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148621

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Stary Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Łowicz

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-400

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 046 830 91 51

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wydzial.inwestycji@um.lowicz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lowicz.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-68ef69c0-be62-47d3-8e92-d54e77e0a8ea>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w ciągu ul. Młyńskiej w Łowiczu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-68ef69c0-be62-47d3-8e92-d54e77e0a8ea

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00278158

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-06-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00056976/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa chodnika w ciągu ul. Młyńskiej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00128782

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WliPS.271.2.4.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 412824,53 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w ciągu ul. Młyńskiej w Łowiczu”.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- 1) budowę chodnika w ciągu drogi gminnej nr 115540E,
- 2) budowę dodatkowych lamp oświetleniowych, które oświetlą przejścia dla pieszych,
- 3) wymianę istniejących opraw oświetlenia ulicznego,
- 4) wycinkę kolidujących drzew oraz wykonanie nasadzeń zastępczych;
- 5) wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych drogi:

1) parametry techniczne projektowanego układu drogowego:

- a) długość inwestycji: 264,42m,
- b) szerokość chodnika: 2,20 m,
- c) głębokość przemarzania: $h_z = 1,0$ m p.p.t.,
- d) pochylenie poprzeczne chodnika: jednostronne 2% skierowane w stronę jezdni,
- e) odprowadzenie wód deszczowych: powierzchniowo w stronę jezdni,
- 2) rodzaje nawierzchni poszczególnych elementów: nawierzchnia chodnika, zjazdów: kostka betonowa,
- 3) konstrukcje poszczególnych elementów zgodnie z poniższym opisem:

Chodnik:

- betonowa kostka bezfazowa gr. 6cm,
- podsypka cem.-piaskowa gr. 3 cm (1:4),
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywem 0/31,5 gr.10 cm,
- warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2 - 15cm - grunt kategorii G1

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych oświetlenia ulicznego:

- 1) istniejące wysięgniki i oprawy oświetleniowe sodowe zamontowane na słupach elektroenergetycznych przy ul. Młyńskiej, przy ul. Szymanowskiego i ul. Wieniawskiego należy zdemontować,
- 2) na słupach elektroenergetycznych należy zamontować nowe oprawy oświetlenia ulicznego LED,
- 3) montaż projektowanych słupów oświetleniowych. Na projektowanych słupach oświetleniowych należy zamontować nowe oprawy doświetlenia przejść dla pieszych,
- 4) dla projektowanych przejść dla pieszych projektuje się oświetlenie z oprawami dedykowanymi,
- 5) zasilanie proj. opraw wykonać kablem YAKXS 4x25mm²,
- 6) wzdłuż kabla układać bednarkę ocynkowaną FeZn 25x4,
- 7) projektowane oprawy montowane na wysięgnikach projektowanych słupów oświetleniowych, bezpośrednio na projektowanych słupach (bez wysięgnika) lub na projektowanych wysięgnikach istniejących słupów elektroenergetycznych,
- 8) słupy stalowe, ocynkowane, sześćcio lub ośmiokątne z blachy minimum 4mm, montaż słupa na prefabrykowanych betonowych fundamentach,
- 9) oświetlenie drogowe: montaż wysięgników na słupach elektroenergetycznych, wysokość zawieszenia oprawy 8m, wysięgniki 1-ramienne (długość wysięgu ~ 1m),
- 10) oświetlenie przejść dla pieszych, słupy stalowe, na prefabrykowanych fundamentach, wysokość zawieszenia oprawy 6m, wysięgniki 1-ramienne (długość wysięgu ~ 1m),
- 11) oprawy oświetlenia drogowe 40 W, moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 45W, rodzaj źródła światła – LED, minimalny strumień świetlny panelu LED – 4000lm,
- 12) oprawy oświetlenia przejść dla pieszych 46 W, moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 52W, rodzaj źródła światła – LED, minimalny strumień świetlny panelu LED – 6300lm.

Wycinka drzew i nasadzenia zastępcze

- 1) W ramach inwestycji przewidziano wycinkę kolidujących drzew zgodnie z decyzją OS.613.71.2025 Starosty Łowickiego z dnia 22.12.2025 roku, stanowiącą załącznik nr 13 do SWZ. Pnie pozostałe po wycince należy wykarczować lub wyfrezować w przypadku braku możliwości technicznych wykarczowania bez uszkodzenia infrastruktury. Przed wycinką należy przeprowadzić ekspertyzę ornitologiczną stwierdzającą brak zasiedlenia ptaków w rejonie drzewa w przestrzeni o promieniu

równym wysokości drzewa planowanego do wycinki. Nadzór ornitologiczny obecny przy procesie wycinkowym winien zbadać każde drzewo pod kątem obecności czynnych gniazd i wstrzymać wycinkę do czasu trwałego opuszczenia gniazda lub wystąpić stosowną derogację do organu ochrony przyrody.

2) W zamian za wycięte drzewa należy dokonać nasadzić zastępczych – 4 sztuki lipy drobnolistnej, zgodnie z decyzją OS.613.71.2025 Starosty Łowickiego z dnia 22.12.2025 roku, stanowiącą załącznik nr 13 do SWZ oraz planem nasadzeń kompensacyjnych stanowiącym załącznik nr 14 do SWZ. Należy nasadzić drzewa w postaci wyrosniętych, wieloletnich sadzonek o prawidłowo ukształtowanym systemie korzeniowym oraz koronie. Sadzonki nie mogą mieć pokaleczonej kory oraz posiadać oznak chorobowych. Należy zastosować sadzonki o minimalnym obwodzie pni mierzonym na wysokości 100cm nie mniejszym niż 12. Posadzone drzewa należy opalikować. Stabilizację wykonać przy pomocy trzech sztuk palików o średnicy min 5 cm, łączonych w górnej części szprosami. Paliki powinny być też impregnowane ciśnieniowo. Drzewo umocować do palików używając taśm ogrodniczych do mocowania drzew o szerokości min. 30 mm. Bryłę korzeniową po posadzeniu ościółkować korą świeżą lub przekompostowaną (grubość warstwy 5-7 cm). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji określa specyfikacja wykonania zamówienia wraz z załącznikami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 346980,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 567902,24 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 376427,17 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Grzegorz Panuszewski WIG-KOST

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 100214755

7.3.4) Miejscowość: Lenartów

7.3.5) Kod pocztowy: 99-414

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 376427,17 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące