

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa Stacji Załadowniczej Odpadu do ZUOK Olsztyn**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510734049

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Poleskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-410

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zgok.olsztyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://zgok.olsztyn.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1290069>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa Stacji Załadowniczej Odpadu do ZUOK Olsztyn

2.4.) Identyfikator postępowania: ocids-148610-a06c3ec2-5fc9-4937-85ed-e70259956dd9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00283374

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-06-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00194480

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**4.1.) Numer referencyjny:** ZGOK/TP2/12/2026**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Tak**4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT):** 377700,00 PLN**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Dostawy**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż nowej stacji załadowczo-rozładowczej do odpadów (1 szt.) wraz z krótkim pomocniczym przenośnikiem łańcuchowo - taśmowym ze zbierakami. Podstawową funkcją urządzenia będzie tymczasowe magazynowanie, buforowanie i transport asortymentu wysortowanego z odpadów w kabinie sortowniczej. Stacja zostanie zamontowana w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów, ul. P. Poleskiego 3, 10-410 Olsztyn, w ramach linii Sortowni Odpadów Opakowaniowych (SOO), za kabiną sortowniczą nr TR65, w przestrzeni przeznaczonej dla zrzutu makulatury mieszanej do podstawionego kontenera (ciężar nasypowy 450-550 kg/m³) pod przenośnikiem rewersyjnym nr TR66, bez ingerencji w układ linii. Stacja zastąpi kontener i spowoduje, że udział samochodu hakowego w przerobie makulatury nie będzie już obligatoryjny. Stacja rozładowywać się będzie na krótki przenośnik łańcuchowo - taśmowy ze zbierakami (w zakresie zamówienia) łączący stację z istniejącym przenośnikiem kanałowym.
2. Stacja w wykonaniu taśmowo-łańcuchowym rewersyjnym, z zbierakami o wysokości dobranej do zaplanowanego materiału (makulatura), z opróżnianiem przez podniesienie kłapy przedniej, napędzanej elektrycznie lub pneumatycznie. Pożądana jest jak największa wysokość uniesienia kłapy. Dopuszczalne jest uniesienie kłapy w pionie na siłowniku, przy czym wolny prześwit urządzenia powinien wynosić min. 70% powierzchni przedniej, lub w poziomie (jak wysyp wywrotki), przy czym należy przewidzieć przestrzeń na wychylenie kłapy przed stacją. Dobór właściwego rozwiązania należy do Wykonawcy. Kłapa wzmocniona, pełna, z profili stalowych, odporna na ciężar asortymentu znajdującego się wewnątrz stacji. Otwieranie kłapy ręczne, z przycisku lokalnego. Zabezpieczenie nie pozwalające uruchomić taśmy wewnątrz stacji przy zamkniętej klapie. Łańcuchy napędowe osłonięte, aby przeciwdziałać zaciąganiu asortymentu. W części przedniej: brak elementów konstrukcyjnych powodujących utykanie wysypywanego materiału, rozwiązanie (np. wydłużony przenośnik) przeciwdziałające zaciąganiu folii pod przenośnik.
3. Konstrukcja stacji z profili stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie, ściany i podłoga w wykonaniu stal Hardox gr. min. 3 mm. Stacja bez dodatkowej obudowy zewnętrznej. W bocznej ścianie stacji z obu stron okienka rewizyjne dla obsługi, celem obserwowania przesuwu asortymentu wewnątrz. W ścianie tylnej stacji ręczne rozwierne drzwi dostępne (usuwanie zatorów). Boczne osłony stacji zdejmowalne, w celu umożliwienia dostępu konserwacyjnego i serwisowego do łańcuchów. W części górnej skośne ścianki boczne dopasowane do warunków montażu na miejscu, ograniczające rozsypywanie się odpadu wokół stacji. Zasyp realizowany będzie przez istniejący wylot z przenośnika rewersyjnego TR66, otrzymującego asortyment z przenośnika sortowniczego kabiny sortowania TR65. W ramach zamówienia będzie leżało dopasowanie/ wydłużenie tego zasypu tak, aby zrzut asortymentu następował w tylnej części dostarczonej stacji.
4. Zebrany w stacji surowiec będzie porcjami rozładowywany na nowy przenośnik łańcuchowo - taśmowy ze zbierakami i dalej do istniejącego przenośnika kanałowego TR106 o S=1200 mm. Przenośnik ten, o szerokości 1200 mm, będzie zamontowany pod kątem 90 st. do osi pracy stacji (kąt nachylenia 0 st.). Przenośnik przynajmniej z dwóch stron będzie posiadał podniesione burty o h= min. 500 mm, ograniczające rozsypywanie się asortymentu na boki.
5. Sterowanie przesuwu przenośnika stacji ręczne (typu start-stop z wyborem przód-tył), tylko lokalne, bez integracji z automatyką linii. Sterowanie przenośnikiem łańcuchowo - taśmowym ze zbierakami ręczne (typu start-stop), ze skrzynki lokalnej. Oba rodzaje sterowania zebrane w jednej szafce sterowniczej (wspólna dla stacji i przenośnika). W ramach umowy należy dostarczyć dwie w/w identyczne skrzynki sterownicze, co pozwoli na sterowanie z dwóch różnych punktów linii. Skrzynki przeznaczone będą do montażu w dwóch miejscach wskazanych przez Zamawiającego w promieniu 10 m od maszyny. Poprowadzenie instalacji zasilającej i sterowniczej leży w zakresie zamówienia. Jeżeli stacja korzystać będzie z pneumatycznego unoszenia kłapy, podłączenie do istniejącej instalacji sprężonego powietrza leży również w zakresie niniejszego zamówienia. Max ciśnienie pracy 6-10 bar. Wytyczne do miejsca podłączenia będą ustalane na bieżąco ze służbami technicznymi Zakładu.
6. Zamawiający określa wymiary przestrzeni przeznaczonej na montaż stacji. Przestrzeń ta nie jest ograniczona ścianami, lecz konstrukcjami wsporczymi linii. Istnieje możliwość zajęcia większej powierzchni na długość (wzdłuż osi długiej stacji). Wykonawca odpowiada za właściwy dobór wielkości urządzenia na podstawie rzeczywistych warunków lokalnych w taki sposób, aby dobrane urządzenie jak najlepiej wykorzystywało określoną przez Zamawiającego przestrzeń. Zamawiającemu zależy na uzyskaniu jak największej pojemności magazynowania i jednocześnie na płynności wysypu zgromadzonego materiału (bez blokowania się go w otworze wylotowym stacji).
7. Wymiary przestrzeni przeznaczonej na montaż Stacji:
 - szerokość ok. 360 cm,
 - długość ok. 530 cm,
 - światło prześwitu pod konstrukcją ok. 305 cm,
 - rozstaw prowadnic 220 cm,
 - odległość linii przedniej kabiny od przenośnika TR106: 110 cm.
8. Istniejące elementy linii SOO pozostają bez zmian, jednakże w ramach zamówienia Wykonawca zdemontuje istniejące prowadnice dla kontenera wstawianego pod przenośnik i wykończy posadzkę masą naprawczą do betonu w sposób funkcjonalny i estetyczny.
9. Wymagania dotyczące dostępności dla osób z niepełnosprawnością, o których mowa w art. 100 ustawy PZP nie mają

zastosowania w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne, przedmiot zamówienia nie jest towarem powszechnie dostępnym, jego dostępność jest ograniczona dla pracowników Zamawiającego, u których nie występuje niepełnosprawność, zatem przesłanka ustawowa niestosowania wymagań, z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia jest zachowana.

4.5.3.) Główny kod CPV: 42417300-5 - Urządzenia przenośnikowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 371460,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 376380,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 371460,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Intra Tech Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 384296980

7.3.3) Ulica: ul. 11 Listopada 1

7.3.4) Miejscowość: Milicz

7.3.5) Kod pocztowy: 56-300

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 371460,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące