

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 4506W Zwoleń – Sarnów w miejscowości Łuczynów**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670230712

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Doktora Perzyny 86

1.5.2.) Miejscowość: Zwoleń

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-700

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzd.przetargi@zwolenpowiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://bip.pzd.zwolen.finn.pl>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezp-pzd.zwolenpowiat.pl>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej nr 4506W Zwoleń – Sarnów w miejscowości Łuczynów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-39eed532-9546-4339-8ff6-679a68f28cfd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00284330

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-06-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00042654/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa drogi powiatowej nr 4506W Zwoleń – Sarnów w miejscowości Łuczynów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00219336

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZD.T.262.03.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 678406,88 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 4506W Zwolen – Sarnów w miejscowości Łuczynów”. 2. Zakres robót obejmuje m.in.: I. Prace przygotowawcze: 1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej – dł. 0,743 km; 1.2 Podczyszczenie rowów wraz z profilowaniem skarp i dna rowu do wymaganej niwelety (zamulenie rowu do 50%) – 1 486,00 mb; II. Poszerzenie jezdni: 2.1 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-IV na poszerzeniach – 445,80 m²; 2.2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 445,80 m²; 2.3 Opornik podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm pielęgnowane pisakiem i wodą – 445,80 m²; 2.4 Opornik z kruszyw łamanych 0-31,5 mm stabilizowanych mechanicznie gr. 18 cm – 445,80 m²; III. Jezdnia: 3.1 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej – 8 247,30 m²; 3.2 Skropienie nawierzchni asfaltowej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m² – 8 436,80 m²; 3.3 Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową mechanicznie (warstwa wyrównawcza AC 16W KR-3) wraz z transportem - średnia grubość 4 cm – 416,080 Mg; 3.4 Nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa wiążąca AC16W KR-3) wraz z transportem – 4 255,55 m²; 3.5 Nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna AC11S KR-3) wraz z transportem – 4 181,25 m²; IV. Pobocza, zjazdy: 4.1 Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3,0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25-0,60 m³ w gr. kat. I-II – 97,770 m³; 4.2 Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm wraz z utylizacją materiału ze ścinania poboczy – 1 486,00 m²; 4.3 Pobocza ulepszone z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 15 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem – 1 486,00 m²; 4.4 Wykonanie zjazdu gospodarczego o nawierzchni z kostki brukowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm, warstwą podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa gr. 15 cm, warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm, (ograniczone obrzeżem o wym. 8x30x100 cm i od strony nawierzchni jezdni opornikiem betonowym o wym. 12x25x100 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C8/10). Zjazd o wymiarach: szerokości 5,00 m i dł. 4,75 m z rurami PEHD fi 40 cm i dł. 8,0 m (rury zakończone głowicami czołowymi prefabrykowanymi) – 48,50 m²; 4.5 Wykonanie zjazdu z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 25 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem. Zjazd o wymiarach: szerokości 4,00 m i dł. 11,00 m z rurami PEHD fi 40 cm i dł. 8,0 m (rury zakończone głowicami czołowymi prefabrykowanymi) – 76,00 m²; 4.6 Wykonanie zjazdu z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 25 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem. Zjazd o wymiarach: szerokość 3,00 m i dł. 4,75 m z rurami PEHD fi 40 cm i dł. 6,0 m (rury zakończone głowicami czołowymi prefabrykowanymi) – 18,75 m²; 4.7 Wykonanie zjazdu z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 20 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem. Zjazd o wymiarach: szerokość 5,00 m i dł. 4,75 m z rurami PEHD fi 40 cm i dł. rury 8,0 m zakończone skośnie – 332,50 m²; 4.8 Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy i skarp (pas 0,50 m za poboczem z kruszywa) – 743,00 m²; V. Oznakowanie poziome i pionowe: 5.1 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonane mechanicznie - oznakowanie strukturalne – 122,40 m²; 5.2 Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne, elementy bezpieczeństwa ruchu o pow. 0,30 m² – 3,0 szt.; 5.3 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych – 5,0 szt. 3. Szczegółowy zakres rzeczowy został określony w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót - załącznik nr 2 do SWZ oraz Opisach technicznych – załącznik nr 9 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 678720,95 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 986784,74 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 678720,95 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 671922286

7.3.3) Ulica: Doktora Perzyny

7.3.4) Miejscowość: Zwolen

7.3.5) Kod pocztowy: 26-700

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 678720,95 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy