

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

"Remont powierzchni płyt balkonowych w budynkach przy ulicy Bałtyckiej, Gałczyńskiego, Pomorskiej, Sienkiewicza, Żłotej i Żurawiej w Olsztynie"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OLSZTYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Oddział zamawiającego: OTBS Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510682803

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Grunwaldzka 21A

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-123

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: otbs@otbs.olsztyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.otbs.olsztyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/otbs.olsztyn>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Remont powierzchni płyt balkonowych w budynkach przy ulicy Bałtyckiej, Gałczyńskiego, Pomorskiej, Sienkiewicza, Żłotej i Żurawiej w Olsztynie"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c51af457-5af4-486d-831d-7411484af049

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00290395

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-06-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00223979

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 2/OTBS/2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 1 - Remont powierzchni płyt balkonowych w budynkach przy ulicy Bałtyckiej 5 i Żurawiej 26 w Olsztynie. W zakres remontu powierzchni płyt balkonowych w budynkach przy ulicy Bałtyckiej 5 m 5, 9, 13, Żurawia 26 m 22 w Olsztynie wchodzi następujące czynności i roboty:

- a) rozbiórka warstw posadzkowych do płyty konstrukcyjnej, obróbek blacharskich, izolacji w pasie 60 cm od czoła balkonu,
- b) oczyszczenie powierzchni,
- c) wyrównanie powierzchni płyty balkonowej, właściwe wyprofilowanie spadku w kierunku od budynku,
- d) 2 x zagrunтовanie preparatem EUROLAN-3K lub preparatem o wyższych parametrach,
- e) wykonanie obróbek blacharskich i wklejenie na klej bitumiczny do blach,
- f) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej preparatem SUPERFLEX 10 lub preparatem o wyższych parametrach - izolację należy wykonać z zachowaniem ciągłości,
- g) odizolowanie powierzchni obróbek blacharskich do kontaktu z zaprawami klejowymi poprzez nałożenie warstwy odcinającej z kleju epoksydowego i zatopienie siatki podtynkowej,
- h) wylewka posadzkowa o niskim skurczu, spadek od budynku,
- i) wklejenie płytek mrozoodpornych na klej mrozoodporny elastyczny klasy C2S1 lub C2S2 o podwyższonych parametrach i wyrównanie czoła balkonu, należy zastosować fugę elastyczną epoksydową mrozoodporną i wodoodporną oraz należy zwrócić szczególną uwagę na kompatybilność spoiny i kleju zastosowanego do montażu płytek,
- j) wywiezienie i utylizacja gruzu, obróbek blacharskich,
- k) inne roboty budowlane niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.5.5.) Wartość części: 26526,82 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 2 - Remont powierzchni płyt balkonowych w budynkach przy ulicy Gałczyńskiego 68, Gałczyńskiego 70, Gałczyńskiego 72, Gałczyńskiego 74 w Olsztynie.

W zakres robót budowlanych do wykonania wchodzi następujące czynności i roboty:

- ul. Gałczyńskiego 68 m 5, 9:
 - a) Zeskrobanie tynku na suficie nad balkonem,
 - b) Zagrunтовanie,
 - c) Otynkowanie,
 - d) Zagrunтовanie
 - e) Pomalowanie sufitu nad balkonem
- ul. Gałczyńskiego 68 m 10, ul. Gałczyńskiego 70 m 6:
 - a) Oczyszczenie mechaniczne zmycie starej farby sufitu balkonu,
 - b) Zagrunтовanie sufitu balkonu,
 - c) Pomalowanie sufitu balkonu
- ul. Gałczyńskiego 68 m 8, ul. Gałczyńskiego 70 m 1, 2, 3, 5, 7, 8, 16, ul. Gałczyńskiego 72 m 1, 9, 11, 12, 13, 15:
 - a) rozbiórka warstw posadzkowych do płyty konstrukcyjnej, obróbek blacharskich, izolacji w pasie 60 cm od czoła balkonu,
 - b) oczyszczenie powierzchni,
 - c) wyrównanie powierzchni płyty balkonowej, właściwe wyprofilowanie spadku w kierunku od budynku,
 - d) 2 x zagrunтовanie preparatem EUROLAN-3K lub preparatem o wyższych parametrach,
 - e) wykonanie obróbek blacharskich i wklejenie na klej bitumiczny do blach,
 - f) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej preparatem SUPERFLEX 10 lub preparatem o wyższych parametrach - izolację należy wykonać z zachowaniem ciągłości,
 - g) odizolowanie powierzchni obróbek blacharskich do kontaktu z zaprawami klejowymi poprzez nałożenie warstwy odcinającej z kleju epoksydowego i zatopienie siatki podtynkowej,
 - h) wylewka posadzkowa o niskim skurczu, spadek od budynku,
 - i) wklejenie płytek mrozoodpornych na klej mrozoodporny elastyczny klasy C2S1 lub C2S2 równoważnej o podwyższonych parametrach i wyrównanie czoła balkonu, należy zastosować fugę elastyczną mrozoodporną epoksydową i wodoodporną oraz należy zwrócić szczególną uwagę na kompatybilność spoiny i kleju zastosowanego do montażu płytek,
 - j) wywiezienie i utylizacja gruzu, obróbek blacharskich,

k) inne roboty budowlane niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

• ul. Gałczyńskiego 74 m 16:

- a) usunięcie tynku na ścianie osłonowej balkonu od strony lokalu
- b) zagruntowanie,
- c) otynkowanie,
- d) zagruntowanie
- e) pomalowanie tynku

4.5.3.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.5.5.) Wartość części: 72996,49 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 3 - Remont powierzchni płyt balkonowych w budynkach przy ulicy Pomorskiej 12, Pomorskiej 13, Pomorskiej 14, Pomorskiej 19, Pomorskiej 20 w Olsztynie.

W zakres robót budowlanych do wykonania wchodzi następujące czynności i roboty:

• ul. Pomorska 12 m 7, ul. Pomorska 13 m 5, ul. Pomorska 19 m 9:

- a) rozbiórka warstw posadzkowych do płyty konstrukcyjnej, obróbek blacharskich, izolacji w pasie 60 cm od czoła balkonu,
- b) oczyszczenie powierzchni,
- c) wyrównanie powierzchni płyty balkonowej, właściwe wyprofilowanie spadku w kierunku od budynku,
- d) 2 x zagruntowanie preparatem EUROLAN-3K lub preparatem o wyższych parametrach,
- e) wykonanie obróbek blacharskich i wklejenie na klej bitumiczny do blach,
- f) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej preparatem SUPERFLEX 10 lub preparatem o wyższych parametrach - izolację należy wykonać z zachowaniem ciągłości,
- g) odizolowanie powierzchni obróbek blacharskich do kontaktu z zaprawami klejowymi poprzez nałożenie warstwy odcinającej z kleju epoksydowego i zatopienie siatki podtynkowej,
- h) wylewka posadzkowa o niskim skurczu, spadek od budynku,
- i) wklejenie płytek mrozoodpornych na klej mrozoodporny elastyczny klasy C2S1 lub C2S2 równoważnej o podwyższonych parametrach i wyrównanie czoła balkonu, należy zastosować fugę mrozoodporną i wodoodporną epoksydową elastyczną oraz należy zwrócić szczególną uwagę na kompatybilność spoiny i kleju zastosowanego do montażu płytek,
- j) wywiezienie i utylizacja gruzu, obróbek blacharskich,
- k) inne roboty budowlane niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

• ul. Pomorska 14 m 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 17, 20:

- a) rozbiórka warstw posadzkowych do płyty konstrukcyjnej, izolacji na całym balkonie lokale nr 5, 6, 7, 8, 20
- b) 2) oczyszczenie powierzchni,
- c) 3) wyrównanie powierzchni płyty balkonowej, właściwe wyprofilowanie spadku w kierunku od budynku,
- d) 4) 2 x zagruntowanie preparatem EUROLAN-3K lub preparatem o wyższych parametrach,
- e) 5) pomalowanie obróbek blacharskich
- f) 6) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej preparatem SUPERFLEX 10 lub preparatem o wyższych parametrach - izolację należy wykonać z zachowaniem ciągłości,
- g) 7) odizolowanie powierzchni obróbek blacharskich do kontaktu z zaprawami klejowymi poprzez nałożenie warstwy odcinającej z kleju epoksydowego i zatopienie siatki podtynkowej,
- h) wylewka posadzkowa o niskim skurczu, spadek od budynku,
- i) wklejenie płytek mrozoodpornych na klej mrozoodporny elastyczny klasy C2 S1 lub C2 S2 równoważnej o podwyższonych parametrach i wyrównanie czoła balkonu, należy zastosować fugę mrozoodporną i wodoodporną epoksydową elastyczną oraz należy zwrócić szczególną uwagę na kompatybilność spoiny i kleju zastosowanego do montażu płytek,
- j) zeszkobanie tynku na suficie nad balkonem,
- k) zagruntowanie,
- l) otynkowanie,
- m) zagruntowanie
- n) pomalowanie sufitu nad balkonem
- o) wywiezienie i utylizacja gruzu,
- p) inne roboty budowlane niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia

• ul. Pomorska 20 m 12:

- a) rozbiórka warstw posadzkowych do płyty konstrukcyjnej, obróbek blacharskich, izolacji na całym balkonie,
- b) oczyszczenie powierzchni,
- c) wyrównanie powierzchni płyty balkonowej, właściwe wyprofilowanie spadku w kierunku od budynku,
- d) 2 x zagruntowanie preparatem EUROLAN-3K lub preparatem o wyższych parametrach,
- e) wykonanie obróbek blacharskich i wklejenie na klej bitumiczny do blach,
- f) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej preparatem SUPERFLEX 10 lub preparatem o wyższych parametrach - izolację należy wykonać z zachowaniem ciągłości,
- g) odizolowanie powierzchni obróbek blacharskich do kontaktu z zaprawami klejowymi poprzez nałożenie warstwy odcinającej z kleju epoksydowego i zatopienie siatki podtynkowej,
- h) wylewka posadzkowa o niskim skurczu, spadek od budynku,
- i) wklejenie płytek mrozoodpornych na klej mrozoodporny elastyczny klasy C2 S1 lub C2 S2 równoważnej o podwyższonych

parametrach i wyrównanie czoła balkonu, należy zastosować fugę mrozoodporną i wodoodporną elastyczną oraz należy zwrócić szczególną uwagę na kompatybilność spoiny i kleju zastosowanego do montażu płytek,

j) wywiezienie i utylizacja gruzu, obróbek blacharskich,

k) inne roboty budowlane niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia

4.5.3.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.5.5.) Wartość części: 66788,16 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 4 - Remont powierzchni płyt balkonowych w budynkach przy ulicy Sienkiewicza 11A w Olsztynie.

W zakres remontu powierzchni płyt balkonowych w budynkach przy ulicy Sienkiewicza 11A m 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 w Olsztynie wchodzi następujące czynności i roboty:

a) miejscowe usunięcie luźnej i łuszczącej się szlichty od czoł balkonów,

b) oczyszczenie powierzchni,

c) 2 x zagruntowanie gruntem szczepnym o parametrach zmniejszających chłonność podłoża,

d) uzupełnienie czoł balkonów zaprawą naprawczą MAPEI 430,

e) przełożenie i wklejenie klawiszujących płytek mrozoodpornych na klej elastyczny klasy C2 S1 lub C2 S2 równoważnej

mrozoodporny o podwyższonych parametrach i wyrównanie czoła balkonu, należy zastosować fugę epoksydową mrozoodporną i wodoodporną elastyczną i zwrócić szczególną uwagę na kompatybilność spoiny i kleju zastosowanego do montażu płytek,

f) pomalowanie czoł balkonów

g) wywiezienie i utylizacja gruzu,

h) inne roboty budowlane niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.5.5.) Wartość części: 21956,24 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 5 - Remont powierzchni płyt balkonowych w budynkach przy ulicy Żłotej 6, Żłotej 8, Żłotej 9, Żłotej 10 w Olsztynie.

W zakres robót budowlanych do wykonania wchodzi następujące czynności i roboty:

• ul. Żłota 6 m 5, ul. Żłota 8 m 14, ul. Żłota 10 m 20:

a) rozbiora warstw posadzkowych do płyty konstrukcyjnej, obróbek blacharskich, izolacji w pasie 60 cm od czoła balkonu,

b) oczyszczenie powierzchni,

c) wyrównanie powierzchni płyty balkonowej, właściwe wyprofilowanie spadku w kierunku od budynku,

d) 2 x zagruntowanie preparatem EUROLAN-3K lub preparatem o wyższych parametrach,

e) wykonanie obróbek blacharskich i wklejenie na klej bitumiczny do blach,

f) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej preparatem SUPERFLEX 10 lub preparatem o wyższych parametrach - izolację należy wykonać z zachowaniem ciągłości,

g) odizolowanie powierzchni obróbek blacharskich do kontaktu z zaprawami klejowymi poprzez nałożenie warstwy odcinającej z kleju epoksydowego i zatopienie siatki podtynkowej,

h) wylewka posadzkowa o niskim skurczu, spadek od budynku,

i) wklejenie płytek mrozoodpornych na klej mrozoodporny elastyczny klasy C2S1 lub C2s2 lub równoważnej o podwyższonych parametrach i wyrównanie czoła balkonu, należy zastosować fugę epoksydową mrozoodporną i wodoodporną elastyczną oraz należy zwrócić szczególną uwagę na kompatybilność spoiny i kleju zastosowanego do montażu płytek,

j) wywiezienie i utylizacja gruzu, obróbek blacharskich,

k) inne roboty budowlane niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

• ul. Żłota 9 ściana przy balkonach m 3, 7, 11, 15:

a) usunięcie tynku na ścianie osłonowej balkonów od strony zewnętrznej

b) zagruntowanie,

c) otynkowanie,

d) zagruntowanie,

e) pomalowanie tynku ściany osłonowej zewnętrznej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.5.5.) Wartość części: 25298,25 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 30240,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 30240,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 30240,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowlane MARYBUD Marianna Kwiatkowska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7391024355

7.3.3) Ulica: 1 Maja 6

7.3.4) Miejscowość: Olsztyn

7.3.5) Kod pocztowy: 10-118

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 30240,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Część 2**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu 4 Zadania nr 2 nie wpłynęła żadna oferta.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 78000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 119000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 78000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PHU "BUD-POL" Sławomir Nadziak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7411702500

7.3.3) Ulica: Kruszewnia 6

7.3.4) Miejscowość: Morąg

7.3.5) Kod pocztowy: 14-300

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 78000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu w Zadania nr 4 wpłynęły dwie oferty, których ceny przewyższają środki Zamawiającego, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu w Zadaniu nr 5 nie wpłynęła żadna oferta.