Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Marzankowice w Mikołowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mikołów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257630

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 16

1.5.2.) Miejscowość: Mikołów

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-190

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam@mikolow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mikolow.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://mikolow.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Marzankowice w Mikołowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fa98e26e-ec30-4140-a855-0fab87e80caf

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00307437

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-06-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00038365/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.15 Opracowanie dokumentacji projektowej – pn. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Marzankowice w Mikołowie (dz. nr 262/9; 366/8; 375/8; 92)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00243233

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TP1.11-2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla przeprowadzenia inwestycji związanej z przebudową drogi wewnętrznej ul. Marzankowice w Mikołowie (dz. nr 262/9; 366/8; 375/8; 92).
Opracowanie obejmuje wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego oraz technicznego w zakresie:
- wykonanie koncepcji jezdni dwukierunkowej długości ok. 320 m i szerokości 5,00 m,
- wykonanie projektu na bazie wybranej koncepcji rozbudowy,
- uwzględnienie zjazdów indywidualnych do posesji,
- aktualizację geodezyjnych podkładów mapowych oraz inwentaryzacja sieci uzbrojenia naziemnego i podziemnego,
- geodezyjne wydzielenie działek pod pas drogowy - w razie potrzeby,
- określenie kolizji i potrzeby przebudowy drogi wraz z uzyskaniem uzgodnień
z właścicielami sieci uzbrojenia terenu oraz wykonanie projektów przebudowy kolidujących sieci (głównie : prąd, gaz, woda, kanalizacja) ,
- sporządzenie mapy własnościowej terenu wraz z wypisami z rejestru gruntów i kompletem zgód właścicieli działek na wejście w teren celem realizacji robót,
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wymagane uzgodnienia branżowe, opinie i decyzje organów wymaganych przepisami,
- wykonanie badań, odwiertów i oceny stanu technicznego konstrukcji nawierzchni i podłoża i w zależności od wyników badań dostosować odpowiednią technologię rozbudowy,
- zaprojektowanie kanalizacji deszczowej z włączeniem do rowu otwartego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego,
- sporządzenie projektu budowlano - technicznego rozbudowy w 4 egz. w wersji papierowej oraz elektronicznej - w formacie PDF oraz DWG, wraz z wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami uwzględniającymi przepisy ustawy Prawo budowlane,
- uzyskanie decyzji Starosty Powiatu Mikołowskiego na uzyskanie pozwolenia na budowę na podstawie wniosku, złożonego wraz z wymaganymi dokumentami,
- opracowanie projektu czasowej i stałej organizacji ruchu drogowego w 4 egz.
i uzyskanie ich zatwierdzenia przez właściwy organ,
- wykonanie inwentaryzacji zieleni oraz projektu zieleni: zaprojektować zieleń ozdobną w postaci: krzewów ozdobnych, roślin, drzew itp.
- sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego w programie "NORMA PRO", "NORMA 3" lub kompatybilnym w 4 egz. w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku magnetycznym,
- sporządzenie przedmiaru robót odpowiadającemu wymogom opisanym w § 6, 7, 8,9,10 Rozporządzenia MRiT z 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U z 2021, poz. 2454).
- opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w 4 egz. w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku magnetycznym w formacie PDF,
- wykonanie pozostałych projektów techniczno-wykonawczych branżowych,

Zaprojektowanie oświetlenia ulicznego w technologii LED – szczegółowe wytyczne:
- Uzyskanie WTP projektowanej szafy oświetlenia ulicznego w TAURON Dystrybucja S.A.
- Ze skrzynki licznikowej wykonanej przez TD S.A. w ramach realizacji umowy przyłączeniowej zaprojektować zasilanie szafy oświetlenia ulicznego.
- Zaprojektować szafę oświetlenia ulicznego zapewniającą sterowanie oświetlenia poprzez zegar sterujący MicroBLUE GPS firmy Rabbit oraz przełącznik sterowanie ręczne i automatyczne. W szafie oświetlenia ulicznego należy zaprojektować dwa odpływy rezerwowe pod przyszłą rozbudowę.
- Dobrać zgodnie z normą EN13201 klasyfikację oświetlenia dla jezdni.
- Instalację oświetlenia ulicznego należy zasilić z zabudowanej w ramach zadania szafy oświetlenia ulic.
- Instalacja zasilająca poszczególne słupy zostanie wykonana jako kablowa (zastosować kable typu: YAKXS 4x35 mm2). Linie kablowe zaprojektować zgodnie z zaleceniami podanymi w N-SEP-E-004 . Kable na całej długości należy prowadzić w rurach osłonowych. Kable układane pod drogami należy zabezpieczyć rurami ochronnymi przeznaczonymi do przepustów drogowych. Wzdłuż tras kablowych należy ułożyć bednarkę FeZn min 4x25 służącą do uziemienia słupów.
- Zastosować słupy oświetleniowe aluminiowe o max. wysokości 6 m posadowione na fundamentach prefabrykowanych. Słupy powinny być anodowane, zabezpieczone elastomerem do wysokości 350mm oraz powłoką antyplakat - antygrafitti do wysokości 2 m.

- Oświetlenie należy wykonać w oparciu o oprawy wyposażone w źródła LED. Oprawy zostaną wyposażone w gniazda w standardzie ZHAGA , zasilacz z autonomiczną redukcją mocy, zasilacz programowany przez NFC. Oprawy powinny zostać wyposażone w sterowniki i zostać zintegrowane z systemem sterowania Schréder EXEDRA, harmonogram dobowy świecenia (załączenie oświetlenia -
do godz. 23.00 - 100% mocy, godz. 23.00 do godz. 05.00 - 70% mocy, godz.05.00 do wyłączenia oświetlenia - 100% mocy)
- Oprawy muszą zapewnić współczynnik mocy w zakresie standardów TAURON Dystrybucja S.A. .Zastosować oprawy oświetlenia ulicznego typu LED temperatura barwowa 4000K , efektywność świetlna oprawy nie mniejsza niż 120 lm/W po uwzględnieniu strat w układzie optycznym oraz zasilaniu, wskaźnik oddawania barw CRI nie mniejszy niż 70, min. czas eksploatacji L90F10 - 50 000 h, L80F20 - 100 000 h, oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C, min.IP66 modułu optycznego i zasilacza lub komory elektrycznej i optycznej w zależności od konstrukcji oprawy. Zasilacz wyposażony w zabezpieczenia: zwarciowe, temperaturowe. Konstrukcja oprawy, obudowa zbudowana ze stopu aluminium, zabezpieczona przez anodowanie lub malowana proszkowo. Oprawy wyposażone w gniazdo Zhaga , wymagany certyfikat ENEC , ENEC+ i D4i. Gwarancja producenta na oprawę min. 10 lat. Gwarancja obejmuje również brak możliwości odchodzenia, złuszczania farby z odlewu w przypadku zastosowania korpusów malowanych.
Moduł LED wyposażony w czujnik termiczny zabezpieczający diody przed przegrzaniem. Minimalna regulacja kąta nachylenia oprawy na wysięgniku
od -15/+10 stopni i -0/+15 stopni przy montażu bezpośrednio na słupie. Wymaga się zabezpieczenia przepięciowego poza zasilaczem min. 10kV. Oprawa pozwalająca na wygodne wprowadzenie i zadławienie kabla zasilającego bez utraty minimalnego wymaganego IP66 lub w kabel wyprowadzony na zewnątrz oprawy zakończony szybko-złączką ułatwiający podłączenie. Oprawa o budowie modułowej z możliwością wymiany zasilacza i modułów optycznych (po okresie gwarancji w miejscu inwestycji przy użyciu prostych narzędzi).
Wykonawca jest zobowiązany do wyodrębnienia pliku z danymi osobowymi
w odrębnym folderze o nazwie „Dane osobowe”, o ile jakiekolwiek opracowanie posiada postać papierową dane osobowe muszą być wyodrębnione w oddzielnym tomie oznaczonym „Dane osobowe”.
W żadnej innej części opracowania jakiekolwiek dane osobowe nie mogą być zamieszczane.
Wykonawca we wszystkich opracowaniach nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia określając przedmiot zamówienia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można użyć dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” oraz przedstawione są kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 116850 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 207597 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 116850 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Npro Katarzyna Kalata-Nieużyła

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: PL 9691475413

7.3.3) Ulica: Zwycięstwa 72A

7.3.4) Miejscowość: Ornontowice

7.3.5) Kod pocztowy: 43-178

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 116850 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące