Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Staniewice, Karsino oraz Nosalin.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Postomino

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979890

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Postomino 30

1.5.2.) Miejscowość: Postomino

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-113

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@postomino.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.postomino.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1f949011-55ba-433b-a684-c2ad19860189

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Staniewice, Karsino oraz Nosalin.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1f949011-55ba-433b-a684-c2ad19860189

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00317203

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-07-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00035798/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa dróg gminnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00261530

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.13.2026.SS

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych" zlokalizowanego w miejscowościach Staniewice, Karsino oraz Nosalin.
Drogi objęte zamówieniem stanowią drogi gminne o nawierzchni gruntowej, częściowo wzmocnionej gruzem oraz kruszywem. Pobocza dróg są obustronnie gruntowe i nieutwardzone, natomiast szerokość pasa drogowego jest zmienna. Lokalizację dróg objętych przebudową przedstawiono w załącznikach graficznych.
Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej terenu objętego inwestycją przed złożeniem oferty, w celu uzyskania informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty, zawarcia umowy oraz realizacji zamówienia.
3.2. Zakres zamówienia obejmuje przebudowę następujących odcinków dróg gminnych:
3.2.1. Miejscowość Staniewice (dz. nr 61 obr. Staniewice) o łącznej długości 55mb
1) Obsługa geodezyjna – wytyczenie przebiegu odcinka drogi;
2) Korytowanie i wyrównanie nawierzchni drogi pod płyty jombo o szerokości 3,75 m i długości 55 m;
3) Ułożenie i zagęszczenie warstwy konstrukcyjnej z piasku o grubości po zagęszczeniu 10 cm na długości 55 m i szerokości 3,75 m;
4) Ułożenie nowych nieużywanych płyt jombo na szerokości 2,75 m wraz z wykonaniem rozjazdów na długości 55 m; w ilości 210 szt.;
5) Wykonanie poboczy z kruszywa 0-31,5 mm o szerokości 2 x 0,5 m na odcinku 55 m i grubości po zagęszczeniu 12,5cm;
6) Wykonanie regulacji pionowej studni kanalizacji sanitarnej oraz armatury sieci wodnociągowej;
7) Zamulenie piaskiem wbudowanych płyt jombo;
8) Dostosowanie spadku podłużnego i poprzecznego niwelety drogi do ukształtowania terenu, po uzgodnieniem z Zamawiającym;
9) Prace porządkowe.

3.2.2. Miejscowość Staniewice (dz. nr 171 obr. Staniewice) o łącznej długości o 150mb
1) Obsługa geodezyjna – wytyczenie przebiegu odcinka drogi;
2) Korytowanie i wyrównanie nawierzchni drogi pod płyty jombo o szerokości 3,75 m i długości 150 m;
3) Ułożenie i zagęszczenie warstwy konstrukcyjnej z piasku o grubości po zagęszczeniu 10 cm na długości 150 m i szerokości 3,75 m;
4) Ułożenie nowych nieużywanych płyt jombo na szerokości 2,75 m wraz z wykonaniem rozjazdów na długości 150 m; w ilości 600 szt.
5) Wykonanie poboczy z kruszywa 0-31,5 mm o szerokości 2 x 0,5 m na odcinku 150 m i grubości po zagęszczeniu 12,5cm
6) Wykonanie regulacji pionowej studni kanalizacji sanitarnej oraz armatury sieci wodnociągowej
7) Zamulenie piaskiem wbudowanych płyt jombo;
8) Dostosowanie spadku podłużnego i poprzecznego niwelety drogi do ukształtowania terenu, po uzgodnieniem z Zamawiającym;
9) Wykonanie ścieku ulicznego na ławie betonowej na długości 20 mb,
10) Przełożenie istniejącego wjazdu z kostki betonowej na drogę (dz. nr 171) w celu dostosowania geometrii do nowo wykonywanej drogi z płyt jomb,
11) Prace porządkowe.

3.2.3. Miejscowość Karsino (dz. nr 151/2 obr. Karsino) o łącznej długości 80mb
1) Obsługa geodezyjna – wytyczenie przebiegu odcinka drogi;
2) Korytowanie i wyrównanie nawierzchni drogi pod płyty jombo o szerokości 3,75 m i długości 80 m;
3) Ułożenie i zagęszczenie warstwy konstrukcyjnej z piasku o grubości po zagęszczeniu 10 cm na długości 80 m i szerokości 3,75 m;
4) Ułożenie nowych nieużywanych płyt jombo na szerokości 2,75 m wraz z wykonaniem rozjazdów na długości 80 m; w ilości 320 szt.;
5) Wykonanie poboczy z kruszywa 0-31,5 mm o szerokości 2 x 0,5 m na odcinku 80 m i grubości po zagęszczeniu 12,5cm;
6) Zamulenie piaskiem wbudowanych płyt jombo;
7) Dostosowanie spadku podłużnego i poprzecznego niwelety drogi do ukształtowania terenu, po uzgodnieniem z Zamawiającym;
8) Prace porządkowe.

3.2.4. Miejscowość Nosalin (dz. nr 229 obr. Nosalin) o łącznej długości 225mb

1) Obsługa geodezyjna – wytyczenie przebiegu odcinka drogi;
2) Korytowanie i wyrównanie nawierzchni drogi pod płyty jombo o szerokości 3,75 m i długości 225 m;
3) Ułożenie i zagęszczenie warstwy konstrukcyjnej z piasku o grubości po zagęszczeniu 10 cm na długości 225 m i szerokości 3,75 m;
4) Ułożenie nowych nieużywanych płyt jombo na szerokości 2,75 m wraz z wykonaniem rozjazdów na długości 225 m; w ilości 900 szt.;
5) Regulacja wysokościowa istniejących elementów infrastruktury znajdujących się w obrębie prowadzonych prac,
6) Wykonanie poboczy z kruszywa 0-31,5 mm o szerokości 2 x 0,5 m na odcinku 225 m i grubości po zagęszczeniu 12,5cm;
7) Zamulenie piaskiem wbudowanych płyt jumbo;
8) Dostosowanie spadku podłużnego i poprzecznego niwelety drogi do ukształtowania terenu, po uzgodnieniem z Zamawiającym;
9) Prace porządkowe.

3.3. Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie wszystkich robót niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania, w tym robót pomocniczych, tymczasowych i towarzyszących, m.in.:
1) pomiarów i badań,
2) robót przygotowawczych,
3) robót ziemnych,
4) ewentualnych robót rozbiórkowych istniejących nawierzchni oraz innych elementów mogących zalegać w korycie drogi,
5) prób, badań i zagęszczeń,
6) transportu materiałów,
7) zabezpieczenia terenu robót oraz przestrzegania przepisów BHP na budowie,
8) wszelkich innych czynności koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną,
9) Zapewnienia odpowiedniego kierownictwa.
3.4. Warunki realizacji robót
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Postominie lokalizacji studni oraz zaworów sieci wodno-kanalizacyjnej, celem dokonania ich regulacji.
Na dzień odbioru końcowego lub częściowego Wykonawca przedłoży protokół potwierdzający prawidłowe i bezusterkowego wykonanie regulacji studni i zaworów, wystawiony przez GPK Sp. z o.o.
Przy regulacji armatury żeliwnej, tj. włazów studni oraz pokryw zaworów, przestrzeń pomiędzy płytą JOMB a włazem studni lub pokrywą zaworu należy wypełnić betonem klasy co najmniej C20/25.
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zobowiązany jest, na własny koszt, do wytyczenia granic działek przez uprawnionego geodetę.
Po wytyczeniu granic, a przed rozpoczęciem układania płyt na poszczególnych odcinkach dróg, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym dokładną lokalizację prowadzonych robót.
Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu zamiar rozpoczęcia prac na poszczególnych odcinkach dróg co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia robót. Po otrzymaniu zgłoszenia Zamawiający wyznaczy termin spotkania w terenie w celu wskazania oraz omówienia zakresu prac, poinformowania mieszkańców posesji przyległych harmonogramu prac i zasad komunikacji na przebudowanych odcinkach.
Wykonawca zobowiązany będzie do zagospodarowania, we własnym zakresie i na własny koszt, wszelkiego urobku pochodzącego z robót ziemnych.

3.5. Wymagania dotyczące jakości robót
Zagęszczanie materiałów sypkich należy wykonywać metodami zapewniającymi uzyskanie wymaganych parametrów technicznych poszczególnych warstw, zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami.
W trakcie realizacji robót Zamawiający może zażądać przeprowadzenia badań i pomiarów kontrolnych.
Wszystkie badania i pomiary będą wykonywane zgodnie z wymaganiami obowiązujących Norm oraz Aprobat Technicznych na koszt Wykonawcy.
Kontroli jakości podlegać będą w szczególności:
1. wykonanie korytowania,
2. wykonanie i zagęszczenie podsypki,
3. wykonanie nawierzchni jezdni,
4. zachowanie liniowości oraz prawidłowości ułożenia płyt.

3.6. Najpóźniej na 3 dni robocze przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu szczegółowego kosztorysu ofertowego będącego podstawą zaoferowanych cen jednostkowych.
3.7. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do dostarczenia dokumentacji odbiorowej w wersji elektronicznej oraz papierowej w 2 egz. w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
3.8. Zwraca się uwagę, iż przy wynagrodzeniu ryczałtowym przedmiar robót nie jest podstawą do określenia zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze pozycje mają być jedynie pomocą w kalkulacji kosztów inwestycji, wobec tego jest on jedynie dokumentem wspomagającym wycenę przedsięwzięcia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć

postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 295299,74 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 366502,63 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 295299,74 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Romado-Brzeziński Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5892013338

7.3.3) Ulica: ul. Kaszubska 10

7.3.4) Miejscowość: Brodnica Górna

7.3.5) Kod pocztowy: 83-324

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 295299,74 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy