

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Przebudowa publicznej drogi gminnej nr 112257 R Dobrzechów – Grodzisko (Bakonka) od km 1+857 do km 2+452 oraz od km 4+420 do km 4+820 wraz z remontem mostu na potoku Różanka.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Strzyżów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690582200

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Przeclawczyka

1.5.2.) Miejscowość: Strzyżów

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@strzyzow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www.strzyzow.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/strzyzow>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa publicznej drogi gminnej nr 112257 R Dobrzechów – Grodzisko (Bakonka) od km 1+857 do km 2+452 oraz od km 4+420 do km 4+820 wraz z remontem mostu na potoku Różanka.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1c836bdd-6044-4053-aca7-0ffa9083c16c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00317855

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-07-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00019391/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Przebudowa publicznej drogi gminnej nr 112257 R Dobrzechów - Grodzisko (Bakonka) od km 1+857 do km 2+452 oraz od km 4+420 do km 4+820 wraz z remontem mostu na potoku Różanka.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00275596

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OR.271.10.2026.DG

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przebudowa publicznej drogi gminnej nr 112257 R Dobrzechów – Grodzisko (Bakonka) od km 1+857 do km 2+452 oraz od km 4+420 do km 4+820 wraz z remontem mostu na potoku Różanka”.
2. Przedmiotem zamówienia jest:
 - 1) Odcinek od km 1+857 do km 2+452:
 - a) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi – 0,59 km,
 - b) Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy 30 cm – 2537 m2,
 - c) Rozebranie nawierzchni z kruszywa gr. 15 cm – 1207 m2, Rozebranie nawierzchni z kruszywa gr. 18 cm – 524 m2, Rozebranie nawierzchni bitumicznej na zjazdach – 22 m2, Rozebranie nawierzchni żwirowej na zjazdach – 62 m2, Rozebranie przepustów pod zjazdami – 28 mb,
 - d) Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gr. kat. I-V – 421 m3, Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-IV z transportem urobku na odkład – 934 m3,
 - e) Rów kryty z rur PP o śr. 40 cm – 314 mb, Wykonanie przykanalików z rur PCV o średnicy 20 cm – 10,1 mb, Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1,00 m – 11 szt., Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1,50 m – 2 szt., Wykonanie osadnika na wlocie do studni – 2 szt., Wykonanie studzienek ściekowych betonowych fi 500mm z pierścieniem odciążającym i osadnikiem - przy krawędzi jezdni i w ścieku korytkowym – 1 szt., Wykonanie obudowy wylotów kolektorów – 2 szt.,
 - f) Profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. I-VI – 3905 m2,
 - g) Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem, grubość w-wy 35 cm – 3905 m2,
 - h) Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość w-wy 20 cm – 3204 m2,
 - i) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, grubość w-wy 5 cm (KR-1) – 3704 m2,
 - j) Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, grubość w-wy 4 cm (KR-1) – 3019 m2,
 - k) Wykonania frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, gr. w-wy 9 cm – 22 m2,
 - l) Ułożenie siatki z włókna szklanego – 43 m2,
 - m) Humusowanie z obsianiem skarp przy gr. humusu 10 cm (z wykorzystaniem zdjętego humusu) – 1317 m2, Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi – 266 mb, Umocnienie skarp elementami prefabrykowanymi – 557 m2,
 - n) Ułożenie przepustów z rur PP o średnicy 40 cm pod zjazdami – 7 mb, Umocnienie wlotu i wylotu przepustów pod zjazdami – 3,4 m2,
 - o) Uzupełnienie (umocnienie) poboczy kruszywem – 897 m2,
 - p) Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią z kruszywa – 35 m2.
 - 2) Odcinek od km 4+420,00 do km 4+820,34:
 - a) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi – 0,40 km,
 - b) Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy 30 cm – 1952,10 m2,
 - c) Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 8 cm – 635 m2, Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 10,5 cm – 750,50 m2, Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 4,5 cm – 750,50 m2, Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 7 cm – 635 m2, Rozebranie nawierzchni bitumicznej na zjazdach – 58,50 m2, Rozebranie nawierzchni żwirowej na zjazdach - 132 m2, Rozebranie przepustów pod zjazdami – 53 mb, Rozebranie poręczy ochronnych sztywnych – 2 mb,
 - d) Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gr. kat. I-V – 499,8 m3, Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-IV z transportem urobku na nasyp na odległość 1 km – 24,8 m3, Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-IV z transportem urobku na odkład – 468,4 m3, Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI uzyskanego z wykopu – 24 m3,
 - e) Rów kryty z rur PP o śr. 40 cm – 356 mb, Wykonanie przykanalików z rur PCV o średnicy 20 cm, Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1,00 m – 16 szt., Wykonanie studzienek ściekowych betonowych fi 500mm z pierścieniem odciążającym i osadnikiem - przy krawędzi jezdni i w ścieku korytkowym – 2 szt., Wykonanie osadnika na wlocie do studni – 2 szt., Wykonanie studzienek ściekowych betonowych fi 500mm z pierścieniem odciążającym i osadnikiem - przy krawędzi jezdni i w ścieku korytkowym – 29 szt., Wykonanie obudowy wylotów kolektorów – 1 szt.,
 - f) Profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. I-VI – 2613,99 m2,
 - g) Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem, grubość w-wy 35 cm – 2026,20 m2,
 - h) Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość w-wy 20 cm – 2026,20

- m2,
- i) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, grubość w-wy 5 cm (KR-1) – 2026,20 m2,
- j) Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, grubość w-wy 4 cm (KR-1) – 2026,20 m2,
- k) Wykonania frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, gr. w-wy 9 cm – 9,50 m2,
- l) Ułożenie siatki z włókna szklanego – 19 m2,
- m) Humusowanie z obsianiem skarp przy gr. humusu 10 cm (z wykorzystaniem zdjętego humusu) – 719,40 m2, Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi – 272 mb, Uzupełnienie (umocnienie) poboczy kruszywem – 160,23 m2,
- n) Przesłanie (rozebranie/ustawienie) znaków drogowych odblaskowych wraz ze słupkami – 1 szt.,
- o) Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych – 210 m2,
- p) Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej (beton C12/15) z oporem - krawężnik stojący – 363 mb,
- q) Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej wibroprasowanej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm – 577,30 m2,
- r) Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm – 371,50 mb,
- s) Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią z kostki brukowej betonowej kolorowej oraz nawierzchnią bitumiczną – 45 m2,
- t) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm z betonu C40/50 (kolor czerwony) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm po zagęszczeniu – 44,50 m2.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2159527,97 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2401109,81 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2159527,97 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6851949581

7.3.4) Miejscowość: Jasło

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2159527,97 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-10-30