

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa drogi gminnej w ulicy Nadburzańskiej w Łowiczu – II etap.**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Łowicz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148621

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Stary Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Łowicz

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-400

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wydzial.inwestycji@um.lowicz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lowicz.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c9820b10-d1a1-44b6-b3e3-4b890b12921d>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa drogi gminnej w ulicy Nadburzańskiej w Łowiczu – II etap.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c9820b10-d1a1-44b6-b3e3-4b890b12921d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00325095

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-07-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00056976/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Rozbudowa drogi gminnej w ul. Nadburzańskiej II etap

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00246988

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WliPS.271.2.8.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 2909473,65 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej w ulicy Nadburzańskiej w Łowiczu – II etap”, objętej dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2026.

2. Zakres planowanej inwestycji obejmuje następujące rodzaje nawierzchni poszczególnych elementów:

- 1) nawierzchnia jezdni, drogi pieszko-rowerowej: bitumiczna,
- 2) nawierzchnia chodnika: kostka betonowa gr. 6cm.
- 3) nawierzchnia zjazdów: kostka betonowa gr. 8cm.
- 4) nawierzchnia poboczy: destrukta asfaltowy gr. 15cm.

3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych drogi:

1) Jezdnia:

- warstwa ścieralna AC 11S asfalt 50/70 - 5cm (układana całą szerokością jezdni bez łączeń);
- siatka zbrojeniowa geosyntetyczna kotwiona do niższej warstwy
- frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni asfaltowej
- istniejące warstwy konstrukcyjne jezdni

2) Poszerzenie jezdni:

- warstwa ścieralna AC 11S asfalt 50/70 - 5cm
- warstwa wiążąca z AC 16W asfalt 50/70 - 6cm
- siatka zbrojeniowa geosyntetyczna kotwiona do niższej warstwy
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywem 0/31,5 -20 cm po zagęszczeniu
- warstwa ulepszanego podłoża z mieszanki związanej cementem C 3/4, gr. 15cm (dostarczona z wytwórni betonowej)
- grunt kategorii G1*

Jezdnia obramowana będzie obustronnie krawężnikiem betonowym (15x30)cm w świetle 12cm oraz w świetle 6cm (od strony projektowanego chodnika i terenów zielonych), krawężnikiem (15x22)cm w świetle 2cm (od strony zjazdów). Przy przejściach dla pieszych obramowaniem będzie krawężnik betonowy (15x22)cm w świetle 0cm oraz krawężnik betonowy przejściowy (15x30-15x22)cm. Od strony terenów zielonych obramowaniem będzie krawężnik (15x30)cm w świetle 12cm.

3) Chodnik:

- betonowa kostka brukowa bezfazowa / integracyjna (wskaźnikowa) 30x30 cm - 6cm
- podsypka cem.-piaskowa - 3 cm (1:4)
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywem 0/31,5 -10 cm po zagęszczeniu
- warstwa ulepszanego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 15cm (Dostarczona z wytwórni betonowej)
- grunt kategorii G1*

Obramowaniem chodnika od strony terenów zielonych oraz granicy pasa drogowego będzie obrzeże betonowe (8x30)cm.

W miejscu przejścia dla pieszych na połączeniu z jezdnią należy ułożyć krawężnik betonowy (15x22)cm w świetle 0cm oraz krawężnik betonowy (15x30-15x22)cm. Zjazdy zostaną wydzielone za pomocą innego koloru kostki.

4) Droga pieszko-rowerowa:

- warstwa ścieralna AC 8S asfalt 50/70 - 4cm
- warstwa wiążąca z AC 16W asfalt 50/70 - 4cm
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywem 0/31,5 - 15 cm po zagęszczeniu
- warstwa ulepszanego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 20cm (Dostarczona z wytwórni betonowej)
- grunt kategorii G1*

Obramowaniem ścieżki rowerowej będzie obrzeże betonowe (8x30)cm.

5) Zjazdy:

- kostka betonowa bezfazowa, gr. 8cm
- podsypka cementowo – piaskowa, gr. 3cm (1:4)
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywem 0/31,5 - 20 cm po zagęszczeniu
- warstwa ulepszanego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 15cm (Dostarczona z wytwórni betonowej)
- grunt kategorii G1*

Obramowanie zjazdów od strony jezdni stanowić będzie krawężnik betonowy (15x22)cm w świetle 2cm oraz krawężnik betonowy przejściowy (15x30-15x22)cm. Wzdłuż zjazdu, w pasie zieleni obramowaniem będzie opornik betonowy (12x25)cm w świetle 0cm. Nie przewiduje się ułożenia krawężnika na połączeniu z chodnikiem, wyznaczenie zjazdu jedynie za pomocą innego koloru kostki. Na połączeniu ze ścieżką rowerową obramowaniem będzie obrzeże betonowe (8x30)cm

na ławie betonowej. Na końcu zjazdu należy miejscowo ułożyć opornik betonowy (12x25)cm.

6) Pobocze:

- destrukcja asfaltowa – 15 cm.

4. Wykonawca ponadto jest zobowiązany do:

1) przeprowadzenia procesu przebudowy kolidującej sieci elektroenergetycznej, zgodnie z uzyskanymi przez Zamawiającego od PGE Dystrybucja S.A. warunkami usunięcia kolizji. Wykonawca będzie zobligowany do podpisania w imieniu Zamawiającego z PGE Dystrybucja S.A. Umowy na usunięcie kolizji, wykonanie kosztorysu koniecznych prac i ich odebranie przez gestora sieci. W przypadku opóźnień w uzyskaniu umowy na usunięcie kolizji energetycznej, przekraczających 30 dni kalendarzowe od dnia złożenia wniosku do gestora sieci, Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy, zgodnie z postanowieniami Projektu umowy, będącego Załącznikiem nr 6 do SWZ;

2) przeprowadzenia procesu przebudowy:

- sieci wodociągowej wraz z odcinkami sieci do granicy nieruchomości i dokonanie przełączenia odbiorców na zasilanie z przebudowanego odcinka sieci;

- kolidującej sieci telekomunikacyjnej;

- oświetlenia drogowego;

oraz pozostałych sieci uzbrojenia terenu zgodnie z uzyskanymi przez Zamawiającego od gestorów sieci warunkami usunięcia kolizji.

Wykonawca będzie zobligowany do wykonania kosztorysu koniecznych prac i uzyskania protokołów odebrania prac przez gestorów sieci;

3) przewiezienia materiałów z pochodzących z rozbioru istniejącej infrastruktury drogowej tj. płyt chodnikowych, trylinki, kostki betonowej, oznakowania pionowego oraz części destruktu, który nie zostanie wykorzystany przy utwardzaniu poboczy remontowanego odcinka drogi, do miejsca składowania wyznaczonego przez Zamawiającego, znajdującego się pod adresem: ul. Katarzynów 113, 99-400 Łowicz (Schronisko dla zwierząt).

4) wykonania i wprowadzenia czasowej i stałej organizacji ruchu. Zamawiający w ramach SOR wymaga wykonania oznakowania poziomego grubowarstwowego. Wykonawca przed wprowadzeniem stałej organizacji ruchu zobowiązany będzie uzyskać protokół odbioru oznakowania do zarządcy drogi, organu zarządzającego ruchem oraz policji;

5) wykonanie i ustawienie 2 tablic informacyjnych, wykonanych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. wraz z rozporządzeniami zmieniającymi.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2889270,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3516200,96 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2889270,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne TRAKT Bobrzak, Teclaw Sp. jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 610328725

7.3.3) Ulica: Woźniaków 110

7.3.4) Miejscowość: Kutno

7.3.5) Kod pocztowy: 99-300

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2889270,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2027-03-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy