Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Odbudowa drogi w m. Dobrzejowice – dz. 515, 468, 469, 520 obręb Dobrzejowice w km 00+000-00+950 (wrzesień 2024)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŻUKOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647386

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ŻUKOWICE 148

1.5.2.) Miejscowość: Żukowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-231

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 76 831 42 41

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@zukowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zukowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://zukowice.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Odbudowa drogi w m. Dobrzejowice – dz. 515, 468, 469, 520 obręb Dobrzejowice w km 00+000-00+950 (wrzesień 2024)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3be6e1f1-9107-4572-8dc0-e1dfa1987d06

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00331429

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-07-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00045754/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Odbudowa drogi w m. Dobrzejowice – dz. 515, 468, 469, 520 obręb Dobrzejowice w km 00+000-00+950 (wrzesień 2024)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00251032

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RD.271.4.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2242985,92 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest odbudowa infrastruktury drogowej zniszczonej wskutek klęski żywiołowej we wrześniu 2024 r. w m. Dobrzejowice w ramach zadania pn.: ,,Odbudowa drogi w m. Dobrzejowice – dz. 515, 468, 469, 520 obręb Dobrzejowice w km 00+000-00+950 (wrzesień 2024)" na długości 950,00 m w zakresie wykonania nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej koloru szarego o szerokości zmiennej ok. 5,0 m na długości 420 m oraz na długości 530 m nawierzchnię z kruszywa naturalnego o szerokości zmiennej ok. 4,5 m. Na całej długości drogi planuje się odbudowę pobocza tłuczniowego obustronnego o szerokości max. 0,75 m. Odbudowywane zostaną zjazdy do posesji z betonowej kostki brukowej ze spadkiem jednostronnym 2% w kierunku jezdni. Spadek podłużny dostosowany do istniejących spadków terenu. Ponadto planuje się odbudowę kanalizacji deszczowej kd 500mm. Sposób odwodnienia drogi pozostaje bez zmian, tzn. poprzez spadki do odbudowywanych wpustów deszczowych i odbudowywanej istniejącej kanalizacji deszczowej oraz na pobocza przepuszczalne tłuczniowe i tereny zielone w granicach pasa drogowego.
Inwestycja zakłada wykonanie:
a) Jezdnia o nawierzchni z betonowej kostki brukowej L=420m na pełnej podbudowie:
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm.
- podbudowa zasadnicza z kruszyw naturalnych łamanych o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm (C90/3) stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm
- stabilizacja cementowa z wytwórni (z dowozu) 5,0 MPa gr. 15cm
- warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego gr. 20 cm
b) Jezdnia o nawierzchni tłuczniowej L=530m na pełnej podbudowie:
- nawierzchnia z kruszyw naturalnych łamanych 0-31,5 zamiałowana gr. 10 cm.
- podbudowa zasadnicza z kruszyw naturalnych łamanych o uziarnieniu ciągłym 0/63mm (C90/3) stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm
- warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego gr. 20 cm
c) Zjazdy do posesji:
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm szara
- podsypka z miału 0-5mm gr. 3 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszyw naturalnych łamanych o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm (C90/3) stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm
- stabilizacja cementowa z wytwórni(z dowozu) 5,0 MPa gr. 15cm
- warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego gr. 20 cm

d) Pobocze z kruszywa - kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm (C90/3) stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm
e) Teren zielony - warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw gr. 10cm
f) Krawężniki i obrzeża Krawężniki betonowe 15x30 cm wyniesione na 12cm, na zjazdach krawężniki betonowe 15x30cm wyniesione na 4 cm na ławie betonowej z betonu C 12/15 MPa – 0,075 m3/mb.
g)Kanalizacja deszczowa Odbudowę odcinka kanalizacji deszczowej wykonać po istniejącej i nowej trasie kd 500mm, demontując istniejący kanał i studnie rewizyjne. Kolektor należy wykonać z rur PVC-U SN 8 litych 400mm kielichowych zgodnych z normą PN-EN 1401-1:2009. Przykanaliki z rur PVC-U SN 8 litych 200mm kielichowych zgodnych z normą PN-EN 1401-1:2009. Rurociągi układać na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Obsypka i zasypka 30 cm powyżej powierzchni rury. Odbudowie podlegają studzienki ściekowe uliczne – wpusty DN 500mm wyposażone w fabrycznie zamontowane przejścia szczelne, wykonane z betonu klasy C 35/45 z pierścieniem odciążającym zwieńczone wpustem żeliwnym D400. Na trasie odbudowywanego kolektora należy wymienić istniejące studnie betonowe i dobudować nowe z betonu klasy C35/45 DN1200, łączone na uszczelki, zwieńczone włazem kanałowym D400 wyposażone w przejścia szczelne.
UWAGA: Przed złożeniem oferty zaleca się z zapoznaniem zakresu robót na miejscu wykonania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45111290-7 - Roboty przygotowawcze do świadczenia usług

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2156655,33 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2438780,57 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2156655,33 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6931939082

7.3.3) Ulica: A. Mickiewicza 63

7.3.4) Miejscowość: Głogów

7.3.5) Kod pocztowy: 67-200

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2156655,33 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy