Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Przebudowa drogi gminnej nr 599023S w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa ulicy Zachodniej od DW 483 do skrzyżowania z ulicą Lipową , w Radostkowie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mykanów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398110

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Samorządowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Mykanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-233

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mykanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mykanow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/mykanow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Przebudowa drogi gminnej nr 599023S w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa ulicy Zachodniej od DW 483 do skrzyżowania z ulicą Lipową , w Radostkowie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-86c22f89-8d5e-4940-9997-df23367917b2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00331972

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-07-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00632414/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Budowa ulicy Zachodniej w Radostkowie od DW 483 do skrzyżowania z ulicą Lipową w Radostkowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w ruchu drogowym

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00281775

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.14.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie jest dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2026

ADRES INWESTYCJI:
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach ew. nr 918, 917, 947, 928, 969 z obrębu 0023 Radostków Wieś, jedn. ew. 240411_2 na terenie m. Radostków, gmina Mykanów, województwo śląskie.

Inwestycja polegać będzie na przebudowie drogi gminnej nr 599023S w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa ulicy Zachodniej w Radostkowie od DW483 do skrzyżowania z ulicą Lipową w Radostkowie, na odcinku o długości 2518,24 m.

W RAMACH INWESTYCJI PRZEWIDUJE SIĘ:
- jezdnię asfaltową w formie nakładki,
- pobocza obustronne z destruktu asfaltowego,
- zjazdy do posesji o nawierzchni z brukowej kostki betonowej,
- drogę dla pieszych (chodnik) o nawierzchni z brukowej kostki betonowej,
- wpusty deszczowe wraz z przykanalikami i umocnieniem wylotów do rowu,
- przebudowę istniejącego przepustu po drogą,
- likwidację fragmentu istniejącego rowu przydrożnego,
- przebudowę istniejącego rowu poprzez wykonanie rowu krytego, kanał Ø500 wraz ze studniami rewizyjnymi Ø1000/1200.

PARAMETRY TECHNICZNE DROGI GMINNEJ:
1. Kategoria funkcjonalna drogi: droga gminna
2. Klasa techniczna drogi: droga lokalna - L
3. Wymagana nośność: dla kategorii ruchu KR3
4. Nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy
5. Szerokość jezdni: 6,0 m z poszerzeniem na łuku
6. Pobocza: obustronne – 0,5 m
7. Droga dla pieszych (chodnik): jednostronny – 1,5 m
7. Odwodnienie: do istniejących i projektowanych rowów przydrożnych
8. Długość odcinka: 2518,24 m.b.

KONSTRUKCJA POBOCZY:
- warstwa destruktu asfaltowego – 15 cm

KONSTRUKCJA ZJAZDÓW:
- brukowa kostka betonowa 20x10 cm czerwona (wg PN-EN 1338) – 8 cm,
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 (wg PN-EN 197-1, PN-EN 13242) – 4 cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 mm (wg PN-EN 13242) – 20 cm,
- warstwa odcinająca z pospółki (wg PN-EN 13242) – 10 cm.

KONSTRUKCJA CHODNIKA:
- brukowa kostka betonowa 20x10 cm szara (wg PN-EN 1338) – 8 cm,
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 (wg PN-EN 197-1, PN-EN 13242) – 4 cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 mm (wg PN-EN 13242) – 15 cm,
- warstwa odcinająca z pospółki (wg PN-EN 13242) – 10 cm.

KONSTRUKCJA JEZDNI:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 (wg PN-EN 13108-1) – 5 cm,
- skropienie istniejącej nawierzchni kationową emulsją asfaltową C60B3ZM w ilości 0,4 kg/m2,

- frezowanie istniejącej jezdni asfaltowej,
- istniejąca nawierzchnia jezdni.

KONSTRUKCJA ODTWORZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI PO WYKONANIU PRZYKANALIKÓW ORAZ PRZEBUDOWIE PRZEPUSTU POD DROGĄ:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 (wg PN-EN 13108-1) – 5 cm,
- skropienie warstwy wiążącej kationową emulsją asfaltową C60B3ZM w ilości 0,4 kg/m2,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 (wg PN-EN 13108-1) – 8 cm,
- skropienie podbudowy kationową emulsją asfaltową C60B10ZM/R w ilości 0,5 kg/m2,
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 mm (wg PN-EN 13242) – 27 cm,
- przykanalik PPØ200 SN8/przepust z rury PPØ600 SN12,
- ława żwirowa – 10 cm.

Obowiązki Wykonawcy:
• Wykonawca ma obowiązek dokonać zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych do właściwego organu nadzoru budowlanego.
• Wykonawca jest zobowiązany do systematycznego prowadzenia dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.
• Kierownik budowy musi dokonywać wpisów dokumentujących postęp prac oraz zgłaszać roboty ulegające zakryciu do odbioru przez Inspektora Nadzoru.
• Wykonanie pełnej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
• Zapewnienie nadzorów u gestorów sieci, oraz powiadomienie ich o terminie prac.
• Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
• Zgłoszenie zakończenia robót budowlanych do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego.
• Przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z opieczętowanym dziennikiem budowy.

W ramach realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do wdrożenia zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu, w tym wykonania i montażu oznakowania pionowego i poziomego oraz innych elementów wynikających z projektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu umowy sporządzić i przekazać Zamawiającemu Kosztorys Powykonawczy.
3. Wszystkie wielkości wynikające z konieczności wykonania niezbędnych prac budowlanych przestawiono jednocześnie w przedmiarach robót i dokumentacji technicznej w tym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – załącznik nr. 8 do SWZ.
4. Z uwagi na to, że wynagrodzenie wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej, dokumentacji technicznej i wszystkich pozostałych dokumentach stanowiących załącznik nr. 8 do SWZ oraz wszelkich informacjach publikowanych przez Zamawiającego w toku postępowania, np. odpowiedzi na potencjalne pytania wykonawców.
Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej i technicznej stanowiącej załącznik nr. 8 do SWZ.
5. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na terenie objętym robotami oraz do wywiezienia wszelkich pozostałości budowlanych oraz odpadów zielonych z terenu inwestycji i ich utylizowania.
6. Dokumenty stanowiące o niniejszym zamówieniu w tym projekt umowy należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się i równoważne. Wymagania określone w choćby jednym z dokumentów są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Jeżeli zostaną znalezione dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami, to Zamawiający po uzyskaniu opinii Nadzoru Inwestorskiego udzieli w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień lub wyda Wykonawcy niezbędne polecenia. Wykonawca nie może wykorzystywać tych dwuznaczności i rozbieżności przeciwko i na niekorzyść Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych niż określono w dokumentacji technicznej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy materiałów do realizacji zadania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Jeżeli dokumentacja techniczna wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów, urządzeń lub normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust 3 ustawy, to Zamawiający z mocy art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe" zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy

opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
Zgodnie z art.101 ust.5 Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art.104-107 Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przed przystąpieniem do robót i w trakcie kontrolował i potwierdził rzeczywiste posadowienie w terenie istniejącej podziemnej infrastruktury technicznej (punktowe odkrywki). Wykopy w miejscach z uzbrojeniem podziemnym, należy wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności w porozumieniu z przedstawicielami zarządców tych obiektów. Roboty z wykorzystaniem sprzętu zmechanizowanego wykonać należy z zachowaniem szczególnej ostrożności tak aby nie naruszać uzbrojenia naziemnego i podziemnego.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania ceny lub pominięcia kosztów i innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na cenę.
9.Na podstawie art.95 ust.1 Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2797922,12 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3695468,29 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2797922,12 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „LARIX” Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5751839378

7.3.3) Ulica: ul. Klonowa 11

7.3.4) Miejscowość: Lubliniec

7.3.5) Kod pocztowy: 42-700

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2797922,12 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy