Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Przebudowa boiska sportowego na sztuczną nawierzchnię, wraz z budową bieżni o długości 120 m oraz skoczni w dal wraz z niezbędną dokumentacją projektową” w systemie zaprojektuj i wybuduj.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jordanów Śląski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935030

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wrocławska 55

1.5.2.) Miejscowość: Jordanów Śląski

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-065

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@jordanowslaski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jordanowslaski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1299773

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Przebudowa boiska sportowego na sztuczną nawierzchnię, wraz z budową bieżni o długości 120 m oraz skoczni w dal wraz z niezbędną dokumentacją projektową” w systemie zaprojektuj i wybuduj.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ce92d36b-8762-4822-b840-a61303f6d635

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00341670

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-07-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00040637/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 „Przebudowa boiska sportowego na sztuczną nawierzchnię, wraz z budową bieżni o długości 120 m oraz skoczni w dal wraz z niezbędną dokumentacją projektową” w systemie zaprojektuj i wybuduj.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00215454

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2522359,28 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3. Roboty budowlane będą polegać na:
1) a) modernizacji istniejącego boiska trawiastego do piłki nożnej na boisko z nawierzchnią syntetyczną (przepuszczalną) tzw. „sztuczna trawa”:
- wym. 60 x 100 m,
- pole gry 56 x 90m,
- powierzchnia całkowita boiska 6000,00 m2,
- wyznaczenie linii kolorem białym
- parametry trawy syntetycznej:
→ Nawierzchnia wykonana:
- z włókiem 100% monofilowych prostych min. 250 mikronów lub
- włókien monofilowych prostych oraz częściowo teksturowanych min. 250 mikronów lub
- włókien typu monofil z fibrylem min. 250 i 100 mikronów lub jako rozwiązanie równoważne
- włókien monofilowych prostych i teksturowanych o grubości: monofilowe proste min. 410 mikronów, monofilowe teksturowane min. 130 mikronów
→ Wysokość włókna: min. 35 mm max. 45mm
→ Dtex: min. 19 100
→ Ciężar włókna: min. 1350g/m2
→ Grubość włókna: min. 250
→ Waga całkowita nawierzchni na m2: min. 2700g
→ Ilość pęczków: min. 8 000/m2
→ Ilość włókien: min. 114 000/m2
→ Kolor: min. dwa odcienie zieleni
→ Przepuszczalność wody przez cały system: min. 780 mm/h
→ Wytrzymałość włókna na wyrywanie po starzeniu: min. 50
→ Rodzaj trawy: tuftowana

- Mata amortyzująca:
→ Grubość maty: min. 12mm
→ Rodzaj maty: mata prefabrykowana

- Wypełnienie naturalne:
Piasek kwarcowy lub piasek kwarcowy i wypełnienie naturalne pochodzenia roślinnego lub biologicznego. Wypełnienie naturalne pochodzenia roślinnego lub biologicznego musi spełniać następujące parametry:
→ Frakcja: min. 0,5 mm max. 2,5 mm
→ Gęstość nasypowa: min. 0,300 g/cm3 max 1,600 g/cm3
b) montaż nowych bramek piłkarskich o wymiarach 7,32m x 2,44m oraz dostawa 4 mobilnych bramek o wymiarach 5m x 2m.
c) budowa bieżni lekkoatletycznej:
- 4 tory o szerokości 1,22m i całkowitej długości 120m (3m przed linią startu + dystans 100m biegu + 17m wybieg),
- powierzchnia całkowita z uwzględnieniem stref ochronnych bieżni 585,6 m2
- kolor ceglasto-czerwony
d) budowa skoczni do skoku w dal
- 1 tor o szerokości 1,22m
- długość toru 42m (40m rozbieg + 2m odległość od linii odbicia do zeskoczni)
- strefa ochronna o długości 5,0 m za zeskocznią
- zeskocznia o szerokości 2,75 m i długości 8,0 m
- powierzchnia całkowita toru, zeskoczni i strefy bezpieczeństwa 86,99 m2
e) remont istniejącego ogrodzenia wokół boiska poprzez wymianę siatki na panele ocynkowane o drucie φ8mm, słupki pozostają bez zmian.

f) Na odcinku pomiędzy bieżnią a boiskiem należy wykonać ogrodzenie w formie paneli o wymiarach 1230 mm x 2500 mm, wykonanych z pręta stalowego cynkowanego o średnicy φ 8 mm oraz wielkości oczka 50 x 200 mm.
g) Dodatkowo należy przewidzieć montaż bramek wejściowych – na początku oraz w środkowej części boiska.
h) budowa infrastruktury technicznej tj. drenażu wraz z odprowadzeniem wód do istniejącej sieci zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia.
i) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do dostarczenia Zamawiającemu dodatkowej ilości wypełnienia naturalnego w ilości 1,0 tony, przeznaczonej do późniejszego uzupełniania nawierzchni boiska. Wypełnienie to musi odpowiadać parametrom określonym dla wypełnienia zastosowanego na boisku oraz być przekazane w opakowaniach umożliwiających składowanie i późniejsze wykorzystanie.
j) Wykonawca wykona 2 prace pielęgnacyjne na nowoutworzonej nawierzchni tj. w sezonie jesiennym 2027 oraz w sezonie wiosennym 2028 roku. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminów wykonania prac pielęgnacyjnych przez Wykonawcę.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45232452-5 - Roboty odwadniające

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2441221,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2938470,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2441221,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Anmed Sp. z o.o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7481581527

7.3.3) Ulica: Sobieskiego 32

7.3.4) Miejscowość: Dzierżysław

7.3.5) Kod pocztowy: 48-130

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Roboty ziemne, podbudowy, ogrodzenie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2441221,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy