

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane**

**Wymiana poszycia ścian i dachu oraz rekonstrukcja śmig wiatraka holenderskiego z Gromadna w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** MUZEUM OKRĘGOWE IM.STANISŁAWA STASZICA

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000677553

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** ul. Browarna 7

**1.5.2.) Miejscowość:** Piła

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 64-920

**1.5.4.) Województwo:** wielkopolskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL411 - Piłski

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** a.kowalik@muzeum.pila.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.muzeum.pila.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9baf223d-6322-4466-b48e-e692a1507fd6>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Inna działalność

Muzealnictwo

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Wymiana poszycia ścian i dachu oraz rekonstrukcja śmig wiatraka holenderskiego z Gromadna w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-9baf223d-6322-4466-b48e-e692a1507fd6

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00345274

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2026-07-15

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2026/BZP 00064932/02/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.1 Wymiana poszycia ścian i dachu oraz rekonstrukcja śmig wiatraka holenderskiego z Gromadna w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**

Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00179999

### SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** ZP.271.2.2026.AK

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wymiana poszycia ścian i dachu oraz rekonstrukcja śmig wiatraka holenderskiego z Gromadna.

Wiatrak usytuowany jest na działce nr 811/19, w południowej części Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią. Obiekt należy do typu wiatraków wieżowych charakteryzujących się tym, że budynek młyna jest nieruchomy, a obrotowy jest tylko dach (tzw. czapa) ze skrzydłami. Wiatraki wieżowe zwane są także wiatrakami holenderskimi lub po prostu „holendrami”. Budynek jest obiektem wolnostojącym, 4-kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, posadowionym na płycie żelbetowej. Obiekt na planie foremego ośmioboku (długość boku mierzona w poziomie podwalin - 331-347 cm). Bryła korpusu w formie ściętego ostrosłupa; bryła dachu (czapy) „łodziowa” - w kształcie zbliżonym do łodzi odwróconej kilem do góry. Czapa nastawiana była skrzydłami do kierunku wiatru mechanizmem wewnętrznym (przekładnia uruchamiana ręcznie przy pomocy korby).

Dane o budynku:

- wysokość budynku (od poziomu terenu do najwyższego punktu kalenicy) – 13,25 m
- wysokość budynku (do okapu dachu) – 10,36 m
- powierzchnia zabudowy – 55,46 m<sup>2</sup>
- kubatura brutto – ok. 620 m<sup>3</sup>

Remont poszycia ścian i dachu obejmuje wykonanie :

- usunięcie gontu z dachu i ścian,
- weryfikację stanu technicznego łąt i kontrłąt i ewentualna ich wymiana,
- sprawdzenie stanu technicznego pokrycia papowego i w razie potrzeby naprawa punktowa ubytków,
- montaż nowych kontrłąt (3 x 6 cm) oraz łąt (4 x 6 cm) pod pokrycie gontowe ( zastosować łąty i kontrłąty sosnowe lub modrzewiowe ),
- pokrycie dachu i ścian gontem drewnianym.

Stolarkę drzwiową należy wymienić na nową, o konstrukcji deskowo-spongowej, wykorzystując dotychczasowe okucia.

Stolarkę okienną należy wymienić na nową, drewnianą, krosnową. Okna rozwieralne jednoskrzydłowe.

Do wykonywania / rekonstrukcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta modrzewiowa. Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10-16%.

Stolarkę okienną i drzwiową należy zabezpieczyć preparatem oleistym, nie zmieniającym barwy drewna.

Rekonstrukcja skrzydeł.

Nowe śmig należy zamontować w żeliwnej głowicy wału skrzydłowego.

W skład skrzydeł wchodzi dwa sosnowe „bursztyki” o zmiennym przekroju przechodzące przez dwa gniazda przelotowe w głowicy wału. „Bursztyki” powinny być usztywnione drewnianymi klinami. Do „bursztyków” przymocować należy za pomocą śrub i stalowych obejm cztery sosnowe „szpice” będące przedłużeniem „bursztyków”. W każdej „szpicy” zamocować niesymetrycznie poprzeczne miecze (szczeble) związane na końcach podłużnymi listwami (tzw. „burtnice”). Miecze należy zamocować w przelotowych gniazdach wyciętych w „szpicy” pod zmiennymi kątami tak, aby kąty natarcia poszczególnych przekrojów łopaty śmigła miały w przybliżeniu wartość stałą.

Bursztyki i szpice wykonać z drewna modrzewiowego, z odziomków. Pozostałe elementy (miecze, burtnice) również z drewna modrzewiowego.

Instalacja odgromowa.

Instalację odgromową wykonać według projektu branżowego.

Wytyczne wykonawcze :

- obróbka nowych elementów powinna być wykonana w taki sam, tradycyjny sposób jak elementy oryginalne,
- w przypadku toporowania koniecznym jest użycie toporów. Wygładzona powierzchnia musi mieć delikatne, łukowate ślady po ostrzu, nie zaś postrzępioną fakturę cięcia siekierą,
- do rekonstrukcji śmig i poszycia ścian i dachu oraz stolarki okiennej i drzwiowej wiatraka używać wyłącznie drewna modrzewiowego wyleżakowanego,
- ubytki w konstrukcji wykonać metodą flekowania z drewna tego samego co element konstrukcyjny,
- kategorycznie zabrania się stosowania klejów, mas trocinowych, żywic i wkrętów.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45212313-3 - Roboty budowlane w zakresie muzeów

#### 4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45453100-8 - Roboty renowacyjne

### SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

### SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 546120,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 595381,18 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 546120,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

### SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PHU JARDI. Ewa Jankowska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6971346224

7.3.3) Ulica: Ul. Jana Dekana 8

7.3.4) Miejscowość: Leszno

7.3.5) Kod pocztowy: 64-100

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

### SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 546120,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące