

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa placu zabaw w miejscowości Kościelna Wieś**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Osiećciny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866650

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 14

1.5.2.) Miejscowość: Osiećciny

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-220

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 542650030

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@osieciny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.osieciny.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://gminaosieciny.ezamawiajacy.pl/pn/OSIECINY/demand/290577/notice/public/details>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa placu zabaw w miejscowości Kościelna Wieś

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-911348f1-385d-4fe4-b4ee-9506963a4270

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00347024

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-07-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00032355/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Budowa placu zabaw w miejscowości Kościelna Wieś

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zadanie współfinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nazwa Programu: Plan strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Nazwa interwencji I.13.1 WDR LEADER

/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność -Komponent Wdrażanie LSR.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00248013/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 271.07.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 297651,27 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa placu zabaw w miejscowości Kościelna Wieś. Przedmiotem zamówienia jest urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Kościelna Wieś, Kościelna Wieś 5A, działka nr 82/7, obręb 0027 WŁODZIMIERKA.

Inwestycja przeznaczona jest do celów wypoczynku i rekreacji dzieci.

1) Zakres zamówienia obejmuje montaż następujących elementów:

- Huśtawka wisząca podwójna,
- Bujak sprężynowy,
- Karuzela,
- Pajęczyna wspinaczkowa,
- Huśtawka wisząca,
- Huśtawka typu konik,
- Domek zabaw, układ multifunkcyjny,
- Równoważnia typu surfing oraz niezbędne nawierzchnie i ich wykończenie. Projektuje się montaż ławek oraz koszy na śmieci z segregacją.

Przewiduje się zmianę lokalizacji istniejących urządzeń siłowni zewnętrznej - 6 szt, w miejsce do tego przeznaczone, od północnej strony działki, w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodzenia boiska sportowego.

Projektowane są nowe urządzenia służące rekreacji dzieci w przedziale wiekowym 5-13 lat.

2) Wymagania techniczne:

Standardy bezpieczeństwa i jakości:

Wszystkie produkty muszą być zaprojektowane zgodnie z europejskimi normami EN 1176 (urządzenia) oraz EN 1177 (powierzchnie amortyzujące upadki), a także corocznie testowane i certyfikowane przez odpowiednią jednostkę notyfikowaną.

Materiały konstrukcyjne – trwałość i bezpieczeństwo:

- Należy stosować materiały najwyższej klasy, które przetrwają lata w pełnym słońcu, deszczu, narażone na intensywne użytkowanie. Zamawiający nie dopuszcza dostaw urządzeń z wykorzystaniem elementów drewnianych.
- Elementy konstrukcyjne ze stali nierdzewnej i stali galwanizowanej, malowane proszkowo, pokryte plastizolem dla ochrony i atrakcyjności kolorystycznej.
- Linki stalowe pokryte plastizolem, które są odporne na wandalizm i intensywne użytkowanie.
- Płyty PE/PC/HPL w kolorach, trwałe i estetyczne.
- Ściany wspinaczkowe – wykonane z tworzywa (18–22 mm) odpornego na warunki pogodowe.
- Kamyki wspinaczkowe – z gumy, by zmniejszyć ryzyko poślizgnięć.
- Sufitowe daszki – z tworzywa odpornego na UV, bezobsługowe.

Wykonanie – istotne detale:

- Wygładzone i zaokrąglone krawędzie drewna oraz wkręty/-śruby zlicowane lub zakryte plastikowymi kapturkami, by eliminować ryzyko skaleczeń.
- Zaleca się stosowanie: kostek gumowych, mat gumowych, nawierzchni wylewanych.

Wymagania normowe:

- Urządzenia powinny posiadać aktualne certyfikaty bezpieczeństwa,
- Urządzenia powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów, powinny być zgodne z Polskimi Normami, Urządzenia powinny być rozmieszczone na placu zabaw w sposób umożliwiający zachowanie stref bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami,
- Montaż urządzeń powinien być zgodny z instrukcją montażu producenta,
- Wszystkie elementy zabawowe należy zamontować z zachowaniem normy PN EN 1176 oraz zaleceń producenta,
- Bezpieczna nawierzchnia winna być wykonana zgodnie z normą PN EN 1177.

3) Nawierzchnie:

Obowiązujące normy wymagają, aby odpowiednia nawierzchnia znajdowała się pod urządzeniami wysokimi, to jest takimi,

na których dzieci mogą się bawić na wysokości powyżej 600 mm. Podobna zasada dotyczy obszaru wokół urządzeń takich, jak huśtawki, karuzele i zjeżdżalnie – w tym przypadku jest to niezależne od wysokości tego sprzętu. Nawierzchnie nie uchronią dzieci przed wszystkimi urazami głowy, jednak w znaczny sposób ograniczą ryzyko dla zdrowia i życia użytkowników.

W ramach niniejszego zadania przewiduje się następujący rodzaj nawierzchni:

Sypka – piasek, o granulacji od 0,2 do 2 mm, grubość warstwy min. 300 mm + 100 mm na przemieszczanie. Jest odpowiednia pod urządzeniami składającymi się z elementów poziomych, jak np. wy-ciagi, oraz huśtawki.

Prawidłowe wykonanie warstwy piaskowej amortyzującej:

Przygotowanie podłoża:

- Usunąć humus, korzenie i zanieczyszczenia organiczne.
- Wykonać wykop o głębokości odpowiadającej wymaganej grubości warstwy piasku + ew. warstwa odsączająca (ok. 30–40 cm).
- Podłoże powinno być stabilne, z ukształtowanym spadkiem 1–2% w kierunku odpływu wody.

Warstwa odsączająca (opcjonalnie, ale zalecana):

- Ułożyć warstwę żwiru lub tłucznia o grubości 10–15 cm (frakcja 8–16 mm).
- Zapewnia ona odpływ wody z warstwy piasku.
- Oddzielić geowłókniną od gruntu rodzimego, żeby żwir się nie mieszał.

Geowłóknina separacyjna:

- Na warstwie odsączającej ułożyć geowłókninę (150–200 g/m²), która zapobiegnie prze-mieszaniu się piasku ze żwirem lub gruntem.
- Geowłóknina musi być wodoprzepuszczalna.

Warstwa piasku amortyzującego:

- Piasek płukany, o granulacji 0,2–2 mm, bez domieszek gliny i mułu.
- Grubość minimalna warstwy: 300 mm + dodatkowe 100 mm jako zapas na przemieszczanie (czyli wykonanie łącznie 400 mm przy układaniu).
- Piasek rozkłada się warstwami po 15–20 cm i równomiernie zagęszcza lekkim sprzętem (nie do maksymalnej konsolidacji – chodzi o stabilizację, a nie ubijanie jak pod drogę).

Obrzeża:

- Całość powinna być ograniczona obrzeżami - betonowe poza strefą upadku.
- Obrzeża muszą wystawać nad poziom terenu min. 5–10 cm, aby piasek nie rozsypywał się poza strefę.

Kontrola i odbiór:

- Pomiary grubości warstwy w kilku punktach (min. 300 mm w stanie eksploatacyjnym).
- Kontrola równomierności i czystości piasku (brak kamieni, zanieczyszczeń organicznych).

Kostka brukowa (chodnik) – po uprzednim korytowaniu do odpowiedniej wysokości; wykonać z kostki betonowej typu starobruk, układanej w sposób regularny, na podbudowie piaskowo-cementowej. Chodnik obwiedziony obrzeżem betonowym 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.

Tereny zielone:

Projekt zakłada likwidację istniejącej zieleni i założenie nowego trawnika z rolki. Z uwagi na występowanie na terenie kretów, należy odpowiednio przygotować teren, poprzez rozłożenie siatki zabezpieczającej.

4) Wymagania montażowe:

Otworki – należy bezwzględnie unikać stosowania otworów przelotowych o średnicy od 8 do 25 [mm] oraz 89 do 230 [mm] ponieważ istnieje niebezpieczeństwo, iż dziecko może się w nich zakleszczyć.

Płyty boczne – wysokość montowania płyt bocznych powinna wynosić od 600 do 850 [mm] mierząc od punktu położenia stopy.

Nawierzchnie placów zabaw – wszystkie urządzenia do zabawy, w których wysokość swobodnego upadku przekracza 600 [mm] i/lub urządzenia wymuszające ruch użytkownika jak: huśtawki, zjeżdżalnie, urządzenia kołyszące, kolejki linowe, karuzele, itp. powinny być ustawiane na nawierzchni wytlumiającej uderzenie na całej powierzchni zderzenia.

Strefy bezpieczeństwa i wysokość swobodnego upadku – wysokość upadku wynika bezpośrednio ze sposobu użytkowania urządzenia przez dziecko. Wysokość upadku w żadnym z urządzeń nie może przekraczać 3 [m]. Strefy bezpieczeństwa powinny otaczać każde urządzenie, którego wysokość upadku przekracza 0,6 [m].

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45236210-5 - Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć

postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5
- 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
- 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 290649 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 353228,09 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 290649 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
- 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: HAPPY S.C. R.KOŁACKI, Ł.CYRAN, A.CZYRAN
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 946 264 96 91
- 7.3.3) Ulica: ul. Ogrodowa 31
- 7.3.4) Miejscowość: Dys
- 7.3.5) Kod pocztowy: 21-003
- 7.3.6.) Województwo: lubelskie
- 7.3.7.) Kraj: Polska
- 7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-15
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 290649 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
- 8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
- w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy