

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja zespołu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Wydminach**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wydminy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671320

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Rynek 1/1

1.5.2.) Miejscowość: Wydminy

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-510

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Elcki

1.5.7.) Numer telefonu: 874210019

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@wydminy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://bip.wydminy.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://wydminy.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja zespołu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Wydminach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1e71f6ff-fc2d-467d-bca5-844cfad95684

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00351489

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-07-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00020670/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Wydminach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00258497

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KK.271.4.17.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 550041,46 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja zespołu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” w Wydminach obejmująca wymianę całej nawierzchni ze sztucznej trawy istniejącego boiska na nową ze sztucznej trawy, naprawę ogrodzenia, wymianę piłkochwyłów, malowanie linii boiska wielofunkcyjnego, wymianę bramek do gry wraz z siatkami oraz wymianę tablic do koszykówki. Wszystkie prace mają być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i standardami bezpieczeństwa.

Zamówienie obejmuje:

1. Wymianę całej nawierzchni ze sztucznej trawy istniejącego boiska Orlik w Wydminach o powierzchni około 1900 m² na nową ze sztucznej trawy.

Istniejące boisko posiada istniejącą nawierzchnię z trawy syntetycznej wraz z podbudową oraz sprzętem sportowym.

Starą trawę należy zdemontować i zutylizować.

Charakterystyka podłoża - podłoże na którym ma być układana wykładzina, powinno być przygotowane zgodnie z instrukcją producenta i powinno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń, mocne i stabilne.

Trawa syntetyczna – wysokość włókna min. 30mm-35mm.

Istniejąca podbudowa boiska – należy wyrównać i zagęścić istniejącą warstwę wyrównującą boiska. Należy zachować istniejące spadki płyty boiska. Laserowe profilowanie.

Projektowana nawierzchnia syntetyczna trawiasta boiska piłkarskiego – wymagane parametry:

- 1) długość włókna min 30mm max 35mm
- 2) ilość pęczków min 17.400/m²
- 3) ilość włókien min 380.000/m²
- 4) waga całkowita nawierzchni min 4000 g/m²
- 5) waga włókna min 2500 g/m²
- 6) wrywanie pęczka trawy min 65 N
- 7) włókno A – proste, monofilowe, polietylenowe o grubości min 360 mikronów, oraz włókno B – teksturyzowane, monofilowe, polietylenowe o grubości włókna min 320 mikronów
- 8) dtex całkowity min 21.000
- 9) rodzaj trawy: 100% polietylen
- 10) sposób produkcji: tuftowanie
- 11) wypełnienie piasek kwarcowy zgodnie z badaniem
- 12) pod trawą musi być zamontowana mata prefabrykowana o grubości min 12mm
- 13) kolor – zielony, minimum dwa odcienie w jednym pęczku.

Wymagane parametry minimalne podkładu tzw. shock-padu montowanego pod trawą:

- 1) typ: prefabrykowany,
- 2) grubość: min. 12 mm,
- 3) rodzaj : polietylen lub poliolefin

W celu potwierdzenia minimalnych parametrów nawierzchni należy przedstawić wraz z ofertą jako przedmiotowe środki dowodowe na spełnienie wymagań poniższe dokumenty:

- a) Kompletny raport z badań laboratoryjnych dla systemu sztucznej trawy (nawierzchnia wraz z piaskiem kwarcowym i matą), potwierdzający zgodność z aktualną normą EN 15330-1:2013/ PN-EN 15330-1:2014-02 oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego. Badanie musi być wykonane przez laboratorium niezależne, akredytowane zgodnie z ISO/ICE 17025:2018
- b) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poświadczona przez jej producenta, potwierdzająca wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, który nie został objęty raportem z badań zgodnie z normą EN 15330-1:2013/ PN-EN 15330-1:2014-02
- c) Atest PZH dla oferowanej trawy syntetycznej, maty i piasku

- d) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję
- e) Raport z badań testu Lisport na min. 200.000 cykli dla włókien oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania” potwierdzający, że włókna po min. 200.000 cykli nie wykazują widocznych uszkodzeń. Badanie ma być wykonane przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025:2018
- f) Raport z badań potwierdzający, że oferowana trawa syntetyczna nadaje się w 100% do recyklingu (włókno trawy i podkład). Raport musi być wydany przez laboratorium akredytowane przez FIFA, posiadające akredytację ISO/ICE 17025:2018.

Opis budowlany:

Projektuje się wymianę na nową nawierzchnię ze sztucznej trawy dla istniejącego boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy. Po zdjęciu istniejącej nawierzchni ze sztucznej trawy należy poddać ją utylizacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Następnie należy uzupełnić wierzchnią warstwę podbudowy, wyrównać oraz zagęścić.

Nową nawierzchnię z trawy syntetycznej należy ułożyć zgodnie z technologią dostawcy na przygotowanej podbudowie.

Należy odtworzyć pierwotny układ linii do gry, poprzez wklejanie ich w nową nawierzchnię.

Instrukcja układania sztucznej nawierzchni w systemie.

Układanie nawierzchni ze sztucznej trawy, zasypywanie piaskiem kwarcowym należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta.

2. Naprawa ogrodzenia obejmuje demontaż i wymianę 80 paneli ogrodzeniowych wybranych przez Zamawiającego. Nowe panele powinny być wykonane z ocynkowanej i malowanej proszkowo stali, o oczku 50x200 mm i grubości drutu 4 mm, w kolorze zielonym RAL 6005. Istniejące słupki pozostają bez wymiany, ale wymagają czyszczenia, zabezpieczenia antykorozyjnego i malowania miejsc wymagających konserwacji. Obejmy montażowe – pośrednie, końcowe i narożne o wymiarach 80 x 40 mm, ocynkowane – będą wymieniane tylko w przypadku ich uszkodzenia lub wymiany panelu. Normy: PN-EN 10223-7 – zgrzewane panele stalowe ogrodzeniowe. PN-EN 10244-2 – powłoki cynkowe zabezpieczające przed korozją.

3. Wymiana piłkochwytów obejmuje demontaż istniejących dwóch kompletów siatki o długości 20 m i wysokości 6 m, a następnie montaż nowej siatki polipropylenowej o oczku 100x100 mm i grubości 4 mm, odpornej na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne. W ramach prac należy również wymienić linki naciągowe i zaczepy. Słupki piłkochwytów pozostają bez zmian, ale wymagają konserwacji w miejscach tego wymagających. Normy: PN-EN 1263-1 – siatki zabezpieczające, odporność na warunki atmosferyczne.

4. Na boisku wielofunkcyjnym należy wykonać malowanie linii do trzech dyscyplin sportowych: piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki. Linie dla każdej z dyscyplin muszą być oznaczone różnymi kolorami, aby zapewnić ich czytelność i ułatwić użytkowanie boiska.

1) Piłka ręczna (dostosowana do Orlika) – linie zgodne z wymiarami 16 x 30 m (dostosowanymi do wymiarów boiska Orlik), w tym pola bramkowe o promieniu 6 m, linia rzutów karnych na 7 m oraz linia rzutów wolnych na 9 m

2) Koszykówka – linie obejmujące pole gry 15 x 28 m, w tym pola rzutów wolnych, linię środkową i linię rzutów za trzy punkty.

3) Siatkówka – linie obejmujące pole gry 9 x 18 m, z linią środkową i strefami ataku.

Wszystkie linie powinny być malowane farbą poliuretanową odporną na ścieranie i warunki atmosferyczne, o szerokości 5 cm. Przed malowaniem nawierzchnia musi zostać oczyszczona i odtłuszczona. Normy i atesty:

1) PN-EN 12235 – określa wymagania dotyczące powierzchni sportowych dla gier zespołowych.

2) Atest higieniczny – dla stosowanej farby, umożliwiający jej użycie w miejscach użyteczności publicznej.

5. Wymiana bramek do piłki ręcznej i nożnej. Nowe bramki do piłki ręcznej powinny mieć wymiary 3,00 x 2,00 m, być wykonane z aluminium lub stali, z profilem kwadratowym 80x80 mm, oraz montowane w tulejach z hakami mocującymi siatkę. Bramki do piłki nożnej powinny mieć wymiary 5,00 x 2,00 m, wykonane z anodowanego profilu aluminiowego owalnego 120x100 mm, stabilizowane za pomocą uchwytów montażowych. Siatki do bramek piłkarskich i ręcznych powinny być wykonane z polipropylenu o grubości 4 mm, o oczku nie większym niż 10x10 cm, odporne na działanie warunków atmosferycznych. Normy:

PN-EN 749 – wymagania dotyczące bramek i siatek do piłki ręcznej.

PN-EN 748 – wymagania dotyczące bramek i siatek do piłki nożnej.

6. Wymiana Tablic do koszykówki. Nowe tablice o wymiarach 180x105 cm powinny być wykonane ze szkła akrylowego lub płyty kompozytowej odpornej na warunki atmosferyczne. Zamontowane zostaną stalowe, ocynkowane obręcze o średnicy 45 cm, z siatkami polipropylenowymi lub stalowymi. Normy:

PN-EN 1270 – wymagania dotyczące wyposażenia boisk do koszykówki.

7. Wykonawca wykona i umieści w miejscu realizacji tablicę dot. realizowanego projektu zgodnie ze wzorem określonym w wytycznych w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych obowiązującymi beneficjentów programów dofinansowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.

W celu prawidłowej wyceny Zamawiający zaleca przed sporządzeniem oferty przeprowadzić wizję lokalną w celu

zapoznania się z ewentualnymi utrudnieniami i uwarunkowaniami logistycznymi miejsca realizacji przedmiotu zamówienia oraz dokonać właściwych pomiarów. Zamawiający pomocniczo dołączył szkice i rzuty z dokumentacji budowlanej z 2011 r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

45212290-5 - Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 614000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 614000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 614000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Sobibar Bartosz Sobieraj

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8471451456

7.3.3) Ulica: Armii Krajowej 3/13

7.3.4) Miejscowość: Olecko

7.3.5) Kod pocztowy: 19-400

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 614000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy