

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Mykanów - etap II ulica Prosta wraz z odwodnieniem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mykanów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398110

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Samorządowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Mykanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-233

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mykanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mykanow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/mykanow>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Mykanów - etap II ulica Prosta wraz z odwodnieniem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d60f08eb-51c7-40f1-8486-44ec402ac924

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00360725

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-07-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00632414/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Mykanów -etap II

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

w ramach projektu nr FESL.02.11-IZ.01-0H5G/24-004 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Priorytet FESL.02 „Fundusze Europejskie na zielony rozwój” Działanie FESL.02.11 Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00244960

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.12.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Adres obiektu budowlanego:

Gmina Mykanów:
Nowa Rybna - ul. Prosta

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi wraz z wykonaniem chodnika oraz odwodnienia drogi, a także budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z sięgaczami do posesji prywatnych w ul. Prostej w miejscowości Nowa Rybna w gminie Mykanów.

Powyższe obiekty powstają w związku z inwestycją pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Kuźnica Lechowa ul. Leśna, Rybna ul. Kręta, Nowa Rybna ul. Prosta, Rybna ul. Sportowa oraz budowa sieci wodociągowej w m. Rybna ul. Sportowa wraz z rozbudową drogi ul. Prosta w Nowej Rybnej”.

W skład zamierzenia budowlanego wchodzi:

- przebudowa drogi w ul. Prostej;
- budowa chodnika oraz zjazdów do posesji prywatnych;
- budowa wpustów ulicznych, rowu odwadniającego oraz kanalizacji deszczowej;
- budowa kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z sięgaczami do posesji prywatnych w ul. Prostej (do granicy pasa drogowego) ;
- budowa elementów sieci kanalizacji sanitarnej takich jak kanały, studnie sieciowe, rewizyjne;

Z uwagi na wąski pas działki drogowej gminnej a także założenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa inwestycja powstaje w oparciu o Ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 (Dz.U. 2024 poz. 311) – ZRID. Projekt podziału działek zakładający przejęcie ich na rzecz Gminy Mykanów stanowi odrębne opracowanie. Granicę podziału działek naniesiono na część graficzną projektu – projekt zagospodarowania terenu.

2. Lokalizacja zamierzenia budowlanego

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie śląskim w powiecie częstochowskim w gminie Mykanów w miejscowości Nowa Rybna na działkach Skarbu Państwa, działkach gminnych oraz działkach prywatnych. Lokalizację inwestycji przedstawiono w części graficznej opracowania.

Poniżej zamieszczono wykaz działek, na których zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja:

GMINA MYKANÓW

Działki podlegające podziałowi:

240411_2.0024.AR_8.2/2, 4, 6, 8/1, 8/2, 10, 11/1, 11/2, 12/2, 12/3, 31/1, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43/1, 43/2, 44, 45, 46, 47, 48, 49/5, 50/2, 51, 52/1, 52/2, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 221/1, 221/2;
240411_2.0024.AR_7.239.

Działki gminne – własność Inwestora:

240411_2.0024.AR_8.12/1, 35/1, 35/2, 36/1, 58/1, 59/1, 60/1, 60/2, 60/3, 61/1, 69/1, 223

Działki, z których korzystanie będzie ograniczone:

240411_2.0024.AR_8.49/5, 51, 52/1, 52/2, 53, 55, 56, 59/2, 59/4, 60/4, 60/5, 61/2, 62, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72,

240411_2.0024.AR_7.9, 225, 239

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego doszło do zmiany numeracji działek ewidencyjnych objętych inwestycją po złożeniu dokumentacji projektowej. Gmina Mykanów jest w posiadaniu wykazu zmian danych ewidencyjnych oraz aktualnych oznaczeń działek wynikających z obowiązującej ewidencji gruntów i budynków.

Zmiana numeracji działek ma charakter ewidencyjny i nie wpływa na zakres rzeczowy inwestycji ani warunki realizacji zamówienia.

Zakres robót drogowych:

W ramach zadania przewiduje się przebudowę drogi gminnej lokalnej o następujących parametrach technicznych:

- szerokość pasa drogowego: 12,00 m,
- długość odcinka: 798,45 mb,
- szerokość jezdni: 5,00 m,
- szerokość pasa ruchu: 2,50 m,
- przekrój drogi: 1/2, daszkowy,
- kategoria ruchu: KR2,
- nawierzchnia jezdni: bitumiczna,
- spadek poprzeczny jezdni: 2%,
- spadki podłużne: od 0,30% do 2,53%.

Jezdnia zostanie ograniczona:

- ściekiem przykrawężnikowym z dwurzędowej betonowej kostki brukowej,
- krawężnikiem drogowym betonowym.

Po stronie północnej zaprojektowano pobocze o szerokości 0,75 m, umocnione tłucznem, ze spadkiem 2% od jezdni.

Po stronie południowej przewidziano wykonanie chodnika o szerokości 1,50 m, z lokalnymi poszerzeniami do 2,00 m, wykonanego z betonowej kostki brukowej, ze spadkiem 2% w kierunku jezdni.

W planie sytuacyjnym przewidziano wykonanie łuków poziomych zgodnie z dokumentacją techniczną.

Zakres robót sanitarnych – kanalizacja sanitarna

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami (sięgaczami) do posesji prywatnych.

Zakres obejmuje w szczególności:

- wykonanie kanałów z rur PVC SN8 SDR34 litych,
- średnice przewodów: Dz160 mm oraz Dz250 mm,
- połączenia kielichowe na uszczelki,
- wykonanie studni sieciowych i rewizyjnych betonowych DN1200,
- wykonanie sięgaczy do granic posesji prywatnych,
- zakończenie sięgaczy zaślepkami.

Zakres robót sanitarnych – kanalizacja deszczowa i odwodnienie

W ramach zadania przewiduje się wykonanie systemu odwodnienia drogi obejmującego kanalizację deszczową oraz odwodnienie powierzchniowe.

Kanalizacja deszczowa

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie kanałów z rur PP SN10 DN400 mm,
- wykonanie przykanalików z rur PP SN8 DN200 mm,
- połączenia kielichowe na uszczelki,
- wykonanie studni sieciowych i rewizyjnych betonowych DN1200,
- wykonanie wpustów ulicznych betonowych DN500 mm do odbioru wód opadowych i roztopowych.

Rów odwadniający

Dla zapewnienia skutecznego odwodnienia drogi przewiduje się wykonanie rowu przydrożnego o parametrach:

- nachylenie skarp: 1:1,3,
- szerokość całkowita: 2,60 m,
- szerokość dna: 0,40 m,
- średnia głębokość: 0,85 m.

Część rowu należy wykonać jako rów umocniony z zastosowaniem elementów żelbetowych:

- korytko betonowe 0,50 × 0,50 m,
- szerokość odcinka umocnionego: 1,40 m.

Obowiązki Wykonawcy

- **Zawiadomienie o robotach:** Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.
- **Dziennik Budowy:** Wykonawca jest zobowiązany do systematycznego prowadzenia dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. Kierownik budowy musi dokonywać wpisów dokumentujących postęp prac oraz zgłaszać roboty ulegające zakryciu do odbioru przez Inspektora Nadzoru.
- **Dokumentacja:** Wykonanie pełnej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
- **Nadzory i uzgodnienia:** Zapewnienie nadzorów u gestorów sieci, oraz powiadomienie ich o terminie prac.
- **Zakończenie robót:**
 - o Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
 - o Zgłoszenie zakończenia robót budowlanych do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego.
 - o Przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z opieczętowanym dziennikiem budowy i protokołami.
- **Organizacja ruchu:** Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzyskania zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu. Koszty związane z opracowaniem projektu, uzyskaniem wymaganych zgód oraz zajęciem pasa drogowego ponosi Wykonawca.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 10

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3733691,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8310940,58 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3733691,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "HYDROMEX PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa ,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5732423458

7.3.3) Ulica: ul. Dobrzyńska 151/153

7.3.4) Miejscowość: 42-200 Częstochowa

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3733691,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy