

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Rzeplinie**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dolice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685651

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ogrodowa 16

1.5.2.) Miejscowość: Dolice

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-115

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dolice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.dolice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1c2e3471-146d-47de-9e8e-ee4a8441e911>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Rzeplinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1c2e3471-146d-47de-9e8e-ee4a8441e911

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00365010

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-07-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00041957/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Rzeplinie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00298955

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Modernizacja istniejącego kompleksu sportowego ”Moje Boisko Orlik -2012” w Rzeplinie” na warunkach określonych w niniejszej SWZ i jej załącznikach, niniejszym opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 6 do SWZ.

2. Zadanie inwestycyjne realizowane w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki zadania inwestycyjnego w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje boisko Orlik 2012” – Edycja 2025.

3. Kompleks sportowy „Orlik” zlokalizowany jest na części działek o nr. geod. 83/2 i 84/4, obręb Rzeplino, gm. Dolice”.

4. Istniejący teren utwardzony, kostka brukowa, przeznaczony do wyczyszczenia o pow. 124,25 m² – należy oczyścić nawierzchnię za pomocą myjki ciśnieniowej z przyssawką z wykorzystaniem odpowiednich środków chemicznych przystosowanych również do niszczenia zielonych nalotów (nie zaleca się zeskrobywania mchów i porostów, ponieważ może to naruszyć strukturę materiału). Zaleca się również impregnację kostki brukowej polegającej na pokryciu jej preparatem zabezpieczającym ją przed wchłanianiem wody i płynnych zanieczyszczeń.

5. Istniejący teren zielony przeznaczony do naprawy – rozłożenie nowego trawnika o pow. 55,00 m² – rozłożenie nowego trawnika z rolki. Należy uprzednio przygotować podłoże poprzez oczyszczenie starej warstwy darni z chwastów, kamieni i innych pozostałości, następnie przekopać ręcznie lub przy pomocy glebogryzarki, wysypać warstwę lekkiej, przepuszczalnej gleby, wyrównać i zasilić nawozem oraz rozłożyć nowy trawnik.

6. Istniejące boisko sportowe o nawierzchni z trawy syntetycznej – wymiana nawierzchni pow. 1860,00 m² – nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej o wysokości 45mm w kolorze zielonym wypełnioną piaskiem kwarcowym oraz EPDM z recyklingu. Trawa syntetyczna tuftowana posiadająca cechy jak najbardziej zbliżone do trawy naturalnej w zakresie wizualnym i użytkowym. Nawierzchnia winna posiadać dwa rodzaje włókien : monofilowe i fibrylowane.

Wymagane minimalne parametry:

1) Skład włókna polietylen 100%

2) Rodzaj i przekrój włókna: Kombinacja min. Dwóch rodzajów włókien w jednym pęczku, mix monofil i fibryl

3) Podkład: lateksowy

4) Wysokość włókna min. 45 mm

5) Grubość włókna (monofil): min. 425 mikronów

Grubość włókna (fibryl): min. 95 mikronów

6) Ciężar włókna (Dtex) min. 23.000

7) Gęstość trawy min. 120.000 włókien/m²

8) Ilość pęczków: min. 8.66/m²

9) Siła wyrywania pęczka po starzeniu wodą min. 90N

10) Waga włókna min. 1950g/m²

11) Waga całkowita trawy min. 3100/m²

12) Kolor min. 2 odcienie w jednym pęczku

13) Wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min. 150N/100 mm

14) Przepuszczalność wody dla systemu: min. 1100 mm/h

15) Wypełnienie: „infil” składający się z warstwy piasku kwarcowego oraz warstwy granulatu gumowego EPDM z recyklingu w kolorze czarnym w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym. Nową nawierzchnię z trawy syntetycznej należy ułożyć zgodnie z technologią dostawcy na przygotowanej przez Wykonawcę podbudowie. Należy odtworzyć pierwotny układ linii do gry, poprzez wklejanie ich w nową nawierzchnię. Równość podłoża przy układaniu sztucznej trawy do 5mm mierzona na 3 metrach, spadki boiska powinny być w granicach 0,5 – 1,0 %.

Demontaż istniejących bramek 5x2 (szt. 2) oraz przekazanie ich Zamawiającemu. W skład bramki do piłki nożnej powinny wchodzić: rama główna, łuki składane, poprzeczka dolna, uchwyty mocujące siatkę oraz tuleje montażowe, mocowane w tulejach osadzonych w podłożu (tuleje w komplecie). Głębokość: 1000x1200mm. Łuki bramki są wykonane z rury stalowej kalibrowanej min. 35x1,5mm oraz profilu min. 30x30x1,5mm, tylna poprzeczka – z profilu min. 30x30x1,5mm. Profile dolne łuków oraz poprzeczka dolna posiadają wycięte laserowo otwory, przeznaczone pod zamocowania siatki za pomocą bezpiecznych i łatwych w montażu uchwytów, wykonanych z tworzywa sztucznego. Konstrukcja bramek i sposób ich mocowania powinny umożliwiać ich szybki demontaż. Do ramy głównej w dolnej części słupków mocowane są uchwyty mocujące, które pełnią rolę dolnego zawiasu łuków bramki. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo. Wykonane są z tego samego materiału co zawiasy górne – narożniki wzmacniające. Certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu. Bramki muszą spełniać wymagania normy PN-EN 748+A1:2018 lub nowszą.

7. Istniejące boisko o nawierzchni poliuretanowej – nawierzchnia przeznaczona do czyszczenia pow. 640,00 m² – należy wykonać oczyszczenie nawierzchni urządzeniem zmywająco – zasysającym przy użyciu wody z dodatkiem odpowiednich detergentów (zabrania się używania płynów żrących i wybielających) oraz odmalowanie linii. Prace winny być prowadzone w

odpowiednich warunkach atmosferycznych. Powierzchnia do oczyszczenia 615 m².

Demontaż bramek do piłki nożnej 3x2 (2 szt.) oraz przekazanie ich Zamawiającemu. Montaż nowych bramek do piłki nożnej o wymiarach 3x2m (2 sztuki). Długość urządzenia 300 cm, głębokość urządzenia: 80/100 cm (góra/dół), wysokość urządzenia 200 cm. Konstrukcja: profil prostokątny aluminiowy 10x12 cm wzmocniony. Główna rama bramek jest wykonana ze specjalnego profilu aluminiowego min. 120x100mm z podwójnymi żebrami wzmacniającymi. Główna rama składa się z dwóch pionowych słupków oraz poziomej poprzeczki. Łącznie tych elementów odbywa się za pomoc narożnika łączącego, który jest mocowany wewnątrz aluminiowych profili i skręcany od zewnątrz śrubami M8x20 z łbem stożkowym. Mocowanie siatki do ramy głównej za pomocą haczyków z tworzywa sztucznego (pałaki podtrzymujące siatkę składaną). Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo, certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu. Bramki muszą spełniać wymagania normy PN-EN 748+A1:2018 lub nowszą.

8. Istniejące oświetlenie – należy demontować oprawy oświetleniowe i przekazać Zamawiającemu. Maszty pozostają w tym samym miejscu. Należy wymienić istniejące oprawy oświetleniowe halogenowe na nowe LED przeznaczone dla boisk sportowych na istniejących masztach o mocy 200W i strumieniem świetlnym 30 000 lm. Korpus oprawy wykonany z odlew aluminium, rodzaj dyfuzora szkło hartowane. Szczelność oprawy IP66. Parametry świetlne diody LED o barwie światła 4000 – 57000K. Produkt winien posiadać certyfikaty CE, RoHs, Zetom oraz TUV.

9. Elementy małej infrastruktury – należy zdemontować ławki (2szt.), stoły z siedziskami (2 szt.), kosze na odpady (2 szt.) i przekazać je Zamawiającemu. Zamontować nowe elementy małej architektury: ławki (2 sztuki) – długość ok. 180 cm, szerokość ok. 169 cm, wysokość ok. 75 cm. Konstrukcja rury Ø 60, z blachy gr. 3mm, zabezpieczone antykorozyjnie, ocynkowane metodą ogniową, opcjonalnie malowane proszkowo. Wszystkie elementy ocynkowane ogniowo. Siedziska-drewno skandynawski podwójne impregnowane, w kolorze dębu jasnego. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo. Urządzenie mocowane w prefabrykowanym fundamencie betonowym wg instrukcji montażu producenta. Stół z siedziskami (2 nowe) – długość ok. 180 cm, szerokość ok. 169 cm, wysokość ok. 75 cm. Konstrukcja rury Ø60, z blachy gr. 3mm, zabezpieczone antykorozyjnie, ocynkowane metodą ogniową malowane proszkowo. Siedziska – drewno skandynawskie podwójne impregnowane w kolorze dębu jasnego. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo. Urządzenie mocowane w prefabrykowanym fundamencie betonowym wg instrukcji montażu producenta. Kosze na odpady 40l z daszkiem (2 nowe) – średnica 33,5 cm, wysokość 145 cm wysokość wkładu 50cm, pojemność 40l. Konstrukcja – profile stalowe, daszek z blachy o gr. 2mm. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo. Urządzenie mocowane w prefabrykowanym fundamencie betonowym wg instrukcji montażu producenta.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres robót, zawarte są w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) stanowiących załączniki do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Ze złożonych, nieodrzuconych ofert, oferta najkorzystniejsza przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

Zamawiający nie może zwiększyć środków na sfinansowanie zamówienia do wysokości kwoty wynikającej z ww. oferty.

W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Pzp.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 755000,00 PLN