

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie infrastruktury podziemnej na placu rekreacyjnym w Kupnie na dz. nr ewid. 1125/155**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOLBUSZOWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581666

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Obrońców Pokoju 21

1.5.2.) Miejscowość: Kolbuszowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ekolbuszowa.logintrade.net

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.ekolbuszowa.logintrade.net

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie infrastruktury podziemnej na placu rekreacyjnym w Kupnie na dz. nr ewid. 1125/155

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e63ff00f-0359-4926-8b91-1a6fb6c1e7da

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00365204

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-07-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00069719/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Wykonanie infrastruktury podziemnej na placu rekreacyjnym w Kupnie na dz. nr ewid. 1125/155

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00251131

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.22.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 248976,42 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych pod nazwą: „Wykonanie infrastruktury podziemnej na placu rekreacyjnym w Kupnie na dz. nr ewid. 1125/155”.

W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie następujących robót:

1. Wymianę istniejących kolektorów na dopływie przed stawem w tym:

- Roboty ziemne z wywozem materiału na odległość do 3km w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
 - Demontaż rurociągu betonowego o średnicy 300 mm na odcinku ok. 30m,
 - Demontaż rurociągu betonowego o średnicy 500 mm na odcinku ok. 23m,
 - Wywiezienie gruzu oraz kręgów betonowych z terenu inwestycji na odległości do 3km w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
 - Montaż studni rewizyjnej (studnia S1) z osadnikiem min. 1m, żelbetowej prefabrykowanej z betonu klasy min C 35/45 o szczelności W8 i mrozoodporności F150, łączone na uszczelkę z kręgów betonowych o śr. 1200 mm wyposażonej w właz żeliwny fi 600, D400, H150, – 1 szt,
 - Montaż studni ściekowej ulicznej betonowej o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu,
 - Montaż rurociągów z kanałów z rur PVC-U SN8 o średnicy zew. 315mm na odcinku długości ok. 30m,
 - Montaż kanałów z rur betonowych „WIPRO” łączonych na uszczelkę betonową na odcinku ok. 23m,
 - Zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopów materiałem dostarczonym i złożonym na terenie inwestycji przez Zamawiającego,
 - Utwardzenie kruszywem 0-31,5mm przejazdów i dróg w miejscu zrealizowanych, wykopów,
 - Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
- Uwaga: Prace będą wykonywane na istniejącym kolektorze kanalizacji deszczowej. Wykonawca w czasie prowadzenia prac musi zapewnić przepływ napływającej wody opadowej.
2. Budowę przyłącza kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi:
- Roboty ziemne z wywozem materiału na odległość do 3km w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
 - Montaż studni rewizyjnej, żelbetowej prefabrykowanej z betonu min. klasy C 35/45 o szczelności W8 i mrozoodporności F150, łączone na uszczelkę z kręgów betonowych o śr. 1200 mm wyposażonej w właz żeliwny fi 600, D400, H150, – 1 szt, studnia zostanie zamontowana na istniejącym czynnym kolektorze kanalizacji deszczowej o średnicy 400mm,
 - Montaż studzienek kanalizacyjnych systemowych z PP lub PE o średnicy 600 mm przykrytych włazem fi 600, D400, H150,
 - Montaż rurociągów z kanałów z rur PVC-U SN8 o średnicy zew. 200 mm ok. 56,5m,
 - Montaż rurociągów z kanałów z rur PVC-U SN8 o średnicy zew. 250 mm ok. 23m,
 - Zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopów materiałem dostarczonym i złożonym na terenie inwestycji przez Zamawiającego,
 - Utwardzenie kruszywem 0-31,5mm przejazdów i dróg w miejscu zrealizowanych wykopów,
 - Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
3. Wewnętrzna instalacja elektryczna – linie kablowe e1, e2, e3 oraz szafa rozdzielcza SR
- a. Doziemna wewnętrzna instalacja elektryczna – linie kablowe e1, e2, e3
- Roboty ziemne z wywozem materiału na odległość do 3km w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
 - Ułożenie i połączenie przewodów uziemiających w wykopach wraz z pozostawianiem zapasu o długości ok. 1m w miejscach projektowanych latarni – bednarka Fe/Zn 25x4mm – ok. 163 m,
 - Ułożenie rur osłonowych - Rura ochronna DVK110 do ziemi ok. 51,5m,
 - Ułożenie w wykopach kabli energetycznych YAKXS 4x35 mm2 wraz z pozostawianiem zapasu o długości ok. 1,5m w miejscach projektowanych latarni – ok. 163m
 - Zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopów materiałem dostarczonym i złożonym na terenie inwestycji przez Zamawiającego
- b. Dostawa i montaż szafy rozdzielczej
- Wypożyczenie:
- Zabezpieczenie główne (rozłącznik bezpiecznikowy kasetowy, 3p, 160 A) - 1 kpl;
 - Rozłącznik izolacyjny 4p, 63 A - 1 kpl;
 - Gniazdo trójfazowe tablicowe, 5p, 16 A, (LLNPE) - 1 kpl;
 - Gniazdo jednofazowe tablicowe 3p, 16 A, (LNPE) - 1 kpl;
 - Wyłącznik różnicowoprądowy 4p, 40 A, 0.03 A, AC - 1 kpl;
 - Wyłącznik różnicowoprądowy 2p, 40 A, 0.03 A, AC - 1 kpl;

~ Wyłączniki instalacyjne nadprądowe 3p, 1p - 1 kpl;

~ Obudowa II klasa ochronności;

~ Napięcie znamionowe 230/400 V:

~ Napięcie znamionowe izolacji 500/690 V:

~ Obudowa z daszkiem skośnym 26x2x60 + F sk - 1 kpl;

Uwaga: Zamiast zegara astronomicznego np. Theben Selekt, należy zastosować sterownik oświetlenia ulicznego z gniazdem NEM 5/7 pin, dostosowanym do systemu sterowania. Opiekunem systemu sterowania jest firma „ISC Sp. z o.o.”, ul. Krakowska 140A, 34-120 Andrychów.

4. Zabezpieczenie sieci teletechnicznych

~ Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury teletechnicznej w postaci ławy betonowej 0,6m x 0,2m z betonu C16/20 ,

~ Wymiana ramy i pokrywy studni SKR1 na pokrywę typ B125,

5. Odtworzenie umocnień zbiornika

~ Wywiezienie materiału zalegającego na dnie zbiornika na odległość do 3km w miejsce wskazane przez Zmawiającego ok. 446m³,

~ Odtworzenie faszynowania skarp zbiornika – wykonanie płotków faszynowych na linii brzegowej stawu - podwójna kieszka faszynowa o śr. 20+20, podwójny rząd palików melioracyjnych - paliki o średnicy 10-12cm – ok. 123mb,

~ Wymiana istniejącego mnicha stawowego – dostawa i montaż prefabrykowanego mnicha stawowego na kanale odpływowym o średnicy 400mm lub wykonanie nowego mnicha stawowego jako element żelbetowy wylewany w miejscu docelowym,

~ Humusowanie skarp ziemią urodzajną dostarczoną przez Zamawiającego z zagęszczeniem – ok. 75m³,

~ Zasiew trawników wraz z nawożeniem na skarpach – ok. 369m².

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przez cały okres realizacji robót ciągłego dojazdu i przejazdu do posesji zlokalizowanych przy terenie inwestycji, dla których dostęp odbywa się przez teren objęty prowadzonymi pracami.

Organizacja robót nie może powodować całkowitego odcięcia dostępu do nieruchomości. W przypadku konieczności czasowego ograniczenia przejazdu Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego poinformowania właścicieli posesji oraz uzgodnienia sposobu zapewnienia dojazdu.

Roboty należy wykonać zgodnie ze szczegółowym opisem robót, dokumentacją projektową, przedmiarem robót oraz zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.

UWAGA: Jeżeli SWZ lub załączniki do SWZ w tym dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe, pochodzenie, normy aprobaty techniczne, patenty, Zamawiający zgodnie z art. 99 ust 5 ustawy PZP dopuszcza składania „produktów równoważnych”. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i użytkowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę.

Materiały równoważne w żadnym stopniu nie mogą obniżyć standardu i nie mogą zmienić zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w dokumentacji projektowej, a tym samym nie mogą powodować konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów, ani nie mogą pozbawiać Użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności, użyteczności opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej. Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia lub materiały są równoważne w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Wykonawca przedstawi niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty materiałów potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń w stosunku do zaproponowanych w projekcie.

Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z ofertą i SWZ, w szczególności z:

- a) Dokumentacja techniczna (Rozdział III),
- b) Istotnymi postanowieniami umowy (Rozdział IV),
- c) Przedmiarami robót (Rozdział II) – przedmiar ma charakter pomocniczy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232452-5 - Roboty odwadniające

45314310-7 - Układanie kabli

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

45246200-5 - Budowa wałów rzecznych

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 151447,18 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 337573,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 151447,18 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ISAGO Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8141693162

7.3.4) Miejscowość: Bukowiec

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 151447,18 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni