

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Utworzenie Centrum Bioróżnorodności Suwalskiego Parku Krajobrazowego w Turtulu**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SUWALSKI PARK KRAJOBRAZOWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790123179

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Malesowizna 24

1.5.2.) Miejscowość: Malesowizna

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-404

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@spk.podlaskie.eu,

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://spk.org.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-35ed5475-151d-4d50-be25-6a911b1eb0ad>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utworzenie Centrum Bioróżnorodności Suwalskiego Parku Krajobrazowego w Turtulu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-35ed5475-151d-4d50-be25-6a911b1eb0ad

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00370833

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-07-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00006124/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Utworzenie Centrum Bioróżnorodności Suwalskiego Parku Krajobrazowego w Turtulu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie jest realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu: „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz funkcji ekosystemów na terenie województwa podlaskiego„ w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027 Osi Priorytetowej II: Region przyjazny środowisku, Działania 2.11 Ochrona przyrody.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00253576

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 231-2/2024-26 CB

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozbiórka ruin młyna i budowa nowego budynku wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej i rozbudową oczyszczalni ścieków

1) Budowa budynku z przeznaczeniem na Centrum Bioróżnorodności SPK w tym:

Rozbiórka istniejących ruin młyna o wymiarach (10,10 m x 11,01 m. wykonanych z betonowych pustaków i kamienia polnego, powierzchnia zabudowy 111,2 m², szacowana objętość gruzu ok.140 m³ z czego ok 50% gruzu kamiennego do ponownego wykorzystania.

Budowa w miejscu po rozebranych ruinach dwukondygnacyjnego, podpiwniczonego budynku z dachem dwuspadowym.

Budynek zaprojektowano w formie dwóch brył o zróżnicowanym wykończeniu, połączonych przeszklonym łącznikiem. Po stronie południowo-wschodniej zaprojektowano taras o pow. ok. 55,5 m².

a. Gabaryty projektowanego budynku:

a) wysokość – 10,00 m,

b) szerokość – 11,68 m,

c) długość elewacji frontowej - 22,18 m,

d) powierzchnia zabudowy – 256,9 m²,

e) powierzchnia użytkowa – 634,90 m²,

f) kubatura – 2 870,00 m³.

b. Fundamenty budynku w formie ław i płyty fundamentowej oparte na palach wykonanych w technologii DSM wraz z wykonaniem izolacji przeciw wodnych i odwodnieniem wykopu,

c. Wykonanie ścian fundamentowych piwnic, ścian parteru i piętra oraz stropów w technologii żelbetowej. Wykonanie oporowej, zewnętrznej ściany fundamentowej. Od strony rzeki ściana oporowa do wysokości połowy kondygnacji podziemnej z kamieni polnych.

d. Wykonanie żelbetowych schodów zewnętrznych i wewnętrznych

e. Wykonanie prac malarskich i wykończeniowych ścian i posadzek (gresowych, epoksydowych i z tworzyw sztucznych)

f. Wykonanie i wyposażenie węzłów sanitarnych w tym dostosowanych do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami.

g. Wykonanie stalowej konstrukcji i pokrycia dachu z blachy tytanowo - cynkowej,

h. Montaż aluminiowej stolarki okiennej i drzwiowej,

i. Wykonanie szybu, dostawa, instalacja i uruchomienie windy,

j. Wykonanie izolacji cieplnej i okładzin ścian zewnętrznych w technologii wentylowanej z płyt włóknowo-cementowych z fakturą desek szalunkowych i częściowo z naturalnego kamienia polnego- szary i szaro-czerwony.

k. Wykonanie instalacji elektrycznych: 230 i 400 V oświetleniowa i gniazd wtykowych, instalacji odgromowej

l. Jako źródło ciepła zaprojektowano pompę ciepła solanka-woda o mocy nominalnej nie mniejszej niż 40 kW i nie większej niż 50 kW (dla parametrów 0/+35°C) wyposażoną w dwie sprężarki (budowa dwumodułowa); współczynnik COP nie mniejszy niż 4,49 przy parametrach pracy: 0/+35°C współpracującą z buforem ciepła którego zadaniem jest magazynowanie i przekazywanie energii zawartej w czynniku grzewczym. Pompa ciepła musi być fabrycznie wyposażona w zdalny system monitoringu umożliwiający podgląd i ustawienie wszystkich parametrów pracy. Jako dolne źródło ciepła przewidziano kolektor gruntowy składający się z sond pionowych wypełnionych płynem niezamarzającym. Zaprojektowano 7 odwiertów o głębokości 99 m każdy oddalonych od siebie o minimum 8,0 m.

m. Instalacje c.o. podłogowe i cwu zasilane z pompy ciepła oraz płaskich kolektorów słonecznych

n. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej wewnętrzna i zewnętrzna wraz z przyłączem do sieci wodociągowej i oczyszczalni ścieków

o. Instalacja centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej o wydajności 2900 m³/h z komorą recyrkulacji, systemem ogrzewania i schładzania powietrza wyposażoną w kompletną automatykę sterującą pracą centrali i systemem wentylacji.

p. Zagospodarowanie zieleni i otoczenia) w tym:

a) zbiornik dydaktyczny - kształt zbiornika nieregularny; w miejscu najszerszym 7,22 m, w miejscu najdłuższym 10,93 m; miejsce najgłębsze - 120 cm.

b) uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół budynku -

c) napis na budynku „TURTUL” ze stali nierdzewnej podświetlony listwą LED.

- t. Zapewnienie kierownika budowy, kierowników robót branżowych, prowadzenie dokumentacji budowy.
 - u. Obsługa geodezyjna i geologiczna budowy w tym wykonanie dokumentacji geologicznych niezbędnych do wykonania dolnego źródła ciepła dla pompy ciepła oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych.
 - v. Sporządzenie powykonawczej dokumentacji projektowej w zakresie wymaganym przez organ nadzoru budowlanego dopuszczający obiekt do użytkowania.
 - w. Ogrózenie i zapewnienie bezpieczeństwa na terenie budowy do czasu przekazania obiektu Zamawiającemu Utrzymanie porządku na terenie budowy
 - x. Uporządkowanie terenu przyległego do placu budowy i naprawa drogi dojazdowej, jeżeli zostanie ona uszkodzona w trakcie transportu materiałów i sprzętu wykorzystywanego w trakcie prac budowlanych.
- 2) Rozbudowa istniejącej przydomowej oczyszczalni ścieków w tym:
- a. Wykonanie przyłącza z rur PVC 200 mm,
 - b. Montaż dodatkowego reaktora biologicznego z systemem napowietrzania: o przepustowości nominalnej nie mniejszej niż $Q_d=1,44 \text{ m}^3/\text{d}$. Wymagana jest pełna kompatybilność technologiczna z istniejącą infrastrukturą. Dopuszcza się rozwiązania równoważne do wskazanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem utrzymania parametrów technologicznych i eksploatacyjnych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej.
 - c. Podłączenie reaktora do istniejącego systemu rozsączenia ścieków w gruncie.
- 3) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej (PV) zlokalizowanej na dachu istniejącego budynku gospodarczego wraz z wykonaniem przyłącza w tym:
- a. Montaż konstrukcji wsporczej pod moduły fotowoltaiczne na dachu istniejącego budynku – 1 kpl.,
 - b. Montaż modułów fotowoltaicznych o mocy ok. 485Wp każdy wraz z optymalizatorami 600W – 40 kpl.,
 - c. Montaż okablowania po stronie DC oraz AC,
 - d. Montaż Falownika P=25kW – 1 szt.,
 - e. Montaż magazynu energii elektrycznej o pojemności 25kWh – 1 kpl.,
 - f. Budowa linii kablowej YKY 5x25mm² - 73(90)m,
 - g. Ułożenie rury HDPE 40 ϕ mm (z pilotem) – 73m,
 - h. Umieszczenie w rurze HDPE przewodu 2x2x1 RS485 Li-2YCYv – 90m,
 - i. Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy w budynku gospodarczym – 1 kpl.,
 - j. Montaż w rozdzielnicy Ru (projektowanej odrębnym opracowaniem) trójfazowego dwukierunkowego licznika energii elektrycznej wraz z przekładnikami prądowymi – 1 kpl.,
 - k. Montaż rozdzielnicy DC i AC,
 - l. Montaż instalacji przeciwprzepięciowej i połączeń wyrównawczych – 1 kpl.,
 - m. Montaż uziemienia instalacji – 1kpl.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.5.5.) Wartość części: 851552382 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa jazu piętrzącego wody rzeki Czarna Hańcza w tym:

- a. Rozbiórka dwuprzęsłowego jazu o rozpiętości 817 cm, wysokość piętrzenia poniżej 3,5 m i komory turbinowej (upustu młyńskiego) o konstrukcji betonowo- kamiennej. Zakres robót rozbiórkowych obejmuje:
 - a) odmulenie dna wraz z usunięciem istniejących umocnień dna stanowiska górnego,
 - b) rozbiórka istniejących umocnień skarp zbiornika górnego w pobliżu jazu,
 - c) rozbiórkę elementów konstrukcyjnych istniejącego jazu.
- b. Budowa i rozbiórka tymczasowej grodzy roboczej z grodzic stalowych PU 12, pograżonych na głębokość do 8 m. powierzchnia grodzy ok. 100 m². Ścianka szczelna zostanie wykonana przed rozbiórką istniejącego jazu i rozebrana nie później niż w dniu zakończenia budowy.
- c. Budowa i rozbiórka tymczasowego kanału obwodowego do odprowadzenia nadmiaru wody z jeziora Staw Turtulski, rura o średnicy 500 mm.
- d. Rozbiórka istniejącego i budowa nad konstrukcją nowoprojektowanego jazu, nowego mostu o konstrukcji mieszanej: stalowej i z tworzywa sztucznego. Dźwigary stalowe, poszycie z tworzywa sztucznego, barierki drewniane (dąb). Szerokość mostu 4,0 m, długość 8,2 m.
- e. Budowa, w miejscu istniejącego, nowego jazu o całkowitej szerokości konstrukcji 8,2 m. Szerokość jazu w świetle przyczółków 3,0 m, długość płyty wypadowej 16,3 m. Konstrukcję nowego jazu zaprojektowano ze zbrojonego betonu hydrotechnicznego z okładziną kamienną konstrukcji jednoprzęsłowej z przepawką i upustem młyńskim. Zamknięcie jazu pojedynczą zasuwą stalową z ręcznym mechanizmem wyciągowym.
- f. Budowa przepławki dla ryb szerokości 1,5 m i długości 35.15 m – o charakterze bystrotoku zbudowanego z głazów narzutowych, zbliżonego wyglądem do naturalnych progów rzecznych.
- g. Budowa upustu młyńskiego o szerokości w świetle przepływu 1,3 m.
- h. Budowa drewnianego koła młyńskiego o średnicy ok. 3 m.

- i. Zaprojektowanie, wykonanie i obsadzenie w ścianach konstrukcyjnych jazu, podpór koła młyńskiego wraz z łożyskami.
- j. Zaprojektowanie i wykonanie stalowego wału koła młyńskiego. Wał koła wprowadzony musi być do wnętrza budynku młyna na głębokość od 0,5 do 1,0 m (uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektowania) i zakończony gwintem lub czopem umożliwiającym połączenie wału z ruchomymi elementami ekspozycji we wnętrzu budynku za pośrednictwem sprzęgła np. wał z przegubami Cardana.
- k. Projekt wału i podpór przed przekazaniem do realizacji uzyskać musi aprobatę Zamawiającego, nadzoru projektowego i inspektora nadzoru.
- l. Obsadzenie koła młyńskiego na wale i montaż wału z kołem młyńskim w przygotowanych wcześniej ułożyskowanych podporach.
- m. Umocnienie dna rzeki materacem siatkowo kamiennym na długości 7,0 m za upustem młyńskim i płytą wypadową jazu.
- n. Umocnienie skarp i dna rzeki za jazem i przepławką na długości 30,0 m palisadą i narzutem kamiennym w płótkach.
- o. Budowa umocnień skarp zbiornika górnego po obu stronach konstrukcji jazu. Grodzice stalowe z oczepek betonowym (do 16 m po każdej stronie).
- p. Ustanowienie kierownika i prowadzenie dokumentacji budowy.
- q. Obsługa geodezyjna budowy.
- r. Obsługa geologiczna budowy.
- s. Ogrodzenie i zapewnienie bezpieczeństwa na terenie budowy do czasu przekazania obiektu Zamawiającemu.
- t. Utrzymanie porządku na terenie budowy.
- u. Sporządzenie powykonawczej dokumentacji projektowej w zakresie wymaganym przez organ nadzoru budowlanego dopuszczający obiekt do użytkowania.
- v. Uporządkowanie terenu przyległego do placu budowy i naprawa drogi dojazdowej, jeżeli zostanie ona uszkodzona w trakcie transportu materiałów i sprzętu wykorzystywanego w trakcie prac budowlanych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

4.5.5.) Wartość części: 5221160,13 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Poprawa dostępności elementów zagospodarowania ścieżki edukacyjnej w zakresie opisanym w:

a. Rozdziale 3 ust.1 pkt. 5) niniejszej SWZ Dostosowanie pomostu na Stawie Turtulskim do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

b. Rozdziale 3 ust.1 pkt. 6) niniejszej SWZ Rozbiórka i budowa wiaty edukacyjnej.

w tym:

Dostosowanie pomostu na Stawie Turtulskim do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

a. Rozbiórka pokładu pomostu z desek drewnianych

b. Rozbiórka drewnianych elementów konstrukcyjnych belki, kleszcze i balustrada 4,382 m3,

c. Wywiezienie i utylizacja odpadów (belki i deski drewniane),

d. Ocena stanu technicznego drewnianych pali fundamentowych i wymiana zbutwiałych lub wykrzywionych. Ocenę przeprowadzić po rozebraniu konstrukcji pokładu. Ze względu na lokalizację pomostu na stromym stoku dna jeziora szczególną uwagę należy zwrócić na stabilność zewnętrznej linii pali. Pale w zadowalającym stanie technicznym należy przygotować do przedłużenia poprzez przycięcie części nadwodnej i dopasowanie głowicy do średnicy rury. Pale o średnicy zdrowego rdzenia mniejszej niż 20 cm i niestabilne należy wymienić. Ocena dokonana zostanie przez komisję w składzie: przedstawiciel Zamawiającego, przedstawiciel Wykonawcy i Inspektor nadzoru.

e. Przedłużenie 26 szt. pali drewnianych przy pomocy 1,5 metrowych odcinków pali z tworzywa sztucznego (kolor szary) połączonych z palami drewnianymi przy pomocy ocynkowanej rury stalowej 219,7 mm gr. 6,3 mm długość 1 m mocowanej za pomocą gwintowanych prętów stalowych d=12 mm. Po przedłużeniu pale należy dobić do rzędnej założonej w projekcie budowlanym na podstawie którego wydano decyzję pozwolenie na budowę.

f. Wykonanie konstrukcji pomostu belki 8x23 cm i kleszcze 8x16 cm z tworzywa sztucznego, kolor szary;

g. Wykonanie pokładu pomostu z ryflowanych desek pomostowych z tworzywa sztucznego grubości 4 do 5 cm, szerokość 15 do 17 cm., kolor brązowy;

Wymiary pokładu:

a) część główna 21,17x 2 m

b) podesty do cumowania łodzi 2 sztuki o długości 6,25 m i szerokości 1,06 m każdy.

h. Wykonanie balustrady pomostu z tworzywa sztucznego, kolor brązowy. Słupki 12x12 cm. Długość balustrady 8 m, wysokość 1,1 m;

i. Elementy z tworzywa sztucznego należy wykonać z materiału pochodzącego z recyklingu odpadów składającego się z mieszanki tworzyw sztucznych, której głównymi elementami są polietylen (LDPE/HDPE) i polipropylen (PP) i/lub tekstylia. Nie dopuszcza się stosowania materiałów kompozytowych zawierających w składzie mączkę drzewną lub inne wypełniacze organiczne.

Zastosowany materiał musi spełniać co najmniej niżej wskazane wymagania

a) Materiał barwiony w masie

b) Wszystkie elementy muszą być lite w całym przekroju.

c) Wytrzymałość na zginanie $\geq 12\text{MPa}$

d) Moduł sprężystości przy zginaniu $\geq 600\text{MPa}$

e) Odporność na uderzenia ciałem twardym przy energii uderzenia 15J, w temp. -10°C – brak uszkodzeń

- f) Nierozszczepialność (brak ryzyka skałeczenia się drzazgami)
 - g) Brak przewodności elektrycznej
 - h) Brak konieczności konserwacji (nie butwieje)
 - i) Wodoodporność
 - j) Odporność na oleje, zasady, kwasy, ługi i słoną wodę
 - k) Odporność na mikroorganizmy
 - l) Nieszkodliwy dla środowiska naturalnego
 - m) Zmiany wymiarów liniowych w % po:
 - n) 24h w temp. +70oC i 24h w warunkach laboratoryjnych $\leq \pm 0,3$
 - o) 24h w temp. -20oC i 24h w warunkach laboratoryjnych $\leq \pm 0,3$
 - 6) Rozbiórka i budowa wiaty edukacyjnej w tym:
 - a. Rozbiórka istniejącej wiaty drewnianej o wymiarach w planie 596 x 402 cm i wys. 538 cm, pokrycie dachu wiór osikowy.
 - b. Budowa nowej wiaty w konstrukcji mieszanej (drewno i tworzywo sztuczne) o wymiarach w planie 532 x 900 cm i wys. 603 cm.
 - c. Część budowli zaprojektowaną z tworzywa sztucznego należy wykonać z materiału pochodzącego z recyklingu odpadów składającego się z mieszanki tworzyw sztucznych, której głównymi elementami są polietylen (LDPE/HDPE) i polipropylen (PP) i/lub tekstylia. Nie dopuszcza się stosowania materiałów kompozytowych zawierających w składzie mączkę drzewną lub inne wypełniacze organiczne.
- Zastosowany materiał musi spełniać co najmniej niżej wskazane wymagania
- a) Materiał barwiony w masie
 - b) Wszystkie elementy muszą być lite w całym przekroju.
 - c) Wytrzymałość na zginanie $\geq 12\text{MPa}$
 - d) Moduł sprężystości przy zginaniu $\geq 600\text{MPa}$
 - e) Odporność na uderzenia ciałem twardym przy energii uderzenia 15J, w temp. -10oC – brak uszkodzeń
 - f) Nierozszczepialność (brak ryzyka skałeczenia się drzazgami)
 - g) Brak przewodności elektrycznej
 - h) Brak konieczności konserwacji (nie butwieje)
 - i) Wodoodporność
 - j) Odporność na oleje, zasady, kwasy, ługi i słoną wodę
 - k) Odporność na mikroorganizmy
 - l) Nieszkodliwy dla środowiska naturalnego
 - m) Zmiany wymiarów liniowych w % po:
 - n) 24h w temp. +70oC i 24h w warunkach laboratoryjnych $\leq \pm 0,3$
 - o) 24h w temp. -20oC i 24h w warunkach laboratoryjnych $\leq \pm 0,3$
 - d. Pokrycie dachu wiór osikowy, minimum 8 warstw.
 - e. Zamawiający wymaga wyposażenia wiaty w pochylnię dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 - f. Zamawiający wymaga wyposażenia wiaty w 3 lampy solarne.
 - g. Zapewnienie kierownika i prowadzenie dokumentacji budowy.
 - h. Obsługa geodezyjna budowy.
 - i. Ogrodzenie i zapewnienie bezpieczeństwa na terenie budowy do czasu przekazania obiektu Zamawiającemu.
 - j. Utrzymanie porządku na terenie budowy.
 - k. Sporządzenie powykonawczej dokumentacji projektowej w zakresie wymaganym przez organ nadzoru budowlanego dopuszczający obiekt do użytkowania.
 - l. Uporządkowanie terenu przyległego do placu budowy i naprawa drogi dojazdowej, jeżeli zostanie ona uszkodzona w trakcie transportu materiałów i sprzętu wykorzystywanego w trakcie prac budowlanych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45242000-5 - Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych

4.5.5.) Wartość części: 429027,78 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Najtańsza z pozostałych w postępowaniu ofert wyceniona została na kwotę 9 840 118,35 zł podczas gdy kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 8 515 523,82 zł

Część 2**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3154435,76 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4892752,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3154435,76 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: HYDROBUD Kielczyk Spółka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050040897

7.3.3) Ulica: Palmowa 22a

7.3.4) Miejscowość: Białystok

7.3.5) Kod pocztowy: 15-795

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3154435,76 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 3**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 474900,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1108315,35 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 474900,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3) Budownictwo Przyrodnicze Danbud Aleksander Daniłowicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 790006730

7.3.3) Ulica: Krzywe 82

7.3.4) Miejscowość: Suwałki

7.3.5) Kod pocztowy: 16-402

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 474900,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 175 dni