

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Przebudowa drogi gminnej nr 191235C Sokołowo- Skarbanowo oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Skarbanowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA IZBICA KUJAWSKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866850

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marszałka Piłsudskiego 32

1.5.2.) Miejscowość: Izbica Kujawska

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-865

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@izbicakuj.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.izbicakuj.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1327278>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej nr 191235C Sokołowo- Skarbanowo oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Skarbanowo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5c82ed18-0c8e-441f-9afd-eb21f88b37a7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00374573

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00007391/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa drogi gminnej nr 191235C Sokołowo-Skarbanowo oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Skarbanowo

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00290431

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GKLP.271.11.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej nr 191235C Sokołowo- Skarbanowo oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Skarbanowo.”

Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie warstwy odsączającej,
- wykonanie stabilizacji C3/4,
- wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej AC 11S gr. 3cm,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej AC 11W gr. 3cm,
- wykonanie poboczy z KŁSM 0/31,5.

Podstawowe parametry techniczne:

Droga gminna 191235C Sokołowo-Skarbanowo:

- klasa drogi: D, gminna,
- kategoria ruchu KR1,
- szerokość pasa ruchu: 3,5 m,
- typ przekroju: jednojezdniowy (1x2),
- pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe 2%,
- pochylenie poprzeczne pobocza: 6%,
- zjazdy: pochylenie zjazdów zm. do 5%,
- długość projektowanego odcinka: 645 mb.

Droga wewnętrzna w miejscowości Skarbanowo:

- klasa drogi: D, gminna,
- kategoria ruchu KR1,
- szerokość pasa ruchu: 3,5 m,
- typ przekroju: jednojezdniowy (1x2),
- pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe 2%,
- pochylenie poprzeczne pobocza: 6%,
- zjazdy: pochylenie zjazdów zm. do 5%,
- długość projektowanego odcinka: 708 mb.

Łączna długość odcinka 1353 mb, szerokość jezdni 3,5m, pobocza z KŁSM 2x0,50m. Pochylenie poprzeczne daszkowe 2,00% skierowane w kierunku istniejących pól. Pochylenie pobocza 6,00% skierowane do zewnątrz. Zjazdy do posesji (bitumiczne) zaprojektowano o szerokości dopasowanej do istniejących szerokości. Zjazdy na pola zaprojektowano jako bitumiczne na szerokości pobocza. Zjazdy zaprojektowano w miejscu istniejących zjazdów.

W ramach zadania projektuje się:

W KM 0+000 – 0+645 oraz 0+000 – 0+708 planuje się doziarnienie oraz wykonanie nowej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie warstw bitumicznych z uprzednim oczyszczeniem i skropieniem między warstwowym. Na wskazanym odcinku miejscowo, gdzie projektowana nawierzchnia zlokalizowana jest poza istniejącym śladem drogi gminnej należy wykonać w pierwszej kolejności koryto, warstwę odsączającą z piasku gr. 15cm oraz stabilizację C3/4 gr. 10cm.

Droga gminna została zaprojektowana jako odcinki proste z łukiem poziomymi o promieniu od 50m do 150m. Droga została maksymalnie dopasowana do istniejącego śladu oraz do istniejącego pasa drogowego.

Niwieleta drogi ma zostać w stanie niezmiennym w stosunku do stanu istniejącego, więc nawierzchnię należy dostosować do istniejących spadków.

Konstrukcja jezdni w śladzie istniejącym:

Warstwa ścieralna AC11S 50/70 3 cm

Skropienie Emulsja asfaltowa C 60 B3 ZM -

Warstwa wiążąca AC16W 50/70 3 cm

Skropienie Emulsja asfaltowa C 60 B3 ZM -

Podbudowa zasadnicza KŁSM 0/31,5 (kruszywo twarde) 25 cm
Istniejąca nawierzchnia - -
RAZEM 31 cm

Konstrukcja jezdni w miejscu poszerzenia:

Warstwa ścieralna AC11S 50/70 3 cm
Skropienie Emulsja asfaltowa C 60 B3 ZM -
Warstwa wiążąca AC16W 50/70 3 cm
Skropienie Emulsja asfaltowa C 60 B3 ZM -
Podbudowa zasadnicza KŁSM 0/31,5 (kruszywo twarde) 25 cm
Stabilizacja gruntu cementem C3/4 10 cm
Warstwa odsączająca Piasek średni 15 cm
RAZEM 56 cm

Konstrukcja pobocza:

Warstwa ścieralna KŁSM 0/31,5 (kruszywo twarde) 6 cm
Podbudowa zasadnicza KŁSM 0/31,5 (kruszywo twarde) 25 cm
Istniejąca nawierzchnia Kruszywo łamane -
RAZEM 31 cm

Konstrukcja pobocza w miejscu poszerzenia:

Warstwa ścieralna KŁSM 0/31,5 (kruszywo twarde) 6 cm
Podbudowa zasadnicza KŁSM 0/31,5 (kruszywo twarde) 25 cm
Stabilizacja gruntu cementem C3/4 10 cm
Warstwa odsączająca Piasek średni 15 cm
RAZEM 56 cm

Woda opadowa za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych zostanie zagospodarowana w obrębie istniejącego pasa drogowego.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

- opracowania przed rozpoczęciem robót projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót prowadzonych w pasie drogowym oraz uzyskania zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem;
- wprowadzenia stałej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 4, 8, 9 do SWZ.

Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określony został w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 919073,90 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1296180,65 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 919073,90 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: F.I.D "Drogtom" Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8882833998

7.3.4) Miejscowość: Krzywa Góra 8/10

7.3.5) Kod pocztowy: 87-800

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 919073,90 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy