

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

„Modernizacja (Przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid.186, położonej w m. Boszczynek, Gmina Skalbmierz”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Skalbmierz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009863

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tadeusza Kościuszki 1

1.5.2.) Miejscowość: Skalbmierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-530

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@skalbmierz.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.skalbmierz.eu>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/skalbmierz>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Modernizacja (Przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid.186, położonej w m. Boszczynek, Gmina Skalbmierz”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f13f06ff-a707-4fb1-986e-302dbadf003b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00376693

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00043479/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 „Modernizacja (Przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid.186, położonej w m. Boszczynek, Gmina Skalbmierz”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00312255

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.5.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 168013,92 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja polegająca na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. 186, położonej w m. Boszczynek, Gmina Skalbmierz, od km 0+338 do km 0+589, dł. 251 mb, obejmująca:

- Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym, dla robót liniowych – 0,251 km;
- Karczowanie krzaków rzadkich 1000/ha wraz z uprzątnięciem korzeni – 0,02 ha;
- Wycinka drzewa śr. 66–75 wraz z karczowaniem korzenia i uprzątnięciem, warunki bez utrudnień – 1,00 szt.;
- Wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa mechaniczne równiarką wraz z zagęszczeniem, gł. śr. 10–35 cm (w tym uzupełnienie lokalnych podmyć) (76,00 mb x 3,10 m) – 235,60 m²;
- Wykonanie uzupełnienia warstwy podbudowy w miejscach lokalnych podmyć z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/63 wraz z wbudowaniem i zagęszczeniem – 22,00 m³;
- Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I–IV, gł. koryta śr. 10–25 cm (138,00 m x 3,10 m) – 427,80 m²;
- Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I–IV, gł. koryta śr. 10–15 cm, na szer. zjazdów (zjazdy do posesji (6,00 x 1,00 m)² x 2 szt., zjazdy do pól (5,00 x 1,00 m)² x 5 szt.) – 37,00 m²;
- Wykonanie warstwy podbudowy pod nawierzchnię asfaltową z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/63 C90/3, gr. 25 cm, wraz z zagęszczeniem (214 m x 3,10 m) – 663,40 m²;
- Wykonanie warstwy podbudowy pod nawierzchnię asfaltową z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,50 C90/3, gr. 10 cm, wraz z zagęszczeniem (214 m x 3,10 m) – 663,40 m²;
- Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni asfaltowej (36 m x 3,00 m) – 108,00 m²;
- Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,50 C90/3, gr. 15 cm, wraz z zagęszczeniem, na szer. zjazdów (zjazdy do posesji (6,00 x 1,00 m)² x 2 szt., zjazdy do pól (5,00 x 1,00 m)² x 5 szt.) – 55,57 m²;
- Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie śr. gr. 4 cm, bez wywozu urobku (lokalnie w miejscu pofalowań 3,00 m x 15 m oraz na łączeniu nawierzchni 3,00 m x 1,00 m) – 48,00 m²;
- Wykonanie warstwy ścieralnej z AC11S dla kategorii ruchu KR 1–2, gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia, wraz z zalaniem szwu asfaltem na skrzyżowaniu (251 m x 3,00 m + skrzyż. 45,00 m²) – 798,00 m²;
- Wykonanie warstwy profilującej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym przy ilości 100 kg/m² po skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową – 4,00 t;
- Wykonanie nawierzchni warstwy ścieralnej z AC11S dla kategorii ruchu KR 1–2, gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia, wraz z zagęszczeniem, na szer. zjazdów (zjazdy do posesji (6,00 x 1,00 m)² x 2 szt., zjazdy do pól (5,00 x 1,00 m)² x 5 szt.) – 37,00 m²;
- Plantowanie mechaniczne przy poboczach wraz z zagęszczeniem (251,00 m x 0,15 m szer. x 0,10 m gł.) x 2 SL,SP – 7,53 m³;
- Ustawienie krawężnika betonowego 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem C12/15 na końcu odcinka, beton – 0,45 m³ (3,00 m x 0,50 m szer. x 0,15 m gr. – ława pod krawężnik, 3,00 m x 0,50 m szer. x 0,15 m gr. – przed krawężnikiem) – 3,50 m.

1) Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w:

- a) dokumentacji projektowej (dalej zwana również dokumentacją), która stanowi załącznik SWZ zawierającej:
 - projekt techniczny
 - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;
- b) Przedmiar robót - załącznik SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
- 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
- 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 134895,33 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 212790,00 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 134895,33 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
- 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRIMA-KOP Grzegorz Wawrzeń
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6821342609
- 7.3.3) Ulica: Niegardów 60
- 7.3.4) Miejscowość: Koniusza
- 7.3.5) Kod pocztowy: 32-104
- 7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie
- 7.3.7.) Kraj: Polska
- 7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-08-03
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 134895,33 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-09-10