

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Przebudowa drogi wewnętrznej w Krzywogórcu i Starym Suminie oraz budowa zatoki autobusowej w Cekcynie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Cekcyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351104

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 2

1.5.2.) Miejscowość: Cekcyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-511

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.7.) Numer telefonu: 523347550

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@cekczyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://bip.cekczyn.pl>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-80c94188-f0e6-4aab-86d1-a998449ae7df>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi wewnętrznej w Krzywogórcu i Starym Suminie oraz budowa zatoki autobusowej w Cekcynie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-80c94188-f0e6-4aab-86d1-a998449ae7df

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00380053

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00045655/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa zatoki autobusowej przy hali widowiskowo-sportowej

1.1.9 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krzywogoniec

1.1.10 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stary Sumin

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00308698

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OŚiZP.271.7.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1425551,91 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1 pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krzywogoniec”.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Krzywogoniec.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) Zestawienie powierzchni zagospodarowania drogowego:

- długość przebudowywanej drogi – 195,99 mb;
- nakładka bitumiczna – 9,27 m²,
- pieszojezdnia z kostki betonowej – 706,29 m²,
- zjazd z kostki betonowej – 110,45 m²,
- pachwina z bruku – 8,91 m²,
- pobocze z kruszywa – 205,80 m²,
- trawnik – 148,00 m².

Ogólna powierzchnia zagospodarowania drogowego wynosi: 1.188,72 m².

2) Konstrukcja nawierzchni:

a) pieszojezdnia:

- warstwa ścieralna z kostki betonowej fazowanej gr. 8 cm,
 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 20 cm,
- Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 33 cm.

b) pachwiny:

- bruk z kamienia – gr. 16/18 cm,
 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 20 cm.
- Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 41-43 cm.

c) zjazdy:

- kostka betonowa wibroprasowana gr. 8 cm,
 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 15 cm.
- Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 28 cm.

d) pobocze:

- kruszywo łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 10 cm.

3) Branża elektryczna:

- linia kablowa YAKXS 4x35 mm² dł. 187 m (201 m); długość trasowa (długość wykonawcza),
- słupy oświetlenia ulicznego h=8 m, stalowe ocynkowane – 2 szt.,
- wysięgnik jednoramienny – 2 szt.,
- oprawa oświetleniowa LED około 32 W – 2 szt.,
- złącza słupowe izolacyjne – 8 szt.,
- rury ochronne – 59 m.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.5.5.) Wartość części: 376451,71 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2 pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stary Sumin”.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Krzywogoniec.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) Zestawienie powierzchni zagospodarowania drogowego:

- długość przebudowywanej drogi – 289,67 mb;
- jezdnia – 976,20 m²,
- próg zwalniający – 14,00 m²,
- zjazd zwykły – 190,50 m²,
- umocnienie z płyt ażurowych – 15,50 m²,
- dojście do posesji – 14,20 m²,
- ściek z kostki betonowej – 36,30 m²,
- korytko skarpowe – 1,20 m²,
- pobocze – 190,80 m².

Ogólna powierzchnia zagospodarowania drogowego wynosi: 1.438,70 m².

2) Konstrukcja nawierzchni:

a) jezdnia:

- kostka betonowa szara typu prostokąt z fazą – gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – gr. 4 cm,
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm – gr. 20 cm.

b) ściek:

- kostka betonowa szara typu prostokąt z fazą – gr. 6 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – gr. 4 cm,
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm – gr. 20 cm.

c) próg zwalniający:

- kostka betonowa czerwona typu prostokąt z fazą – gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – gr. 4 cm,
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm – gr. 20 cm.

d) zjazd zwykły:

- kostka betonowa grafitowa typu prostokąt z fazą – gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – gr. 4 cm,
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm – gr. 15 cm.

e) dojście do posesji:

- kostka betonowa grafitowa typu prostokąt z fazą – gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – gr. 4 cm,
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm – gr. 12 cm.

f) pobocze:

- warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm – gr. 10 cm.

3) Branża elektryczna – usunięcie kolizji z Enea Operator.

3. Dokumentacja projektowa obejmuje budowę oświetlenia drogowego. Przedmiot zamówienia w branży elektrycznej obejmuje wyłącznie usunięcie kolizji. Przedmiotowym postępowaniem nie jest objęta budowa oświetlenia drogowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.5.5.) Wartość części: 574366,95 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3 pn. „Budowa zatoki autobusowej przy hali widowiskowo – sportowej w Cekcynie”.

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa zatoki autobusowej przy hali widowiskowo – sportowej w Cekcynie.

2. Zakres robót obejmuje:

- przebudowę istniejącego zjazdu na teren szkoły;
- budowę nowego zjazdu dla autobusów;
- budowę drogi dla autobusów szkolnych;
- budowę peronu przystankowego;
- przebudowę istniejącego chodnika na terenie szkoły;
- wykonanie wpustów deszczowych włączonych do istniejącej kanalizacji deszczowej;
- przebudowę istniejącego oświetlenia na terenie szkoły;
- budowę dwóch przejść dla pieszych na działce nr 906 (droga powiatowa 1015C) wraz z dedykowanym oświetleniem oraz płytkami ostrzegawczymi dla osób niepełnosprawnych;
- wprowadzenie nowej organizacji ruchu.

3. Zadanie zostanie zrealizowane w województwie kujawsko – pomorskim, powiecie tucholskim, gminie Cekcyn, miejscowości Cekcyn.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) Zestawienie powierzchni zagospodarowania drogowego:

- długość zatoki – L = 66,70 mb,
- jezdnia z kostki betonowej – 637,536 m²,
- peron przystankowy – 50,57 m²,
- droga dla pieszych – 22,247 m²,
- przebudowa istniejącego chodnika – 137,22 m²,
- opaska z kostki betonowej – 3,68 m²,
- trawnik – 43,30 m².

2) Konstrukcja nawierzchni dróg:

a) zatoka autobusowa:

- kostka betonowa wibroprasowana – 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – 5 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 – 20 cm,
- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 Mpa – 10 cm,

b) peron przystankowy:

- kostka betonowa wibroprasowana – 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – 5 cm,

c) droga dla pieszych:

- kostka betonowa wibroprasowana – 8 cm,
- podsypka cementowa-piaskowa 1:4 – 5 cm.

3) Branża sanitarna:

- a) budowa studni deszczowych DN500 z wpustami ulicznymi – 3 szt.
- b) budowa przyłączy (przykanalików) kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SDR34 200/5,9 mm – 18,50 mb.

4) Branża elektryczna:

- a) przestawienie dwóch słupów oświetleniowych kolidujących z projektowanym układem drogowym;
- b) budowa dedykowanego oświetlenia na przejściach dla pieszych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.5.5.) Wartość części: 474733,25 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 363312,39 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 520889,48 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 363312,39 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Roboty Ziemne Dariusz Sala

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5551056571

7.3.3) Ulica: ul. Dworcowa 12

7.3.4) Miejscowość: Sławęcin

7.3.5) Kod pocztowy: 89-620

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 363312,39 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-11-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Na realizację Części nr 2 zamówienia przed upływem terminu składania ofert złożono 3 oferty. Zamawiający na realizację Części nr 2 zamówienia zamierzał przeznaczyć kwotę 420.000,00 zł brutto.

Oferta z najniższą ceną, tj. 523.841,63 zł brutto, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie Części nr 2 zamówienia. Stąd Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu Części nr 2 zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 523841,63 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 936389,52 PLN

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 490910,22 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 654243,74 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 490910,22 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5611000463

7.3.3) Ulica: ul. Świecka 68

7.3.4) Miejscowość: Tuchola

7.3.5) Kod pocztowy: 89-500

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 490910,22 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-10-30