

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie przebudowy (modernizacji) dróg gminnych na terenie Gminy Nowodwór w 2026r.**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nowodwór

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431020109

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowodwór 71A

1.5.2.) Miejscowość: Nowodwór

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-503

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 8661018

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@nowodwor.eurząd.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugnowodwor-ebiuletyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c1fef0cf-1441-4899-bc4c-f680fa2472ef>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie przebudowy (modernizacji) dróg gminnych na terenie Gminy Nowodwór w 2026r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c1fef0cf-1441-4899-bc4c-f680fa2472ef

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00389965

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00007982/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Wykonanie przebudowy (modernizacji) dróg gminnych na terenie Gminy Nowodwór w 2026r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00309854

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZP.271.6.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1244670,95 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa (modernizacja) dróg gminnych na terenie Gminy Nowodwór na następujących drogach:

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 119006L w miejscowości Grabowce Dolne od km 0+000 do km0+446.

Do zakresu robót wchodzi:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ;
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15cm za pomocą spycharek pod warstwy nawierzchni jezdni z przerzutem pod pobocza gruntowe oraz odwozem nadmiaru gruzu.
- frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4cm z przerzutem urobku w pobocza (włączenia do nawierzchni asfaltowych);
- koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni z odwozem nadmiaru urobku
- profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na poszerzeniu
- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o $R_m=5\text{Mpa}$, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15cm na poszerzeniu;
- warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych dolomitowych 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm;
- skropienie emulsją asfaltową w ilości $0,5\text{ kg/m}^2$ wykonanej podbudowy z kruszyw łamanych oraz międzywarstwowo;
- wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltowej mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC 11W KR 1-2 mechaniczne w ilości 75 kg/m^2 ;
- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S kr 1-2 o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna);
- rozplantowanie ziemi z odkładu leżącej wzdłuż krawędzi drogi wraz z ewentualnym dowozem brakującej ziemi i zagęszczeniem mechanicznym – kształtowanie poboczy ziemnych;
- regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych;

2. Przebudowa drogi gminnej Nr 103043L w miejscowości Grabowce Górne od km 0+767 do km 0+828 i od km 0+941 do km 1+208 oraz od km 1+258 do km 1+550.

Do zakresu robót wchodzi:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym ;
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15cm za pomocą spycharek pod warstwy nawierzchni jezdni z przerzutem pod pobocza gruntowe;
- frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4cm z przerzutem materiału z rozbiórki pod pobocza na włączeniach w nawierzchnie asfaltowe;
- oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych;
- skropienie emulsją asfaltową w ilości $0,5\text{ kg/m}^2$ istniejącej nawierzchni asfaltowej oraz międzywarstwowo;
- wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltowej mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC 11W KR 1-2 mechaniczne w ilości 75 kg/m^2 ;
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S KR 1-2 o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna);
- rozplantowanie ziemi z odkładu leżącej wzdłuż krawędzi drogi wraz z dowozem brakującej ziemi i zagęszczeniem mechanicznym – kształtowanie poboczy ziemnych;

3. Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 307 w miejscowości Trzcianka od km 0+000 do km 0+723.

Do zakresu robót wchodzi:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ;
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15cm za pomocą spycharek pod warstwy nawierzchni jezdni z przerzutem pod pobocza gruntowe ;
- frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4cm z przerzutem urobku w pobocza ;
- rozplantowanie ziemi z odkładu leżącej wzdłuż krawędzi drogi wraz z dowozem brakującej ziemi i zagęszczeniem mechanicznym – kształtowanie poboczy ziemnych;
- oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych;
- skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m² istniejącej nawierzchni asfaltowej oraz międzywarstwowo;
- wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltowej mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC 11W KR 1-2 mechaniczne w ilości 75 kg/m²;
- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S kr 1-2 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna);

4. Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 686 w miejscowości Grabów Szlachecki od km 0+000 do km 0+875.

Do zakresu robót wchodzi:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ;
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15cm za pomocą spycharek pod warstwy nawierzchni jezdni z przerzutem pod pobocza gruntowe ;
- rozplantowanie ziemi z odkładu leżącej wzdłuż krawędzi drogi wraz z dowozem brakującej ziemi i zagęszczeniem mechanicznym – kształtowanie poboczy ziemnych;
- profilowanie i zagęszczenie istniejącego tłucznia wykonywanie mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;
- warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych dolomitowych 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm;
- skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m² wykonanej podbudowy z kruszyw łamanych;
- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S kr 1-2 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna);

5. Przebudowa drogi gminnej Nr 119240L w miejscowości Zawitła od km 0+000 do km 0+279.

Do zakresu robót wchodzi:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15cm za pomocą spycharek pod warstwy nawierzchni jezdni z przerzutem pod pobocza gruntowe;
- profilowanie, przemieszczanie i zagęszczanie istniejącego tłucznia wykonywanie mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;
- warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych dolomitowych 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm;
- skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m² wykonanej podbudowy z kruszyw łamanych oraz międzywarstwowo;
- wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltowej mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC 11W KR 1-2 mechaniczne w ilości 75 kg/m²;
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm AC 11S KR 1-2 (warstwa ścieralna);
- rozplantowanie ziemi z odkładu leżącej wzdłuż krawędzi drogi wraz z ewentualnym dowozem Brakującej ziemi i zagęszczeniem mechanicznym – kształtowanie poboczy ziemnych;

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1196722,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1571404,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1196722,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Irkop Ireneusz Ruszkiewicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7161069845

7.3.4) Miejscowość: Brusów

7.3.5) Kod pocztowy: 08-500

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-08-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1196722,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni