

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy**

Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie kosztów zakupu ciepła ponoszonych przez odbiorców w Gminie Czarnków (II postępowanie)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZARNKÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791069

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rybaki 3

1.5.2.) Miejscowość: Czarnków

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-700

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urząd@czarnkowgmina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarnkowgmina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_czarnkow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie kosztów zakupu ciepła ponoszonych przez odbiorców w Gminie Czarnków (II postępowanie)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f7feb6bc-c3cd-450e-8412-48a6cc804b42

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00392530

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00009803/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie kosztów zakupu ciepła ponoszonych przez odbiorców w Gminie Czarnków

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00380067

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IGK.271.1.6.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż i uruchomienie:

1. 3 kompletów fabrycznie nowych instalacji fotowoltaicznych z magazynem energii w poniższych obiektach gminy Czarnków:

- a) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gębicach, ul. Szkolna 2, montaż paneli na dachu skośnym pokrytym blachodachówką,
- b) Szkoła Podstawowa im. 67 Pułku Piechoty w Romanowie Dolnym, Romanowo Dolne 124, montaż paneli na dachu skośnym pokrytym blachodachówką,
- c) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Śmieszkowie, ul. Szkolna 38, montaż paneli na dachu płaskim pokrytym papą, bez możliwości ingerencji w pokrycie, według niżej opisanych parametrów.

Instalacja fotowoltaiczna o minimalnych parametrach i wymaganiach dla każdego z wyżej wymienionych obiektów:

- 1) łączna moc zainstalowanych paneli fotowoltaicznych nie mniejsza niż 20 kWp,
- 2) miejsce montażu paneli fotowoltaicznych według wskazania załączonych szkiców,
- 3) zabezpieczenia instalacji po stronie DC zgodne z obowiązującymi normami,
- 4) zabezpieczenia instalacji po stronie AC zgodne z obowiązującymi normami,
- 5) wszystkie urządzenia i materiały muszą być fabrycznie nowe i posiadać niezbędne atesty,
- 6) moduły fotowoltaiczne typu monokrystalicznego half-cut, z datą produkcji nie przekraczającą 12 miesięcy przed terminem odbioru instalacji,
- 7) moduły fotowoltaiczne spełniające normy IEC 61215, IEC 61730,
- 8) serwis producenta modułów fotowoltaicznych na terenie Polski,
- 9) moc pojedynczych modułów fotowoltaicznych nie mniejsza niż 400 Wp i sprawności nie mniejszej niż 21 %,
- 10) moc modułów fotowoltaicznych po 25 latach użytkowania nie mniejsza niż 83 % mocy nowych modułów,
- 11) okablowanie przewodów solarnych odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV,

Inwerter (falownik) o minimalnych parametrach i wymaganiach:

- 1) falownik hybrydowy o mocy wejściowej DC nie mniejszej niż 20 kW,
- 2) falownik hybrydowy o mocy wejściowej i wyjściowej AC nie mniejszej niż 20 kW,
- 3) serwis producenta na terenie Polski,
- 4) THDI < 3%,
- 5) europejska efektywność > 97%
- 6) zakres temperatur otoczenia od – 25° C do 60° C,
- 7) stopień ochrony IP 65 lub wyższy,
- 8) częstotliwość sieciowa 50 Hz,
- 9) podłączenie do instalacji uziemiającej,
- 10) podłączenie do internetu przez WLAN lub Wi-Fi, dedykowany portal internetowy umożliwiający podgląd pracy instalacji oraz przeglądanie danych archiwalnych,

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu w/w instalacji i zgłoszenia robót budowlanych wraz z uzgodnieniami i pozytywną oceną w zakresie przeciwpożarowym do Starostwa Powiatowego zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi instalacji magazynów energii powyżej pojemności 30 kWh.

Magazyn Energii zintegrowany z instalacją fotowoltaiczną o minimalnych parametrach i wymaganiach:

- 1) łączna moc zainstalowanych baterii nie mniejsza niż 45 kWh,
- 2) bezpieczne ogniwa litowo-żelazowo-fosforanowe (LFP),
- 3) miejsce montażu magazynu energii według wskazania strony Zamawiającej,
- 4) zabezpieczenia instalacji po stronie DC zgodne z obowiązującymi normami,
- 5) żywotność zastosowanych baterii nie mniejsza niż 6000 cykli,
- 6) konstrukcja minimum IP 20,
- 7) serwis producenta na terenie Polski,
- 8) wbudowany system przeciwpożarowy,
- 9) wszystkie urządzenia i materiały muszą być nowe i posiadać niezbędne atesty.

2. 1 kompletu fabrycznie nowej instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii i pompą ciepła w obiekcie sali wiejskiej w Gębicach, montaż paneli na dachu skośnym pokrytym blachą według niżej opisanych parametrów:

Instalacja fotowoltaiczna o minimalnych parametrach i wymaganiach:

- 1) łączna moc zainstalowanych paneli fotowoltaicznych nie mniejsza niż 10 kWp,
- 2) pozostałe wymagania jak dla instalacji fotowoltaicznej opisanej dla pozostałych obiektów.

Inwerter (falownik) o minimalnych parametrach i wymaganiach:

- 1) falownik hybrydowy o mocy wejściowej DC nie mniejszej niż 10 kW,
- 2) falownik hybrydowy o mocy wejściowej i wyjściowej AC nie mniejszej niż 10 kW,
- 3) pozostałe wymagania jak dla falowników opisanych dla pozostałych obiektów.

Magazyn Energii zintegrowany z instalacją fotowoltaiczną o minimalnych parametrach i wymaganiach:

- 1) łączna moc zainstalowanych baterii nie mniejsza niż 30 kWh,
- 2) pozostałe wymagania jak dla magazynów energii opisanych dla pozostałych obiektów,

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu w/w instalacji i zgłoszenia robót budowlanych wraz z uzgodnieniami i pozytywną oceną w zakresie przeciwpożarowym do Starostwa Powiatowego zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi instalacji magazynów energii powyżej pojemności 30 kWh.

Pompa ciepła o minimalnych parametrach i wymaganiach:

- 1) pompa ciepła typu Split o mocy dopasowanej do potrzeb obiektu,
- 2) moc pompy dopasowana do potrzeb obiektu nie mniejsza jednak niż 16 kW,
- 3) jednostka zewnętrzna posiada parownik, sprężarkę i zawór rozprężny,
- 4) jednostka wewnętrzna zawiera skraplacz, pompę obiegową, zawór bezpieczeństwa, grzałkę elektryczną i automatykę,
- 5) połączenie obu jednostek rurami miedzianymi w izolacji termicznej,
- 6) sterownik z panelem dotykowym,
- 7) miejsce montażu pompy ciepła według wskazania Zamawiającego,
- 8) serwis producenta na terenie Polski,
- 9) podłączenie pompy ciepła do zmodernizowanej instalacji grzewczej,
- 10) wszystkie urządzenia i materiały muszą być nowe i posiadać niezbędne atesty.

W ramach zamówienia Wykonawca dwukrotnie w ciągu roku, w trakcie trwania okresu gwarancji, dokona dostosowania parametrów instalacji do warunków pogodowych. Dostosowanie obejmie zmianę parametrów i ustawień magazynu energii w taki sposób, aby zapewnić maksymalne oszczędności dla Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty