

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 4518W Kazanów – Ostrownica – Kowalków**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670230712

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Doktora Perzyny 86

1.5.2.) Miejscowość: Zwolen

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-700

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzd.przetargi@zwolenpowiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://bip.pzd.zwolen.finn.pl>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezp-pzd.zwolenpowiat.pl>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej nr 4518W Kazanów – Ostrownica – Kowalków

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4f7187e7-5c96-4f7d-9d86-cc201b8cf2a9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00409294

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00042654/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa drogi powiatowej nr 4518W Kazanów – Ostrownica – Kowalków

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00313775

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZD.T.262.04.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 619485,13 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 4518W Kazanów – Ostrownica – Kowalków”. 2. Zakres robót obejmuje m.in.: I. Prace przygotowawcze: 1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej – dł. 0,630 km; 1.2 Rozebranie nawierzchni z tłucznia/stabiliz. betonowej gr. 20-25 cm mechanicznie wraz z utylizacją materiału z rozbiórki. – 40,50 m²; II. Odwodnienie korpusu drogowego: 2.1 Rozebranie rurowego przepustu betonowego pod drogą fi 120 cm dł. 9,00 m z murkami oporowymi betonowymi oraz elementami nawierzchni i podbudowy – 1,0 szt.; 2.2 Wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 120 cm na ławie z betonu C20/25, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm dł. 10,00 m (rury zakończone głowicami czołowymi lanymi wykonywanymi na budowie) – 1,0 szt.; 2.3 Podczyszczenie rowów wraz z profilowaniem skarp i dna rowu do wymaganej niwelety (zamulenie rowu 50%) – 212,00 m; 2.4 Rozebranie rurowego przepustu betonowego pod drogą fi 40 cm dł. 9,00 m z murkami oporowymi betonowymi oraz elementami nawierzchni i podbudowy – 1,0 szt.; 2.5 Wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 40 cm na ławie z betonu C20/25, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm dł. 10,00 m (rury zakończone głowicami czołowymi prefabrykowanymi) – 1,0 szt.; 2.6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 40 cm – 13,0 m; 2.7 Przepusty rurowe - ścianki czołowe żelbetowe dla rur o średnicy 40 cm – 4,0 szt.; 2.8 Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytkami żelbetowymi) - osadzenie elem. na podsypce cem. - piaskowej gr. 10 cm – 50,00 m; 2.9 Umocnienie skarpy płytami betonowymi ażurowymi 40x60x10 cm na podsypce cementowo - piaskowej – 10,0 m²; III. Poszerzenie jezdni: 3.1 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-IV na poszerzeniach – 348,00 m²; 3.2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 348,00 m²; 3.3 Opornik podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm pielęgnowane pisakiem i wodą – 348,00 m²; 3.4 Opornik z kruszyw łamanych 0-31,5 mm stabilizowanych mechanicznie gr. 18 cm – 348,00 m²; IV. Jezdnia: 4.1 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej – 7 330,00 m²; 4.2 Skropienie nawierzchni asfaltowej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m² – 7 330,00 m²; 4.3 Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową mechanicznie (warstwa wyrównawcza AC 16W KR-3) wraz z transportem - średnia grubość 4 cm – 374,300 Mg; 4.4 Nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa wiążąca AC16W KR-3) wraz z transportem – 3 670,00 m²; 4.5 Nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna AC11S KR-3) wraz z transportem – 3 607,00 m²; V. Pobocza, zjazdy z kostki brukowej i kruszywa: 5.1 Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm wraz z utylizacją materiału ze ścinania poboczy – 1 890,00 m²; 5.2 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI pod warstwy konstrukcyjne – 97,75 m²; 5.3 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat. I-II – 76,00 m; 5.4 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo - piaskowej – 29,50 m; 5.5 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie z chudego betonu z oporem – 46,50 m; 5.6 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 97,75 m²; 5.7 Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm= 5,0 MPa gr. 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą – 55,25 m²; 5.8 Zjazdy z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – 55,25 m²; 5.9 Zjazdy i pobocza utwardzone z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 15 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem – 1 302,50 m²; 5.10 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (80% KOSTKI Z ODZYSKU, 20% NOWEJ) – 13,50 m²; 5.11 Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy i skarp (pas 0,50 m za poboczem z kruszywa) – 630,00 m²; VI. Oznakowanie poziome i pionowe: 6.1 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonane mechanicznie - oznakowanie strukturalne – 86,60 m²; 6.2 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne – 10,0 szt.; 6.3 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych – 7,0 szt.; 6.4 Ustawienie stalowych barier energochłonnych N2W4 – 32,00 m. 3. Szczegółowy zakres rzeczowy został określony w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót - załącznik nr 2 do SWZ oraz Opisie technicznym – załącznik nr 9 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 623031,32 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 699105,92 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 623031,32 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „BUDROMOST-STARACHOWICE” Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 290010189

7.3.3) Ulica: Św. Rocha

7.3.4) Miejscowość: Wąchock

7.3.5) Kod pocztowy: 27-215

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-08-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 623031,32 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy