

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Obornikach Śląskich**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Oborniki Śląskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935081

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Trzebnicka 1

1.5.2.) Miejscowość: Oborniki Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-120

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 310 35 19

1.5.8.) Numer faksu: 310 22 95

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: oborniki@oborniki-slaskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.oborniki-slaskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://e-propublico.pl>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Obornikach Śląskich

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5d65d4cb-503b-4d4e-8507-f8e872841c16

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00413424

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00015208/26/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.18 Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Obornikach Śląskich

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

ZADANIE INWESTYCYJNE Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku, Działania 7.7 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych. Typy projektów: 7.7.B Tworzenie i rozwój CUS

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.47.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 791033,64 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis: Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie 1 Roboty budowlane i instalacyjne

I. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

1. Zabezpieczenie podłóg folią, przenoszenie mebli w dwóch pokojach biurowych w budynku B
2. Budowa i rozbiórka ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo

3. Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m²

4. Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m²

5. Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.

6. Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych

7. Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł

8. Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju

9. Rozebranie okładziny ściennej

10. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

11. Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej- instalacje sanitarne

12. Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie

13. Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 30 km z kosztami wysypiska

II. Roboty budowlane

14. Uzupełnienie ścian otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami

15. Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł

16. Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 50-02

17. Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02

18. Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 75-02

III. Stolarka okienna

19. Montaż okien uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV w kolorze białym z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m² U=0,90W/(m²K)

IV. Stolarka drzwiowa

20. Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych lokalowych malowane dwukrotnie na budowie

21. Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m² oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m² fabrycznie wykończone

22. Montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych z naświetlem U=1,30 W/(m²K) - kolor profili biały, klamki z szyldami i zamek z wkładką patentową, samozamykacz

23. Montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych szkłem bezpiecznym matowym - kolor profili biały, klamki z szyldami i zamek z wkładką patentową

24. Montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych szkłem bezpiecznym - kolor profili biały, klamki z szyldami i zamek z wkładką patentową

25. Montaż drzwi wewnętrznych z bocznym naświetlem aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych szkłem bezpiecznym -

kolor profili biały, klamki z sztyldami i zamek z wkładką patentową

V. Roboty wykończeniowe

26. Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu
27. Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe
28. Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm - wzór uzgodnić z Zamawiającym
29. Zeskrobanie i zmycie starej farby
30. Gruntowanie podłoża preparatami pod gładzie- powierzchnie pionowe
31. gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
32. gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku
33. Gruntowanie podłoża preparatami przed malowaniem- powierzchnie pionowe
34. Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - kolor uzgodnić z zamawiającym
35. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach - uzupełnienie po montażu wentylacji
36. Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 600x600x13 mm białe
baranek: PODSTAWOWE PARAMETRY:
-Odporność materiału na wilgoć: do 70% względnej wilgotności powietrza;
" Klasa palności materiału: A2-s1, d0 zgodnie z DIN EN 13501-1
" Pochłanianie dźwięku: Orbit ?w=0,10L, NRC=0,15
" Odbicie światła: w przypadku bieli podobnej do RAL 9010, bez efektu olśnienia do ok. 90%
" Przewodność cieplna: ? = 0.052-0.057 W/mK zgodnie z DIN52612
37. Siedzisko prysznicowe uchylne dla niepełnosprawnych 40x48 cm stal nierdzewna - średnica rury 32mm
38. Poręcz uchylna dla niepełnosprawnych 85 cm- stal nierdzewna matowa , średnica 32 mm, stal AISI 304
39. Lustro uchylne z rączką dla niepełnosprawnych 50 x 60 cm
40. Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu
41. Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm
42. Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek lastrykowych 20x20, 20x30 cm na zaprawie cementowej
43. Wymiana stopnic z płyt lastrykowych 30x110 cm na zaprawie cementowej - 3 szt.
44. Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 10 mm - jednokrotne gruntowanie
45. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe z wywinięciem na ściany na wys. 10 cm : Antypoślizgowość:R9, Klasa obiektowa:43, Klasa ścieralności:T, Klasyfikacja ogniowa:Bfl-S1. Kolor uzgodnić z Zamawiającym.
46. Zgrzewanie wykładzin rulonowych
47. Konstrukcje daszków jednospadowe - szkło bezpieczne matowe na wieszakach ze stali nierdzewnej

Instalacje elektryczne

48. Wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem opraw sufitowych LED natynkowych do pomieszczeń mokrych wraz z pomiarami natężenia oświetlenia
49. Wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem opraw sufitowych LED natynkowych wraz z pomiarami natężenia oświetlenia
50. Wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem opraw sufitowych LED do sufitów podwieszanych wraz z pomiarami natężenia oświetlenia
51. Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej
52. Montaż gniazd wtykowych wraz z instalacją elektryczną z wykonaniem zasilania do bojlera elektrycznego
53. Instalacja strukturalna z wypustami : 1 kpl.składa się z 2xLAN + zasilanie dedykowane do sieci LAN; przewody 6 kat. prowadzone w korytach na ścianach; 2 szt. szafa serwerowa wolnostojąca (po jednej w budynku B i C) ; 2 szt. switchy 48 portowe. Projekt przed wykonaniem uzgodnić z Zamawiającym

VI. Instalacje sanitarne

54. Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie
55. Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp
56. Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp ze stali nierdzewnej
57. Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych
58. Urządzenia do podgrzewania wody z podwójną węzownicą ze zbiornikiem o poj. 140 dm3- z instalacją cyrkulacyjną
59. Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm z instalacją wodną PEX -woda ciepła, zimna i cyrkulacja

- 60. Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm z instalacją wodną PEX -woda ciepła, zimna i cyrkulacja
- 61. Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej jednokomorowy z ociekaczem na szafce
- 62. Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej dwukomorowy na szafce
- 63. Umywalki pojedyncze porcelanowe szerokość 50 cm, syfony ze stali nierdzewnej z sitkiem bez korka z podejściem instalacji
- 64. Umywalki ze stali nierdzewnej dla niepełnosprawnych
- 65. Wpusty podłogowe o śr. 50 mm z instalacją
- 66. odwodnienie liniowe długości 90 cm w natrysku
- 67. Przeniesienie o ok. 3,0 m hydrantu o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie - demontaż i montaż nowego wpuszczanego z węzłem
- 68. Tablica informacyjna w formacie 240 x 120 cm cm, jednostronne, wykonane z blachy ocynkowanej, o grubości 1,25 mm, tył zabezpieczony farbą proszkową w kolorze szarym, lico tablicy z folii nie odbłaskowej, pełen kolor wydruku zabezpieczonego folią UV przed działaniem czynników zewnętrznych.

Tablica musi zawierać:

- 1) znak FE, znak UE,
- 2) nazwę beneficjenta,
- 3) tytuł lub skrócony tytuł projektu (musi zmieścić się w maksymalnie 3 wierszach),
- 4) adres strony www.mapadotacji.gov.pl.

Wersję graficzną tablicy przekaże Zamawiający.

Dokładny zakres zadania należy wykonać zgodnie z załączonymi przedmiarami robót i niniejszym OPZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

4.5.5.) Wartość części: 637972 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie dwóch niezależnych instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła dla budynków B i C.

W zakres prac wchodzi:

- 1. Wykonanie projektu technicznego powykonawczego oraz koncepcji wraz z doбором strumieni powietrza wentylującego, przekrojów kanałów wentylacyjnych, elementów nawiewnych i wywiewnych oraz wyznaczenie miejsca montażu, do uzgodnienia z Zamawiającym.
- 2. Dobór i dostawa wszystkich urządzeń wentylacji.
- 3. Dostawa i montaż central wentylacyjnych wraz z instalacją elektryczną i sterowania.
- 4. Wykonanie instalacji rozprządzenia powietrza - część nawiewna i wywiewna.
- 5. Przedstawienie dokumentacji technicznej (karty materiałowe) wszystkich zaprojektowanych urządzeń i elementów instalacji przed rozpoczęciem prac wykonawczych.
- 6. Uruchomienie, regulacja i przeprowadzenie testów działania urządzeń.
- 7. Sporządzenie powykonawczego protokołu wydajności wentylacji w obiekcie.

Wymagane parametry powietrza wentylującego

Budynek B

- " strumień powietrza wentylującego nawiewanego nie mniej niż 400 m³/h;
- " strumień powietrza wentylującego wywiewanego nie mniej niż 400 m³/h;
- " równowaga strumieni powietrza nawiew/wywiew;
- " temperatura nawiewu min. 20°C w okresie zimowym, nagrzewnica elektryczna;
- " wymiennik do odzysku energii.

Budynek C

- " strumień powietrza wentylującego (świeżego) nawiewanego nie mniej niż 30 m³/h na osobę, w budynku znajduje się 30 stanowisk pracy; nie mniej niż 900 m³/h
- " strumień powietrza wentylującego wywiewanego równoważny do nawiewanego, nie mniej niż 900 m³/h;
- " równowaga strumieni powietrza nawiew/wywiew;
- " temperatura nawiewu min. 20°C w okresie zimowym, nagrzewnica elektryczna;
- " wymiennik do odzysku energii.

Wymagane parametry urządzeń wentylacyjnych

Urządzenia muszą posiadać aktualny atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie,

potwierdzający przeznaczenie central do uzdatniania powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej (m.in. obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą, obiektach sportowo - rekreacyjnych, usługowych) i w zakładach produkcyjnych (m.in. branży spożywczej, farmaceutycznej).

Budynek B

" Centrala wewnętrzna podwieszana, z uwagi na ograniczoną wysokość pomieszczenia dostęp serwisowy od dołu, wyposażona w system przesuwnych osłon rewizyjnych. Wysokość urządzenia nie większa niż 360 mm, przestrzeń obsługowa między urządzeniem a stropem podwieszanym nie więcej niż 70 mm.

" Grubość izolacji termicznej min. 60 mm.

" Odporność korozyjna urządzenia w klasie C3.

" Filtr kasetowy klasy M5 na nawiewie i wywiewie.

" Przepływowy wymiennik odzysku ciepła o sprawności min. 75% [zgodnie z Rozporządzeniem KE Nr 1253/2014 (2018)].

" Wentylatory o niskim zużyciu energii, z płynną regulacją obrotów (typ EC).

" Należy zapewnić możliwość sterowania strumieniem powietrza wentylującego z poziomu sterownika dostępnego dla obsługi obiektu.

Budynek C

" Centrala wewnętrzna podwieszana, z uwagi na ograniczoną wysokość pomieszczenia dostęp serwisowy od dołu, wyposażona w system przesuwnych osłon rewizyjnych. Wysokość urządzenia nie większa niż 445 mm, przestrzeń obsługowa między urządzeniem a stropem podwieszanym nie więcej niż 70 mm.

" Grubość izolacji termicznej min. 60 mm.

" Odporność korozyjna urządzenia w klasie C3.

" Filtr kasetowy klasy M5 na nawiewie i wywiewie.

" Przepływowy wymiennik odzysku ciepła o sprawności min. 75% [zgodnie z Rozporządzeniem KE Nr 1253/2014 (2018)].

" Wentylatory o niskim zużyciu energii, z płynną regulacją obrotów (typ EC).

" Należy zapewnić możliwość sterowania strumieniem powietrza wentylującego z poziomu sterownika dostępnego dla obsługi obiektu.

Dodatkowe warunki

Wykonawca będzie zobowiązany do:

1. Udzielenia gwarancji na urządzenia oraz prace montażowo-instalacyjne min. 36 miesięcy.
2. Gotowości, w trakcie trwania gwarancji, do reakcji serwisowej do 8 h w przypadku poważnej awarii powodującej przerwę w dostawie ciepła lub chłodu do obiektu, 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
3. Przygotowania dokumentacji powykonawczej.

Dokładny zakres zadania należy wykonać zgodnie z załączonymi przedmiarami robót i niniejszym OPZ.

Informacje dodatkowe:

1. Na wykonawcy ciążyć będą obowiązki

- a) zapewnienia nadzoru instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem pomiarów;
- b) zapewnienia nadzoru robót budowlanych;

Przedstawiony wyżej opis ma charakter jedynie informacyjny. Dokładny zakres przedmiotu zamówienia określa załączony do SWZ Przedmiar robót, który jest materiałem pomocniczym do skalkulowania ceny ryczałtowej oferty.

Zamawiający będzie żądał zastosowania do realizacji zamówienia materiałów w gatunku I, Dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów wykonawca będzie obowiązany przekazywać zamawiającemu przed ich wbudowaniem.

Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę.

Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia musi być opatrzony niezbędnymi zaświadczeniami i nastąpi po dostarczeniu operatu powykonawczego w tym dokumentacji fotograficznej robót zanikowych.

Koszty utylizacji powstałych odpadów oraz uzyskania wszystkich zezwoleń, zaświadczeń i innych niezbędnych opracowań pozostają po stronie Wykonawcy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.5.5.) Wartość części: 153060 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
- 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
- 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 621715,80 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 762600,00 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 621715,80 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

- 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FLK Budownictwo Sp. z o.o.
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8992740855
- 7.3.3) Ulica: Aleja Kasztanowa 3A-5
- 7.3.4) Miejscowość: Wrocław
- 7.3.5) Kod pocztowy: 53-125
- 7.3.6.) Województwo: dolnośląskie
- 7.3.7.) Kraj: Polska
- 7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-08-25
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 621715,80 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-12-29
- 8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)**

- 5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 154737,73 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 188190,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 154737,73 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FLK Budownictwo sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8992740855

7.3.3) Ulica: Aleja Kasztanowa 3A-5

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 53-125

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-08-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 154737,73 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-12-29

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy