

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Remont dróg wewnętrznych o nawierzchni z tłucznia w Gminie Majdan Królewski

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA MAJDAN KRÓLEWSKI

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409695

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Rynek 1 A

1.4.2.) Miejscowość: Majdan Królewski

1.4.3.) Kod pocztowy: 36-110

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@majdankrolewski.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://majdankrolewski.pl/>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a5b9622f-6ec1-40af-a095-34f1186631e1

2.2.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00414251

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2026-08-31

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2026/BZP 00172599

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Remont dróg wewnętrznych o nawierzchni z tłucznia w Gminie Majdan Królewski

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zakres 1

Remont odcinka drogi wewnętrznej na działce nr 1206 w Hucie Komorowskiej o nawierzchni z tłucznia kamiennego.

1) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

- Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą – 0,300 km
- Wykonywanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z łąwy fundamentowej z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 40 cm, rur HDPE SN8 o średnicy 400 cm (z uprzednim rozebraniem istniejącego przepustu) wraz z zasypaniem oraz umocnieniem wlotu i wy-lotu poprzez zastosowanie narzutu kamiennego- 6,00 m
- Karczowanie zakrzaczeni wraz z wrywaniem karpiny – 600,00 m²
- Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-IV wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem gruntu, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach – korytowanie – 262,50 m³

2) Fundamentowanie dróg

- Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV – 1050,00 m²
- Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy mrozochronnej z rumoszu skalnego w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm – 1050,00 m²
- Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stab. mech. o uziarnieniu 0-31,5 mm wraz z zaklinowaniem kruszywem łamanym stab. mech. o uziarnieniu 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 1050,00 m²

3) Roboty wykończeniowe

- Wykonanie poboczy gruntowych z gruntu zagęszczalnego – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – pobocze – 300,00 m²
- Pantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruncie kat. III-IV pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego (w przypadku niedoboru gruntu rodzimego należy uwzględnić dowóz gruntu kat. I-IV, pozyskanie gruntu i odległość dowozu wg uznania i na koszt Wykonawcy) – 600,00 m²

Zakres 2

Remont odcinka drogi wewnętrznej na działce nr 1579 i 1637 w Hucie Komorowskiej o nawierzchni z tłuczni kamiennego

a) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

- Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą – 2,215 km
- Karczowanie krzaków i podszycia ilość sztuk krzaków 3000/ha, wraz z utylizacją – 0,886 ha
- Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-IV wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem gruntu, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach - ścięcie zawyżonych poboczy, korytowanie, odmulenie istniejących rowów (80% zamulenia)– 5 422,32 m³

b) Fundamentowanie dróg

- Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV – 13 290,00 m²
- Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy mrozochronnej z rumoszu skalnego w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm – 8 860,00 m²
- Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stab. mech. o uziarnieniu 0-63 mm wraz z zaklinowaniem kruszywem łamanym stab. mech. o uziarnieniu 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 8 860,00 m²

c) Roboty wykończeniowe

- Wykonanie podbudowy z pospółki, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – pobocze – 4 430,00 m²
- Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruncie kat. III-IV pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego (w przypadku niedoboru gruntu rodzimego należy uwzględnić dowóz gruntu kat. I-IV, pozyskanie gruntu i odległość dowozu wg uznania i na koszt Wykonawcy) – 1 329,00 m²

3.9.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-07

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

90 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Firma Handlowo – Usługowa „PIOTR-BUD” Piotr Bąk ,

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8661500407

4.3.3.) Ulica: ul. Legionów Polskich nr 2F

4.3.4.) Miejscowość: Staszów

4.3.5.) Kod pocztowy: 28-200

4.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 563433,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2026/BZP 00238751/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2026-08-18

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 563433,00 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy