

Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
Roboty budowlane
„Modernizacja istniejącej kanalizacji sanitarnej DN300/DN400/DN500mm łącznie z przyłączami oraz studniami w ciągu ulicy
Sobieskiego w Dąbrowie Górniczej”

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Dąbrowskie Wodociągi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 273306457

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Powstańców 13

1.4.2.) Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

1.4.3.) Kod pocztowy: 41-300

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.4.7.) Numer telefonu: 326395278

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@dabrowskie-wodociagi.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://dabrowskie-wodociagi.pl/>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 2 - gospodarka wodna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gospodarka wodna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.2.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00414475

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2026-08-31

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

„Modernizacja istniejącej kanalizacji sanitarnej DN300/DN400/DN500mm łącznie z przyłączami oraz studniami w ciągu ulicy Sobieskiego w Dąbrowie Górniczej”

3.2.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia stanowi – modernizacja istniejącej kanalizacji sanitarnej DN300/DN400/DN500mm łącznie z przyłączami oraz studniami w ciągu ul. Sobieskiego, zgodnie z planem sytuacyjnym (załącznik nr 1 do Umowy) oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (załącznik nr 2 do Umowy).

2. Szczegółowy zakres prac obejmuje:

2.1. modernizację istniejącej kanalizacji sanitarnej DN 300mm – DN 500mm na odcinkach o łącznej długości ok430,00mb tj.

☐ kanał DN300 mm o długości ok. 44 m, na odcinku KS1.1-KS2;

☐ kanał DN400 mm o długości ok. 46 m, na odcinku KS6-KS7;

☐ kanał DN500 mm o długości ok. 340 m, na odcinkach KS3-KS6, KS7-KS12.

wraz z modernizacją przyłączy sanitarnych DN 200mm, o łącznej długości 69,00mb, tj:

☐ na odcinku KS1-P1 i KS5-P3 (przyłącza do Huty Bankowej)

☐ na odcinku KS8-P4 (przyłącze do budynku Sobieskiego 35).

bezwykopowo metodą rękawa z włókna szklanego nasączonego żywicą poliestrową/winyloestrową i utwardzanego promieniami UV, wytworzonego w technologii nawojowej lub szwowej (zszywanej) – rozwiązania równoważne, spełniające te same wymagania techniczne i eksploatacyjne, zgodnie z pkt III .3.2. WTWIOR (zał. nr2 do Umowy),

2.2. Przygotowanie istniejącego ciągu kanalizacji sanitarnej przy pomocy robota frezującego w zakresie:

2.2.1. wyczyszczenia nacieków z wód gruntowych na nieszczelnościach połączeń rur oraz fragmentów skorodowanego rurociągu, metodą hydrodynamiczno – ciśnieniową, mechaniczną i/lub chemiczną (usunięcie nacieków i złożeń), a także frezowanie elementów rur wystających do światła kanału w celu przywrócenia pełnego przekroju hydraulicznego,

2.2.2. wykonanie inspekcji telewizyjnej przedwykonawczej kanału wg PN-EN 13508-2 w celu sprawdzenia stopnia oczyszczenia, wielkości ubytków, pęknięcia ścianek oraz zinwentaryzowania istniejących włączy, również pod kątem czy są czynne

2.2.3. wywiezienie osadów z czyszczenia kanału na składowisko odpadów wraz z poniesieniem opłat utylizacji

2.3. Modernizacja 9 szt. studni/komór zaprawami Bauchemie klasy R4 zgodnie z EN1504-3, wraz

z uzupełnieniem ubytków / kinet – szczegółowy opis – zgodnie z pismem nr TSD-R/03131/26/W03988/26 z dnia 30.04.2026r będącego załącznikiem nr 1 do Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, (załącznik nr 2 do Umowy):

☐ studzienka nr KS1.1 – średnica DN1,0 m, głębokość do spocznika 3,47 m;

☐ studzienka nr KS6 – średnica DN1,0 m, głębokość do spocznika 4,67 m;

☐ studzienka nr KS7 – średnica DN1,0 m, głębokość do spocznika 4,52 m;

☐ studzienka nr KS8 – średnica DN1,2 m, głębokość do spocznika 4,70 m;

☐ studzienka nr KS9 – średnica DN1,2 m, głębokość do spocznika 4,70 m;

☐ studzienka nr KS10 – średnica DN1,4 m, głębokość do spocznika 4,20 m;

☐ studzienka nr KS11 – średnica DN1,2 m, głębokość do spocznika 3,66 m;

☐ studzienka nr P1 – średnica DN1,2 m, głębokość do spocznika 3,62 m;

☐ studzienka nr P3 – średnica DN1,0 m, głębokość do spocznika 3,70 m

2.4 Uszczelnienie wlotów / wylotów ze studni zaprawami Bauchemie do spoinowania (XWW3) zgodnie z DIN 19573: 2016-03,

2.5 Zamulenie nieczynnych przyłączy DN200 mm na długości ok. 10 m z zastosowaniem pianobetonu - przyłącza KS2-P2, KS9-P5.

W studzienkach KS2 i KS9 wloty przyłączy należy trwale zaślepić poprzez zabetonowanie zgodnie z zał. Nr 2 do Umowy tj WTWiOR

2.6 Likwidacja przyłącza włączonego „na ślepo” do kanału DN500 mm na odcinku KS11-KS-12

w odległości ok. 13 m od studzienki KS11

2.7 Zorganizowanie przepompowania ścieków na czas prowadzonych robót wraz z dostawą wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń oraz zapewnienie ciągłości przepływu ścieków poprzez wykonanie tymczasowych rurociągów (by-passy),

2.8 Wykonanie pomiarów przed dostawą rękawa;

2.9 Dobór grubości rękawa zatwierdzony przez Zamawiającego zgodnie z pkt III Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (załącznik nr 2 do Umowy),

2.10 Dostawa i instalacja rękawów wraz z ich utwardzaniem,

2.11 Wykonanie inspekcji telewizyjnej powykonawczej kanału wg PN-EN 13508-2,

2.12 Zapewnienie dojazdu do studni kanalizacyjnych, z których będzie wykonywana renowacja kanału,

2.13 Transport wewnętrzny w obrębie budowy,

2.14 Uporządkowanie terenu po przeprowadzonych robotach,

2.15 Wykonanie dokumentacji powykonawczej odbiorowej wraz z powykonawczym operatem geodezyjnym),

oraz pozostałe prace opisane w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót (załącznik nr 2 do Umowy) oraz

wyszczególnione w przedmiarze robót, a niewymienione powyżej.

3. Szczegółowy zakres prac określają: przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 1a do SWZ, warunki techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące załącznik nr 2 do Umowy.

4. Szczegółowy opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określa:

- wzór umowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.

3.5) Kod waluty: PLN

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2026-09-17 09:00

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

Zgodnie z SWZ zamieszczoną na Platformie Zamawiającego pod linkiem: https://dabrowskie-wodociagi.logintrade.net/zapytania_email,239193,e67db93f5a5a818c3e275012fc1781c3.html

SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.09.2026 r. o godzinie 9:30, poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.