

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa oświetlenia w wybranych miejscowościach na terenie Gminy Dąbrówka**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DĄBRÓWKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667971

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 14

1.5.2.) Miejscowość: Dąbrówka

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-252

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@dabrowka.net.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://dabrowka.net.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/dabrowka/proceedings>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa oświetlenia w wybranych miejscowościach na terenie Gminy Dąbrówka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8b2cbb42-73f4-46db-99d7-345646fb15f1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00417027

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-09-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00063442/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa oświetlenia w wybranych miejscowościach na terenie Gminy Dąbrówka

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00361705

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZRS.271.1.13.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja budowy oświetlenia w wybranych miejscowościach na terenie Gminy Dąbrówka. Zamówienie realizowane będzie w 12 miejscowościach na terenie Gminy Dąbrówka.

Zadanie nr 1

„Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego na ul. Pisarskiego i ul. Szlacheckiej w miejscowości Guzowatka ”

W zakresie:

- dostawa i montaż słupów typu ŻN-10 – 2 szt.
- dostawa i montaż słupa EPV 10,5/2,5 – 1 szt.
- montaż przewodu sterowania oświetlenia ulicznego (pilot) na słupach oświetleniowych – 247 m.
- dostarczenie i montaż kompletnej lampy LED 50 W z wysięgnikiem i zabezpieczeniem BNU –6 szt.
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
- uporządkowanie terenu budowy.

Zadanie Nr 2

„Wykonanie odcinka przyłącza oświetlenia ulicznego na ul. Niegowskiej, ul. Leśnej w miejscowości Lasków ”

W zakresie:

- ułożenie kablowego oświetlenia YAKXS 4x35 mm² - 260 mb.
- transport i montaż słupów oświetleniowych typu S-70P/6-3 z wysięgnikiem ST1m – 4 szt.
- montaż fundamentu żelbetonowego kompletnego z systemem zamocowań – 4 szt.
- dostarczenie i montaż kompletnej lampy LED 50 W z zabezpieczeniem BNU – 4 szt.
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
- uporządkowanie terenu budowy.

Zadanie nr 3

„Wykonanie odcinków przyłącza oświetlenia ulicznego na ul. Słonecznej ul. Jałowcowej, Sosnowej w miejscowości Ostrówek ”

W zakresie:

- ułożenie kablowego oświetlenia YAKXS 4x35 mm² - 100 mb.
- transport i montaż słupów oświetleniowych typu S-70P/6-3 z wysięgnikiem ST1m – 2 szt.
- montaż fundamentu żelbetonowego kompletnego z systemem zamocowań – 2 szt.
- dostarczenie i montaż kompletnej lampy LED 50 W z zabezpieczeniem BNU – 2 szt.
- dostawa i montaż słupa EPV 10,5/2,5 – 1 szt.
- montaż przewodu sterowania oświetlenia ulicznego (pilot) na słupie oświetleniowym – 50 m.
- dostarczenie i montaż kompletnej lampy z wysięgnikiem LED 50 W z zabezpieczeniem BNU – 1 szt.
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
- uporządkowanie terenu budowy.

Zadanie nr 4

„Wykonanie odcinka przyłącza oświetlenia ulicznego na ul. Załubickiej i Zapólnej w miejscowości Kuligów ”

W zakresie:

- ułożenie kablowego oświetlenia YAKXS 4x35 mm² -145 mb.
- transport i montaż słupów oświetleniowych typu S-70P/6-3 z wysięgnikiem ST1m – 2 szt.
- montaż fundamentu żelbetonowego kompletnego z systemem zamocowań – 2 szt.
- dostarczenie i montaż kompletnej lampy LED 50 W z zabezpieczeniem BNU – 2 szt.
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
- uporządkowanie terenu budowy.

Zadanie nr 5

„Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego na ul. Akacyjowej w miejscowości Wszebory ”

W zakresie:

- montaż przewodu sterowania oświetlenia ulicznego (pilot) na słupach oświetleniowych – 104 mb.

- dostarczenie i montaż kompletnej lampy LED 50 W z wysięgnikiem i zabezpieczeniem BNU –1 szt.
- uporządkowanie terenu budowy.

Zadanie nr 6

„Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego na ul. Spacerowej w miejscowości Trojany ”

W zakresie:

- dostawa i montaż słupów typu ŻN-10 – 2 szt.
- dostawa i montaż słupa EPV 10,5/2,5 – 1 szt.
- montaż przewodu sterowania oświetlenia ulicznego (pilot) na słupach oświetleniowych – 150 m.
- dostarczenie i montaż kompletnej lampy LED 50 W z wysięgnikiem i zabezpieczeniem BNU –3 szt.
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
- uporządkowanie terenu budowy.

Zadanie nr 7

„Budowa przyłącza kablowego od istniejącej linii oświetlenia ulicznego ul. Wyszyńskiego w miejscowości Małopole.”

W zakresie:

- ułożenie kablowego oświetlenia YAKXS 4x35 mm2 -206 mb.
- transport i montaż słupów oświetleniowych typu S-70P/6-3 z wysięgnikiem ST1m – 3 szt.
- montaż fundamentu żelbetonowego kompletnego z systemem zamocowań – 3 szt.
- dostarczenie i montaż kompletnej lampy LED 50 W z zabezpieczeniem BNU – 3 szt.
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
- uporządkowanie terenu budowy.

Zadanie nr 8

„Budowa przyłącza kablowego od istniejącej linii oświetlenia ulicznego ul. Wspólna w miejscowości Chajęty.”

W zakresie:

- ułożenie kablowego oświetlenia YAKXS 4x35 mm2 282 mb.
- transport i montaż słupów oświetleniowych typu S-70P/6-3 z wysięgnikiem ST1m – 5 szt.
- montaż fundamentu żelbetonowego kompletnego z systemem zamocowań – 5 szt.
- dostarczenie i montaż kompletnej lampy LED 50 W z zabezpieczeniem BNU – 5 szt.
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
- uporządkowanie terenu budowy.

Zadanie nr 9

W zakresie:

„Budowa przyłącza kablowego od istniejącej linii oświetlenia w Zaścieniach.”

- ułożenie kablowego oświetlenia YAKXS 4x35 mm2 -185 mb.
- transport i montaż słupa oświetleniowego typu S-70P/6-3 z wysięgnikiem podwójnym ST1m – 1szt.
- montaż fundamentu żelbetonowego kompletnego z systemem zamocowań – 1 szt.
- dostarczenie i montaż kompletnej lampy LED 50 W z zabezpieczeniem BNU – 2 szt.
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
- uporządkowanie terenu budowy.

Zadanie nr 10

„Wykonanie odcinków przyłącza oświetlenia ulicznego na ul. Polnej, Piaskowej, Bajecznej w miejscowości Czarnów ”

W zakresie:

- ułożenie kablowego oświetlenia YAKXS 4x35 mm2 -273 mb.
- transport i montaż słupów oświetleniowych typu S-70P/6-3 z wysięgnikiem ST1m – 3 szt.
- montaż fundamentu żelbetonowego kompletnego z systemem zamocowań – 3 szt.
- dostarczenie i montaż kompletnej lampy LED 50 W z zabezpieczeniem BNU – 3 szt.
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
- uporządkowanie terenu budowy.

Zadanie nr 11

„Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w miejscowości Karolew ”

W zakresie:

- montaż przewodu sterowania oświetlenia ulicznego (pilot) na istniejących słupach oświetleniowych – 300 mb.
- dostarczenie i montaż kompletnej lampy LED 50 W z wysięgnikiem i zabezpieczeniem BNU –3 szt.
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
- uporządkowanie terenu budowy.

Zadanie nr 12

„Montaż oświetlenia ulicznego ul. Kresowa róg ul. Wiankowa w miejscowości Stasiopole.”

W zakresie:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie oraz przekazanie do użytkowania kompletnej autonomicznej lampy hybrydowej (solarno–wiatrowej) LED o mocy znamionowej oprawy 50 W wraz z fundamentem, słupem, panelem

fotowoltaicznym, turbiną wiatrową, akumulatorem, sterownikiem oraz wszystkimi elementami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania instalacji. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót montażowych, regulacyjnych, uruchomieniowych oraz przeprowadzenia prób działania urządzenia.

Wymagania minimalne

Oprawa oświetleniowa LED moc znamionowa: 50 W,
strumień świetlny: minimum 7 500 lm,
skuteczność świetlna: minimum 150 lm/W,
temperatura barwowa: 4000–5000 K,
współczynnik oddawania barw CRI ≥ 70 ,
żywotność źródła światła: minimum 100 000 godzin (L80B10),
stopień ochrony: minimum IP66,
odporność mechaniczna: minimum IK08,
obudowa wykonana z aluminium odpornego na korozję,
klasa ochronności III,
automatyczne załączanie poprzez czujnik zmierzchowy.
Panel fotowoltaiczny
technologia monokrystaliczna,
moc minimalna 2 × 150 W lub 1 × 300 W,
sprawność modułu minimum 20%,
konstrukcja odporna na obciążenie wiatrem zgodnie z obowiązującymi normami.

Turbina wiatrowa

moc znamionowa minimum 300 W,
napięcie pracy zgodne z układem zasilania lampy,
automatyczny regulator ładowania,
zabezpieczenie przed nadmierną prędkością obrotową,
przystosowana do pracy w warunkach klimatycznych Polski.

Magazyn energii

akumulator LiFePO₄,
pojemność minimum 100 Ah,
napięcie pracy 12 V lub 24 V,
liczba cykli pracy minimum 4000,
zabezpieczenie przed przeładowaniem, głębokim rozładowaniem i zwarcie.

Sterownik

technologia MPPT,
automatyczne zarządzanie ładowaniem z paneli PV i turbiny,
możliwość programowania czasu świecenia,
możliwość redukcji mocy w godzinach nocnych,
współpraca z czujnikiem ruchu.

Czujnik ruchu

technologia mikrofalowa lub PIR,
automatyczne zwiększenie mocy świecenia po wykryciu ruchu,
możliwość konfiguracji parametrów pracy.

1. Konstrukcja wsporcza

Słup

stalowy, stożkowy,
wysokość od 6 do 8 m,
ocynkowany ogniowo,
zgodny z normą PN-EN 40,
przystosowany do montażu paneli fotowoltaicznych i turbiny.

Fundament

prefabrykowany fundament betonowy,
dobrany do wysokości słupa,
zgodny z dokumentacją producenta,
montaż zgodny z obowiązującymi przepisami.

2. Wymagania eksploatacyjne

Lampa powinna:

pracować całkowicie autonomicznie,
zapewniać świecenie przez minimum 3 kolejne noce bez doładowania energią słoneczną,
automatycznie dostosowywać pracę do poziomu naładowania akumulatora,
pracować w temperaturze od –30°C do +50°C

3. Zakres prac Wykonawcy

W zakres zamówienia wchodzi:
dostawa wszystkich elementów,
transport na miejsce montażu,
wykonanie fundamentu,

montaż słupa,
 montaż oprawy LED,
 montaż panelu fotowoltaicznego,
 montaż turbiny wiatrowej,
 wykonanie wszystkich połączeń elektrycznych,
 konfiguracja sterownika,
 uruchomienie,
 wykonanie prób funkcjonalnych,
 uporządkowanie terenu,
 przekazanie dokumentacji powykonawczej.

4. Dokumentacja

Wykonawca przekaze:
 deklaracje zgodności CE,
 karty katalogowe wszystkich urządzeń,
 instrukcje obsługi w języku polskim,
 karty gwarancyjne,
 certyfikaty jakości,
 protokoły uruchomienia.

5. Gwarancja

Minimalny okres gwarancji:
 kompletna lampa – 60 miesięcy,
 oprawa LED – minimum 60 miesięcy,
 panel fotowoltaiczny – minimum 10 lat gwarancji produktowej,
 akumulator LiFePO₄ – minimum 5 lat,
 słup i konstrukcja – minimum 60 miesięcy.

6. Odbiór

Warunkiem odbioru będzie:
 prawidłowe działanie lampy,
 kompletność dokumentacji,
 przekazanie instrukcji użytkowania,
 podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót zawierają przedmiary robót stanowiące załącznik do niniejszej SWZ.

Załączone przedmiary (załącznik nr 6), stanowią podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego.

Zamawiający pomocniczo załączył kosztorysy ofertowe tzw. ślepe.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 225161,50 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 601904,19 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 225161,50 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
- 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ELTOR Olena Sarnacka
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7622018120
- 7.3.3) Ulica: gen. Kazimierza Pułaskiego 9
- 7.3.4) Miejscowość: Wyszaków
- 7.3.5) Kod pocztowy: 07-202
- 7.3.6.) Województwo: mazowieckie
- 7.3.7.) Kraj: Polska
- 7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-08-27
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 225161,50 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące