

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa garażu dla pojazdu OSP w Psarskiem**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PNIEWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258247

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dworcowa 37

1.5.2.) Miejscowość: Pniewy

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-045

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 612938617

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pniewy.wlkp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pniewy.wlkp.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/pniewy_wlkp

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa garażu dla pojazdu OSP w Psarskiem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8ca0124c-91ee-4717-9504-e4f8603cfb60

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00421918

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-09-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00082778/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Budowa garażu dla pojazdu OSP w Psarskiem

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00392650

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZT.272.2.16.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Budowa garażu dla pojazdu OSP w Psarskiem.

Zakres prac obejmuje w szczególności:

1) roboty budowlane

a) roboty ziemne: roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,60 m³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t, na odległość do 1 km: grunt kat. I-II – 144,550 m³, dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat. I-II po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczymi o ładowności: ponad 5 do 10 t (wywóz gruntu nie nadającego się do wbudowania na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania) – 144,550 m³, wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60 m³, w gruncie kategorii: I-II - 42,266 m³, przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległość do 10 m, przy zasypywaniu wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM), kat. gruntu I-III - 42,266 m³, zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijkami mechanicznymi, w gruncie sypkim, kategorii: I-II - 42,266 m³, podkłady na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane z ubitych materiałów sypkich (zagęszczona mieszanka żwirowo piaskowa wymiana gruntu - 84,417 m³;

b) stopy fundamentowe: podkłady na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane ręcznie z betonu: zwykłego z kruszywa naturalnego B 10 t - 1,607 m³, stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne wykonane przy użyciu pompy do betonu na samochodzie, o objętości: ponad 0,5 do 1,5 m³ beton C25/30 (B 30) W8 - 8,285 m³, zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o średnicy: do 7 mm - 0,057 t., zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o średnicy: 8 do 14 mm - 0,368 t;

c) belki podwalinowe: podkłady na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane ręcznie z betonu: zwykłego z kruszywa naturalnego B 10 - 1,024 m³, ławy fundamentowe betonowe prostokątne wykonane przy użyciu pompy do betonu na samochodzie, o szerokości: do 0,6 m belki podwalinowe Beton C25/30 (B 30) W8 - 5,215 m³, zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o średnicy: do 7 mm - 0,064 t, zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o średnicy: 8 do 14 mm - 0,145 t;

d) podłoga na gruncie: podkłady na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane z ubitych materiałów sypkich: zagęszczona mieszanka żwirowo piaskowa - 34,692 m³, podkłady na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane ręcznie z betonu: zwykłego z kruszywa naturalnego podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - 23,128 m³;

e) izolacje: izolacje przeciwwilgociowe poziome z szerokiej folii ułożonej: na sucho - 121,968 m², izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno z roztworu asfaltowego: pierwsza warstwa z zagrunt. roztworem asfalt. - 21,788 m², izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno z roztworu asfaltowego: każda następna warstwa - 21,788 m², izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z roztworu asfaltowego: pierwsza warstwa z zagrunt. roztworem asfalt. - 82,094 m², izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z roztworu asfaltowego: każda następna warstwa - 82,094 m², ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian płyty z polistyrenu ekstrud. XPS - 29,146 m², izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych folia kubełkowa - 29,146 m²;

f) konstrukcja stalowa, hale stalowe typu lekkiego - montaż: - słupów o masie do 1,0 t dostawa i montaż - konstrukcja stalowa słupy - 1,895 t, ram dostawa i montaż - konstrukcja stalowa podwaliny, nadproża, oczepy, blachy - 2,013 t, stężeń słupów dostawa i montaż - 0,145 t, rygli dostawa i montaż - konstrukcja stalowa rygle - 0,818 t, płatwi z kształtowników dostawa i montaż - konstrukcja stalowa płatwie - 2,157 t, stężeń dachów dostawa i montaż - konstrukcja stalowa - 0,154 t, kotwienie głębokie prętów zbr. o śr. 20 mm, na głęb. 700 mm, w podłożach z betonu zbroj. lub żelbetowych, przy średnicy otworu w podłożu 25 mm, za pomocą żywicy poliestr. w pojemn. 300 ml - 36,00 kotew;

g) obudowa ścian i dachu: montaż metodą tradycyjną lekkiej obudowy ścian osłonowych, z: - płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 16 cm - 185,357 m², montaż metodą tradycyjną lekkiej obudowy z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 16 cm: 7- dachów płaskich o nachyleniu do 10 % - 131,746 m²;

h) obróbki: rynny dachowe półokrągłe z PVC, łączone na uszczelki, o średnicy: 125 mm - 22,00 m, Rury spustowe okrągłe z PVC, o średnicy: 75 mm - 19,20 m, obróbki z blachy ocynkowanej grub. 0,55 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm

– 13,20 m2;

i) stolarka otworowa: montaż konstrukcji aluminiowej świetlików - 11,684 m2, drzwi aluminiowe: jednoskrzydłowe - 1,890 m2, bramy garażowe podnoszone mechanicznie – 32,00 m2;

j) pozostałe elementy: napis na elewacji "OSP PSARSKIE" – 1 kpl,

k) posadzka: posadzka przemysłowa do dużych obciążeń z betonu klasy min C30/37 o grub. 17 cm ze zbrojeniem rozproszonym - 121,968 m2;

2) Roboty instalacji sanitarnych:

a) przyłącze wody: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - 0,012 km, wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych kat. I-II, z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 1,6-2,5 m - 0,972 m3, wykopy w gruncie kat. I-II z zasypaniem, o ścianach zabezpieczonych obudową typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m i szerokości: 0,90 do 1,00 m - 19,440 m2, demontaż rurociągu z polichloru winylu / PVC/ średnica rurociągu: ponad 110 do 160 mm - 1,00 szt., układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 150 mm trójnik żel. ciśn. kołn. 150x 180 mm SF – 1,00 szt., układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 150 mm łącz. żel. rur-koł. z 150 mm – 2,00 szt., zasuwy kołnierzowe typu "E", z obudową, montowane na rurociągach PVC /PE/ - średnica zasuwy: 80 mm – 1,00 kpl., płyty betonowe podporowe pod skrzynki ul. – 1,00 kpl., płyty betonowe podporowe pod zasuwy – 1,00 kpl., oznakowanie trasy wodociągu tabliczkami na słupku stalowym – 1,00 kpl., deskowanie ścian prostych lub bloków oporowych o wys. do 3 m – 0,710 m2, ręczne układanie mieszanki betonowej /transport mieszanki japonkami/ w ławach fundamentowych lub blokach oporowych – 0,086 m3, układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 80 mm zwężka żel.cisn.2-kołn. 80/50 mm – 1,00 szt., montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych /tulei kołnierzowych na luźny kołnierz/, o średnicy zewnętrznej: do 90 mm – 1,00 szt., podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 10 cm - 1,08 m3, wykonanie przyłącza wodociągowego z rur ciśnieniowych PE, o średnicy zewnętrznej: 63 mm - 12,00 m, oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociągu ułożonego w ziemi – 12,00 m, rury ochronne (osłonowe) z PCW, o średnicy nominalnej: 110 mm – 0,50 m ;

b) instalacja wody: dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w rurociągach stalowych, o średnicy nominalnej: 50 mm - na konstrukcji wsporczej – 1,00 kpl., montaż zaworów, w instalacji wodociągowej z rur stalowych, o średnicy nominalnej: 50 mm - zawory kulowe – 4,00 szt., montaż zaworów, w instalacji wodociągowej z rur stalowych, o średnicy nominalnej: 50 mm - filtr siatkowy – 1,00 szt., montaż zaworów, w instalacji wodociągowej z rur stalowych, o średnicy nominalnej: 50 mm - zaw. wod. zwr. antysk. EA mos.gw.50 – 1,00 szt., rurociągi z rur stalowych ocynkowane o połączeniach gwintowanych, mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 50 mm – 32,00 m, izolacja rurociągów otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy grubości izolacji 30 mm (S) i średnicy zewnętrznej rurociągu: 54-70 mm – 32,00 m, dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czterpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, w rurociągach stalowych, o średnicy nominalnej: 50 mm – 2,00 szt., montaż zaworów hydrantowych na ścianie, nasady pożarnicze mosiężne 75 mm – 2,00 szt., montaż szafek hydrantowych: naściennych – 2,00 szt., rurociągi z rur stalowych ocynkowane o połączeniach gwintowanych, mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 20 mm – 2,00 m, izolacja rurociągów otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy grubości izolacji 20 mm (N) i średnicy zewnętrznej rurociągu: 28-48 mm – 2,00 m, dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czterpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, w rurociągach stalowych, o średnicy nominalnej: 20 mm – 2,00 szt., montaż zaworów: czterpalnych żeliwnych ocynk. o śr. nom. 20 mm – 2,00 szt., płuwanie instalacji wodociągowej w budynkach: niemieszkalnych – 34,00 m, próba szczelności instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy rurociągu: do 65 mm - rurociągi z rur żeliwnych i stal. – 34,00 m;

c) kanalizacja sanitarna: wykopy nieumocnione o ścianach pionowych, wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem ziemi na odległość do 3 m, bez względu na głębokość i kategorię gruntu - 2,080 m3, rury ochronne (osłonowe) z PCW, o średnicy nominalnej: 200 mm – 0,50 m, podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty...

W związku z ograniczoną liczą znaków cały opis przedmiotu zamówienia w SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45262310-7 - Zbrojenie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45421141-4 - Instalowanie przegród

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Brak środków na realizację zadania.