Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Racławiczki - postępowanie II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA STRZELECZKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413107

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 4

1.5.2.) Miejscowość: Strzeleczki

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-364

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@strzeleczki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzeleczki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d5c2ce58-0097-4e99-917a-fab259804e1a

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Racławiczki - postępowanie II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d5c2ce58-0097-4e99-917a-fab259804e1a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00431324

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-09-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00013856/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Racławiczki

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1999998,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja boiska sportowego w miejscowości Racławiczki. Obiekt posłuży do treningów i rozgrywek piłki nożnej.

1. W ramach przebudowy boiska sportowego przewiduje się:
• Wymianę nawierzchni wraz z podniesieniem płyty boiska o 50 - 65cm (w najwyższym punkcie 65cm), profilowaniem spadków oraz modernizacją istniejącego drenażu
i nawodnienia murawy;
• Umocnienie skarpy zachodniej i północnej;
• Profilowanie wjazdu na boisko betonowymi płytami ażurowymi;
• Wykonanie fundamentów żelbetowych pod tablicę wyników (montaż tablicy nie jest objęty niniejszym postępowaniem);
• Modernizacja nawodnienia boiska;
• Montaż lamp oświetleniowych;
Dopuszcza się zastosowanie opraw o większym strumieniu świetlnym oraz większej mocy jednostkowej, jednakże pod warunkiem, że przedstawione zostaną wyniki obliczeń fotometrycznych, które będą nie gorsze niż w projekcie, a także sumaryczna moc zastosowanych opraw nie będzie większa niż w projekcie. Dopuszcza się także zastosowanie opraw o niższym współczynniku IK, pod warunkiem posiadania przez oprawę certyfikatu odporności na uderzenie piłką zgodne z DIN 57710-13 VDE 0710-13.

• Modernizacje elementów stanowiących o integralności i kompletności planowanej inwestycji.
Z uwagi na projektowane podniesienie płyty boiska zostaną podniesione wiaty dla zawodników rezerwowych, bramki oraz zlikwidowany zostanie jeden podest
w trybunach od strony wschodniej boiska.
Prace będą wykonywane na istniejącym już obiekcie po częściowej realizacji zakresu projektu.

2. Stan wykonanych dotychczas robót w obrębie boiska:
• Zdjęto warstwę humusu z płyty boiska oraz skarp;
• Wykonano w większej części rowy chłonne oraz drenaże jodełkowe;
• Wymieniono studnie chłonne bez podłączenia do drenażu;
• Wykonano instalacje nawodnienia w zakresie ułożenia rurociągów;
• Wykonano fundamenty pod lampy oświetleniowe;

3. Naprawa/ukończenie wykonanych robót:
Drenaż:
• dopuszcza się pozostawienie istniejącego rowu chłonnego wokół boiska lecz należy oczyścić jego górną część oraz geowłókninę zanieczyszczoną miejscowo gruntem rodzimym;
• po całym obwodzenie rów chłonny należy nadsypać do projektowanej wysokości
(tj. ~14-15cm poniżej docelowej nawierzchni boiska), przed podniesieniem rowu należy przewidzieć konieczność montażu mat antyerozyjnych na skarpach zgodnie
z założeniami projektu (w obrębie elektrozaworów poszczególnych sekcji projektowanego nawodnienia dopuszcza się zmniejszenie górnej wysokości rowu);
• miejscowo uzupełnić kruszywo w rowie chłonnym w obrębie studni chłonnych, należy również zainstalować w rowie rurę drenarską ∅ 200;
• w obrębie roboczego wjazdu na boisko należy wykonać niezrealizowany odcinek rowu chłonnego zgodnie z założeniami projektu;
• w obrębie tablicy wyników należy przewidzieć rozbiórkę części rowu chłonnego i jego ponowne wykonanie po wykonaniu fundamentu;
• drenaż powierzchniowy jodełkowy należy w całości wymienić (rozbiórka i ponowne wykonanie) z uwagi na jego zanieczyszczenie i miejscowe uszkodzenia;
• wykonane studnie chłonne z kręgów betonowych dopuszcza się pozostawić lecz wymienić należy pokrywę oraz wykonać właz z pokrywą i stopnie (pozostają tylko kręgi betonowe);
• przewiduje się naprawę wiat oraz siedzisk uszkodzonych podczas demontażu w ramach istniejącego zamówienia.

Nawodnienie:
Głównym zasilaniem istniejącego i projektowanego układu nawodnienia jest studnia głębinowa, natomiast zasilanie z sieci jest dodatkowym źródłem i jest obecnie wyposażone

w pompę podbijającą ciśnienie. Instalację należy wykonać w sposób analogiczny
do istniejącego.
• w zakresie wykonania nawodnienia boiska wykonano rurociągi w obrębie boiska
a rurociąg główny ∅ 75 doprowadzono do górnej części studni;
• Nie wykonano przyłączy do sieci (za pośrednictwem istn. pompy) oraz nie wykonano przyłączy do istniejącej pompy w studni głębinowej. Podłączenie instalacji nawodnienia należy wykonać w analogiczny sposób jak obecna instalacja, tj. do istniejącej studni głębinowej oraz do sieci wodociągowej w90. Obecnie instalacja umożliwia pracę instalacji nawodnienia dla każdego wariantu odrębnie (odrębnie dla wody pobieranej ze studni, odrębnie dla wody pobieranej z sieci). Górną część studni (rewizyjną) należy wymienić
i wykonać z kręgów betonowych DN 2500 z pokrywą betonową i włazem DN60 Wysokość studni DN 2500 powinna wynosić min. 1,5m. Łącznie z włazem DN 600 min. 2m poniżej przyległego terenu.
4. Należy przewidzieć wymianę odcinka przyłącza w32 do istniejącego budynku szatni
z uwagi na fakt, iż odcinek ten przechodzi przez górną część studni.
5. Istniejące rurociągi należy naprostować celem zainstalowania elektrozaworów
w systemowych skrzynkach zaworowych możliwie blisko skarpy.
6. Do istniejących rurociągów należy zamontować zraszacze za pomocą opaski
i oryginalnego przyłącza przegubowego dającego możliwość prawidłowego osadzenia
i wypoziomowania na płycie boiska.
7. Pielęgnacja bieżąca zasianej murawy do oddania murawy do rozgrywek (1 rok po zasiewie) obejmuje:
● koszenie 75 szt.
● aeracja pełna – Ø 12,5 mm – 6 zabiegów,
● aeracja nacinająca - 4 zabiegi,
● piaskowanie – 40-60 t – 2 zabieg (każdy 40-60t)
● wczesanie aktywne – 2 zabieg
● oprysk przeciwko chwastom – 2 zabiegi
● oprysk przeciwko chorobom grzybowym – 2 zabieg
● dosiew wgłębny perforacyjny – 2 zabiegi, skład mieszanki zgodny z zasiewem
● nawożenie zgodnie z dokumentacją projektową

Przedmiot zamówienia opisany został szczegółowo w dokumentacji projektowej – stanowiącej załącznik nr 10 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne

71336000-2 - Dodatkowe usługi inżynieryjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2363814,53 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2481747,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2363814,53 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zbigniew Dwornicki Usługi Budowlane

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 532394458, NIP 7551809646

7.3.3) Ulica: Radostynia 48A

7.3.4) Miejscowość: Biała

7.3.5) Kod pocztowy: 48-210

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-07-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2363814,53 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące