Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja ogrodzenia boiska piłkarskiego w Lubaniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lubanie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866873

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lubanie 28a

1.5.2.) Miejscowość: Lubanie

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-723

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 542513312

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia_publiczne@lubanie.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gm-lubanie.rbip.mojregion.info/8/strona-glowna-bip.html

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-18fdd6b4-369a-4b4b-80d1-21996451e749

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja ogrodzenia boiska piłkarskiego w Lubaniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-18fdd6b4-369a-4b4b-80d1-21996451e749

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00431396

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-09-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00013173/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Modernizacja ogrodzenia boiska piłkarskiego w Lubaniu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00378092

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GMK.271.26.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 244354,11 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ogrodzenia boiska piłkarskiego w Lubaniu
Ogrodzenie północne składa się z 23 przęseł wysokich o sumarycznej długości 23 x 4,07m = 96,61 m i wysokości 7,04 m oraz 1 przęsło dł. 3,20, wys. 4,m ostatnie przęsło zakończone jest słupkiem z RK80.
7 słupków jest podwójnych przystosowanych do zamontowania piłkochwytu, co daje powierzchnię siatki piłkochwytu 6 x 4,07m x 6,30 m =153,85 m2.
Ogrodzenie południowe składa się z 21 przęseł wysokich o sumarycznej długości 21 x 4,07m = 85,47 m, o konstrukcji jak opisano powyżej. W jednym z tych przęseł znajdują się dwie furtki, jak na zdjęciu poniżej. Ponadto ogrodzenie posiada również 7 słupków podwójnych przystosowanych do zamontowania piłkochwytu, co daje powierzchnię siatki piłkochwytu 6 x 4,07m x 6,30 m =153,85 m2- tak samo jak w ogrodzeniu północnym.
W ogrodzeniu tym znajduje się brama i dodatkowe dwie furtki, jako 3 przęsła o długościach: furtka:1,20m, brama: 4,60 m, furtka: 1,20 m.
Wysokość furtek: 2 m, bramy: 4,20m. Widok bramy i furtek na zdjęciu poniżej.
Ogrodzenie wschodnie składa się z 3 odcinków:
1- 19 przęseł niskich o sumarycznej długości: 19 x 2,16m = 41,04mm
2- 9 przęseł niskich o sumarycznej długości: 9 x 2,16m = 19,44mm
3- 17 przęseł niskich o sumarycznej długości: 17 x 2,16m = 36,72mm
Ogrodzenie zachodnie składa się z 49 przęseł niskich o sumarycznej długości: 49 x 2,16m = 105,84 m
W dwóch przęsłach znajdują się furtki wykonane z połowy przęsła - czyli w środku przęsła jest dodatkowy słupek i ramki są dwie, jedna część przęsła jest stała, druga otwierana, jak na zdjęciu poniżej.
Zakres planowanych prac:
- Wycięcie przęseł z siatki w ramach z kątownika.
- Oczyszczenie i pomalowanie słupków
- Oczyszczenie i pomalowanie bramy i furtki wykonanych z profili zamkniętych i płaskowników
- Wykonanie nowych przęseł z siatki stalowej w ramach z kątownika (jak istniejące) i zamontowanie do istniejących słupków (łącznie z furtkami wykonanymi w tej technologii). Stal konstrukcyjna –S235.
Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym niniejszym zamówieniem obejmuje także:
1. Przed rozpoczęciem robót wykonanie „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" dla przewidywanych do realizacji robót budowlanych, o ile będzie wymagany,
2. Organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,
3. Po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu,
4. W trakcie realizacji zamówienia zapewnić dostęp oraz możliwość użytkowania boiska.
5. Przy realizacji zamówienia po stronie wykonawcy jest usunięcie gałęzi kolidujących z ogrodzeniem

Doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia:
6. Zamawiający dopuszcza wjazd sprzętu ciężkiego na teren boiska. Wykonawca w takim przypadku obowiązany jest do zabezpieczenia powierzchni murawy przed zniszczeniem oraz odtworzenia do stanu pierwotnego na dzień odbioru robót. Ponadto, roboty budowlane należy prowadzić w taki sposób aby umożliwić korzystanie z boiska (mecze odbywają się w soboty i niedziele). W związku z tym, poszczególne przęsła należy wymieniać na bieżąco.
7. Do wykonania ogrodzenia należy zastosować stalową siatkę ogrodzeniową ocynkowaną ogniowo, plecioną, o średnicy drutu fi 3,0 mm i wymiarach oczka 50×50 mm (siatka nie malowana).
8. Kolor ogrodzenia żółto/niebieski (odtworzenie stanu istniejącego).
9. Zapisy Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) w zakresie dostawy i montażu nowych paneli 2D, nowych słupków ogrodzeniowych, wykonania nowych fundamentów oraz podmurówek nie obowiązują. Wszystkie istniejące słupki ogrodzeniowe wraz z ich dotychczasowymi fundamentami pozostają bez zmian i nie podlegają wymianie a jedynie oczyszczeniu, ewentualnej naprawie i zabezpieczeniu antykorozyjnemu istniejące konstrukcje należy oczyścić mechanicznie.
Wymóg oczyszczania strumieniowo-ściernego do stopnia Sa 2½ nie obowiązuje. Wykonawca jest zobowiązany do oczyszczenia elementów metodą mechaniczną (za pomocą narzędzi ręcznych z napędem mechanicznym lub rąk własnych,

np. szlifierki, szczotki druciane) do stopnia czystości min. St 3 (zgodnie z normą PN-EN ISO 8501-1), czyli do uzyskania metalicznej, połyskującej powierzchni. Zamawiający dopuszcza zastosowanie dowolnego systemu malarskiego, pod warunkiem, że Wykonawca przedłoży oficjalne oświadczenie lub kartę techniczną producenta systemu potwierdzającą, że zabezpiecza on konstrukcję stalową w klasie korozyjności środowiska C3. Parametry systemu malarskiego oraz kryteria odbiorowe należy przyjąć zgodnie z poniższymi wytycznymi:
1) Liczba warstw i minimalna grubość powłoki: Liczba warstw oraz całkowita grubość powłoki na sucho (NDFT) muszą być zgodne ze specyfikacją techniczną wybranego producenta dla uzyskania ochrony w klasie C3 na podłożu przygotowanym mechanicznie (min. do stopnia St 3).
2) Oczekiwana trwałość: System malarski musi zapewniać klasę trwałości minimum M (Średnia: 7-15 lat) zgodnie z normą PN-EN ISO 12944.
3) Wymagania odbiorowe (Obowiązki Wykonawcy):
a. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia na własny koszt pełnego badania grubości wykonanej powłoki metodą nieniszczącą, zgodnie z normą PN-EN ISO 19840 (lub wg procedury 80/20 określonej w specyfikacji producenta).
b. Warunkiem zgłoszenia konstrukcji do odbioru jest przedłożenie Zamawiającemu oficjalnego, czytelnego Protokołu z pomiarów grubości powłoki malarskiej, podpisanego przez osobę wykonującą pomiar (wraz z podaniem typu i numeru seryjnego użytego miernika oraz daty jego kalibracji).
c. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowego sprawdzenia grubości powłoki własnym sprzętem w obecności przedstawiciela Wykonawcy przed podpisaniem protokołu końcowego.
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia kart technicznych oraz dokumentów potwierdzających spełnienie klasy C3 dla proponowanego systemu przed przystąpieniem do prac malarskich.
10. Decyzja RDOŚ, prowadzenie Dziennika Budowy, zaangażowanie Kierownika Budowy z uprawnieniami oraz obsługa geodezyjna nie są wymagane dla przedmiotowego zadania. W związku z powyższym Zamawiający nie udostępnia w tym zakresie żadnych dodatkowych dokumentów. Wykonawca nie jest zobowiązany do uwzględniania kosztów tych procedur i personelu w swojej ofercie.
11. Mając na uwadze ryzyko odkształceń termicznych cienkościennych elementów (kątownik 40x40x4 mm) podczas procesu cynkowania ogniowego, Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z cynkowania ogniowego oraz malowania proszkowego na rzecz jednolitego systemu malarskiego nakładanego ciekle (natrysk lub pędzel). Szczegółowe wytyczne techniczne, wymagania dotyczące parametrów systemu, liczby warstw, grubości powłoki (NDFT) oraz procedury odbiorowej zostały szczegółowo opisane w odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 3. Proponowany przez Wykonawcę system musi bezwzględnie spełniać określone tam kryteria dla klasy korozyjności C3.
12. Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy i montażu siatki piłkochwytów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 362850,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 748899,96 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 362850,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Projekt Metal Agnieszka Makowska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8911160793

7.3.3) Ulica: -

7.3.4) Miejscowość: Lubanie 139

7.3.5) Kod pocztowy: 87-732

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-09-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 362850,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-10-19

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy