

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa i przebudowa dróg i chodników na terenie miasta Garwolina w podziale na 4 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO GARWOLIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582150

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Staszica 15

1.5.2.) Miejscowość: Garwolin

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@garwolin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://garwolin.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://miastogarwolin.ezamawiajacy.pl/pn/miastogarwolin/demand/310132/notice/public/details>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa i przebudowa dróg i chodników na terenie miasta Garwolina w podziale na 4 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1886d532-cd92-414e-b52b-f27e4972f8de

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00431832

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-09-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00034176/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa i przebudowa dróg i chodników na terenie miasta Garwolina

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00370816

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TI.271.10.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 875632,72 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część nr 1 - Przebudowa ul. Księżnej Anny Mazowieckiej - Etap II

Wykonawca zobowiązany będzie do przebudowy ulicy w km od 1+062 do 1+638 - zakres prac obejmuje w szczególności: Roboty przygotowawcze

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym – 0,576 km
- cięcie podbudowy i nawierzchni asfaltowej z użyciem piły na głębokość do 10 cm – 12 m
- rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 10 cm wraz z wywozem urobku do utylizacji (Wykonanie wcinki w celu nawiązania się do istniejącej nawierzchni poprzez sfrezowanie lub rozebranie ręczne) – 50 m2

Podbudowa

- wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, o grub. po zagęszczeniu 8 cm – 2 983,68 m2

Nawierzchnia

- skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową – 2 983,68 m2
- wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z bet. asfaltowego AC 16 W, z dowozem, o grubości 5 cm po zagęszczeniu – 2 926,08 m2
- skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową – 2 926,08 m2
- uszczelnienie połączenia technologicznego poprzecznego warstw nawierzchni asfaltowych Bitumiczną Taśmą Dylatacyjną Samoprzylepną – 10 m
- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S, z dowozem, o grubości 4 cm po zagęszczeniu – 2 880,00 m2
- uzupełnienie nawierzchni po wykonanej wcince. Uzupełnienie dwoma warstwami: warstwą wiążącą z bet. asfaltowego (grubości 5 cm po zagęszczeniu) oraz warstwą ścieralną z bet. asfaltowego (grubości 4cm po zagęszczeniu). Przed ułożeniem warstw należy skropić nawierzchnie emulsją asfaltową. – 25 m2

Zjazdy na drogi boczne

- wykonanie wykopów mechanicznych transportem urobku na odl. do 6 km, z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie gruntach kat. III-IV – 16,41 m3
- profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne gruntach kat. II-IV – 34,93 m2
- wykonanie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku, o grubości 15 cm po zagęszczeniu w korycie lub na całej szerokości drogi – 34,93 m2
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, o grub. po zagęszczeniu 25 cm – 34,93 m2
- wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z bet. asfaltowego AC 16 W, z dowozem, o grubości 5 cm po zagęszczeniu – 34,53 m2
- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S, z dowozem, o grubości 4 cm po zagęszczeniu – 34,13 m2

Pobocza

- wykonanie wykopów mechanicznych transportem urobku na odl. 6 km, z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie gruntach kat. III-IV (urobek do częściowego pozostawienia do rozplantowania wzdłuż poboczy) – 86,40 m3
- wykonanie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku, o grubości 10 cm na poszerzeniach – 864 m2
- wykonanie warstwy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, o grub. po zagęszczeniu 15 cm – 864 m2

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

4.5.5.) Wartość części: 339491,61 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2 - Przebudowa ulicy Olimpijskiej w Garwolinie

Wykonawca zobowiązany będzie do przebudowy ulicy w km od 0+000 do 0+270,85 - zakres prac obejmuje w szczególności:

Roboty przygotowawcze

- prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w terenie równinnym – 0,270 km
- rozebranie mechaniczne nawierzchni: z mas miner.- bitum. o grubości 4 cm - wykonanie wcinki w celu włączenia wysokościowego w istniejącą nawierzchnię z kostki betonowej - 50 m2

Roboty nawierzchniowe

- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej – bitum – 1005,085 m2;
- skropienie mechaniczne emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych ulepszonych – 1005,085 m2;
- mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową - średnio 100kg/m2 – 100,509 t;
- skropienie mechaniczne emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych ulepszonych – 978 m2;
- warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z mieszanek mineralno-asfaltowych, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 4 cm – 978 m2.

Roboty związane z budową zatoki

- mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm – 115 m2;
- mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm (krotność - 4) – 115 m2;
- warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach - zagęszczenie ręczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 115 m2;
- ławy pod krawężniki: betonowe z oporem – 2,28 m3;
- ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wy. 12x25 cm bez ławy, na podsypce cem-piaskowej ze spoinami wypełnienie zaprawą cement ową – 38,0 m.;
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 mm o grub. po zagęszczeniu 20 cm – 115 m2;
- wykonanie nawierzchni zatoki z płyt prefabrykowanych ażurowych 60x40x12 cm z wypełnieniem wolnych przestrzeni kruszywem na podsypce cementowo - piaskowej grub. 3 cm – 115 m2.

Zjazd

- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej – bet – 37,0 m2;
- skropienie mechaniczne emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych ulepszonych – 37,0 m2;
- mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową - średnio 100 kg/m2 – 3,7 t;
- warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z mieszanek mineralno-asfaltowych, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 4 cm – 37,0 m2;
- rozebranie obrzeży trawnikowych ułożonych na podsypce piaskowej, przy wymiarach obrzeża 8x30 cm – 43,0 m;
- ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cement-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową i na ławie betonowej C8/10 z oporem – 43,0 m;
- wyrównanie nawierzchni tłuczniami, o grubości warstwy do 10 cm – 115,0 m2;

Roboty wykończeniowe

- pobocze z tłucznia, przy grubości warstwy po zagęszczeniu: 15 cm – 406,27 m2;
- humusowanie terenów zielonych z obsianiem, przy grubości warstwy 5 cm – 650,0 m2.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

4.5.5.) Wartość części: 192727,24 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3 - Przebudowa ulicy gen. Sikorskiego w Garwolinie

Wykonawca zobowiązany będzie do przebudowy ulicy w zakresie przebudowy łącznika zlokalizowanego na działce nr 7641 o długości ok. 31,0 m oraz budowy chodników wraz z przebudową zjazdów na działce o nr 7662 o długości ok. 129,0 m - zakres prac obejmuje w szczególności:

Działka nr 7641

Roboty przygotowawcze

- prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w terenie równinnym – 0,031km

Roboty ziemne

- roboty ziemne - wykop na całej szerokości jezdni sięgacza o gł. 50cm /grunt kat. III-IV / - 83,50 m3
 - roboty ziemne - wykop pod poboczem o gł. 30cm /grunt kat. III-IV/ - 24,30 m3

Elementy ulic - Jezdnia

- ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wym.15x30 cm na ławie betonowej zwykłej z betonu C12/15 - 98,0 m
 - warstwy odsączające z piasku w korycie jezdni - zagęszczenie mechaniczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 167,0 m2
 - wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm o grub. po zagęszczeniu 25 cm - 167,0 m2
 - nawierzchnie z kostki brukowej bet. o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej - 167,0 m2

Elementy ulic - Pobocze

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm o grub. po zagęszczeniu 15 cm - 81,0 m2
 - wykonanie nawierzchni pobocza z płyt ażurowych betonowych o wym.60x40x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem wolnych przestrzeni kruszywem - 81,0 m2

Działka nr 7662

Roboty przygotowawcze

- prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w terenie równinnym – 0,129 km

Rozbiórka elementów dróg i ulic

- rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 20x30 cm, na podsypce piaskowej - 20,0 m
 - rozebranie chodników i zjazdów z płytek betonowych 50x50x7 cm - 70,0 m2
 - rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej - ręczne, przy grub. kostki 8 cm - 24,0 m2
 - rozebranie nawierzchni zjazdu z betonu o grubości 15 cm - 32,0 m2
 - rozebranie nawierzchni zjazdu z kamienia polnego o grubości 15 cm - 12,0 m2

Obramowanie jezdni

- krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej – 20,0 m
 - ławy pod krawężniki: betonowe z oporem – 1,20 m3

Roboty ziemne

- roboty ziemne - wykop na całej szerokości chodnika o gł. 30cm /grunt kat. III-IV / - 111,0 m3
 - roboty ziemne - wykop pod zjazdami o gł. 30cm /grunt kat. III-IV/ - 70,0 m3

Elementy ulic - Chodniki

- ławy betonowe pod obrzeże z oporem - 7,80 m3
 - obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 195,0 m
 - warstwy odsączające z piasku w korycie chodnika - zagęszczenie mechaniczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 370,0 m2
 - wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm o grub. po zagęszczeniu 10 cm - 370,0 m2
 - nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej - 370,0 m2

Zjazdy indywidualne z kostki

- ustawienie oporników betonowych wtopionych o wym.12x25 cm na ławie betonowej zwykłej z betonu C12/15 – 98,0 m
 - warstwy odsączające z piasku w korycie zjazdów - zagęszczenie mechaniczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 230,0 m2
 - wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm o grub. po zagęszczeniu 15 cm – 230,0 m2
 - nawierzchnie z kostki brukowej betonowej /kolor/ o grubości: 8 cm - kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej – 230,0 m2

Roboty wykończeniowe

- rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim gr. śr. 5 cm wraz z obsiewem trawą – 195,0 m2

Oznakowanie pionowe

- słupki pionowych znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm – 2 szt.

- tablice znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3 m² – 2 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

4.5.5.) Wartość części: 174182,42 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 4 - Remont ulicy Senatorskiej w Garwolinie

Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji robót związanych z remontem chodników oraz zjazdów na działce o nr 186 o długości ok. 155,0 m - zakres prac obejmuje w szczególności:

Roboty przygotowawcze

- prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w terenie równinnym - 0,155 km

Rozbiórka elementów dróg i ulic

- rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce piaskowej - 204,0 m

- rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej - ręczne, przy grub. kostki 8 cm - 694,0 m²

Obramowanie jezdni

- krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej - 204,0 m

- ławy pod krawężniki: betonowe z oporem -12,24 m³

Roboty ziemne

- roboty ziemne - wykop na całej szerokości chodnika o gł. 20cm /grunt kat. III-IV / - 128,0 m³

- roboty ziemne - wykop pod zjazdami o gł. 25cm /grunt kat. III-IV/ - 13,0 m³

Elementy ulic - Chodniki

- warstwy odsączające z piasku w korycie chodnika - zagęszczenie mechaniczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 641,0 m²

- wykonanie warstwy j podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm o grub. po zagęszczeniu 10 cm - 641,0 m²

- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej - 641,0 m²

Zjazdy indywidualne z kostki

- warstwy odsączające z piasku w korycie zjazdów- zagęszczenie mechaniczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 53,0 m²

- wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm o grub. po zagęszczeniu 15 cm - 53,0 m²

- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej - 53,0 m²

Oznakowanie pionowe

- słupki pionowych znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm – 8 szt.

- tablice znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3 m² – 11 szt.

Roboty wykończeniowe

- wymiana pokryw studzienek telefonicznych – 7 szt.

- regulacja pionowa: włazów kanałowych – 2 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

4.5.5.) Wartość części: 169231,45 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 394206,45 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 659625,16 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 394206,45 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Anielowie Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 541544853

7.3.4) Miejscowość: Anielów 26

7.3.5) Kod pocztowy: 08-460

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-09-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 394206,45 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-12-02

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 174385,07 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 224107,08 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 174385,07 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Robót Drogowych BRUK-BUD Sp. z o.o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 526240978

7.3.3) Ulica: ul. Bitumiczna 6

7.3.4) Miejscowość: Sulbiny

7.3.5) Kod pocztowy: 08-400

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-09-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 174385,07 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-12-02

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 268600,02 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 268600,02 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 268600,02 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowlane MELTOR Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 010194396

7.3.3) Ulica: ul. Liściasta 11

7.3.4) Miejscowość: Józefów

7.3.5) Kod pocztowy: 05-410

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-09-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 268600,02 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-12-07

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 273459,75 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 303813,69 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 273459,75 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KING – BRUK KINGA SIERECKA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 221869876

7.3.3) Ulica: ul. Polna 17D

7.3.4) Miejscowość: Głina

7.3.5) Kod pocztowy: 05-430

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-09-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 273459,75 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-12-02

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy