Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa ul. Wrzosowej w Czarnej Białostockiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Czarna Białostocka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659036

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Torowa 14 A

1.5.2.) Miejscowość: Czarna Białostocka

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-020

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@czarnabialostocka.pl , przetargi@czarnabialostocka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip-umczarnabialostocka.podlaskie.eu/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-832e632a-e504-492b-ae63-59a582cd9926

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa ul. Wrzosowej w Czarnej Białostockiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-832e632a-e504-492b-ae63-59a582cd9926

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00432821

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-09-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00025053/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Budowa ul. Wrzosowej w Czarnej Białostockiej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00389331

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Or.271.13.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki i sposób jego realizacji stanowi Załącznik nr 1 OPZ do SWZ

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę drogi gminnej ul. Wrzosowej w Czarnej Białostockiej na działkach nr geod. 232/3, 233/3, 242/3, 242/5, 242/6, 1579/3, 1579/14 z obrębu 44 Czarna Białostocka, będących pasem drogowym ulicy Wrzosowej w Czarnej Białostockiej (droga gminna nr 104839B) i działkach nr 232/4, 233/4, 233/6, 233/7, 242/8, 242/10, 1579/18, 1579/19, 1579/21, 1579/23, 1579/25, które zostały przejęte pod pas drogowy na zasadzie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz na działkach sąsiadującej ulicy Fabrycznej, stanowiącej drogę powiatową Nr 2303B w Czarnej Białostockiej (1582/1, 1582/2), czasowo zajętych pod budowę skrzyżowania z ul. Wrzosową.
Inwestycja przebiegać będzie w obrębie istniejącego pasa drogowego o szerokości od 8,0 m do 16,0 m oraz na działkach przeznaczonych pod jego poszerzenie zgodnie z podziałem geodezyjnym. Łączna długość ulicy Wrzosowej w granicach opracowania wynosi 736 m. Inwestycja przebiegać będzie między ulicą Sosnową w Czarnej Wsi Kościelnej, która jest przedłużeniem ulicy Wrzosowej, a ulicą Fabryczną w Czarnej Białostockiej. W ramach zadania należy wykonać jezdnię szerokości 6,0 m z betonu asfaltowego, jednostronną drogę dla pieszych o szerokości ok. 2,3 m z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm barwy szarej oraz obustronne pobocza gruntowe szerokości ok. 1,0 m. Wzdłuż ulicy wykonać dwie zatoki autobusowe o wymiarach 20x3 m ze skosami wjazdowymi i wyjazdowymi, z przyległym chodnikiem o szerokości od 2,30 m do 3,05 m. Zjazdy indywidualne na działki wykonać z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm o szerokości od 4,5 m do 5,65 m, a ich połączenie z jezdnią drogi wyokrąglić łukami kołowymi o promieniu 5 m lub skosem 1,5x1,5 m. Obramowanie obrzeżem betonowym 30x8 cm oraz krawężnikiem betonowym 15x22 cm na ławie betonowej z oporem. Przekrój podłużny zjazdów należy dostosować do istniejących rzędnych oraz ukształtować zgodnie z koroną drogi.
Odwodnienie większości nawierzchni jezdni oraz chodnika będzie odbywać się powierzchniowo w kierunku terenów leśnych. Na pozostałym odcinku wody opadowe odprowadzane będą poprzez przewidziane do wykonania w ramach budowy ul. Wrzosowej: ściek drogowy korytkowy, wpust uliczny, przykanalik deszczowy i studnię chłonną. Przykanalik deszczowy wykonać z rur PVC litych jednorodnych SN 8 D 200 mm o długości L= 17,0 m wraz ze studzienką wpustową betonową D 500mm oraz 1 studnię betonową chłonną D 1000 mm. Rowy przewidziane do likwidacji należy zasypać gruntem rodzimym.
Przewiduje się przestawienie 1 hydrantu przeciwpożarowego, zlokalizowanego w projektowanej jezdni, w zieleniec za poboczem.
Wzdłuż ulicy Wrzosowej należy wybudować kablową sieć oświetleniową wraz z szafką oświetleniową, zasiloną z istniejącego zestawu złączowo-pomiarowego (zlokalizowanego przy przyłączanym urządzeniu). Słupy oświetleniowe stalowe w kolorze naturalnym wysokości 6m i 10m należy posadowić na fundamentach prefabrykowanych dobranych do rodzaju słupa. Odległość zewnętrznych krawędzi słupów od krawężników jezdni (w świetle) musi wynosić minimum 0,5 m. Oprawy oświetleniowe (wykonane w II klasie ochronności) muszą być wyposażone w energooszczędne źródła światła LED. Do doświetlenia przejść dla pieszych wykorzystać oprawy z LED-owym źródłem światła ze specjalną optyką do przejść dla pieszych. Model i rodzaj opraw należy przed zakupem uzgodnić z Inwestorem.
Kable YKY/YAKXS 0,6/1kV układać w ziemi na głębokości 0,7m w warstwie piasku grubości 2x0,1m i przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Na skrzyżowaniach i zbliżeniach z uzbrojeniem podziemnym kable układać w osłonach rurowych HDPE. Pod jezdniami przepusty ułożyć na głębokości minimum 1,1m. Przepusty pod jezdniami należy wykonywać metodą przewiertu (urządzeniem ze sterowaniem komputerowym) z zachowaniem szczególnej ostrożności ze względu na istniejące uzbrojenie podziemne. Przepusty pod jezdniami ulic uszczelnić stosując specjalne firmowe uszczelniacze.
Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m, w miejscach skrzyżowań z istniejącymi sieciami i przy wejściu do rur pod drogami. Linie kablowe wykonać zgodnie z normą N SEP-E 004. Nowe kable podlegają odbiorowi technicznemu przed włączeniem ich do sieci oświetleniowej. Każda budowana linia kablowa w momencie układania powinna podlegać odbiorowi wstępnemu kabla przed zasypaniem przez upoważnionego przedstawiciela Inwestora.
W ramach inwestycji należy przebudować sieci elektroenergetyczne komunale nN, kolidujące z projektowanym zagospodarowaniem terenu, należące do PGE Dystrybucja S.A. oraz do „Przedsiębiorstwa Komunalnego” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. Połączenia kabla istniejącego z projektowanymi wykonać stosując mufę przejściową. W miejscach skrzyżowań z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem przewidziano założenie osłon rurowych na kablach. Kable nN układać ręcznie w ziemi na głębokości 0,7m w warstwie piasku grubości 2x10cm. Szerokość rowu na dnie wykopu nie powinna być mniejsza niż 0,4m przy prowadzeniu jednej linii kablowej. Trasa linii kablowej ułożonej w ziemi powinna być na całej długości i szerokości oznaczona folią perforowaną. Osłony rurowe dla przepustów kablowych na skrzyżowaniach z jezdniami ulic oraz uzbrojeniem podziemnym wykonać z polietylenu (HDPE). Pod jezdniami przepusty ułożyć na głębokości

minimum 1,1m. Przepusty pod jezdniami ulic uszczelnić stosując specjalne firmowe uszczelniacze.
Nowe kable podlegają odbiorowi technicznemu przed włączeniem ich do sieci energetyki zawodowej. Każda budowana linia kablowa w momencie układania powinna podlegać odbiorowi wstępnemu kabla przed zasypaniem przez upoważnionego pracownika gestora sieci.
Ze względu na modernizację układu komunikacyjnego zachodzi konieczność rozbiórki istniejących i budowy nowych urządzeń telekomunikacyjnych poza zakresem kolizji z przebudowywaną infrastrukturą.
Z konieczności przebudowy urządzeń teletechnicznych w sposób nie powodujący przerw w ruchu telekomunikacyjnym w przypadku przełączania kabli miedzianych oraz jak najmniejsze przestoje przy przebudowie kabli światłowodowych, prace należy prowadzić w następujących po sobie etapach:
- budowa infrastruktury obejściowej w dowiązaniu do istniejących elementów sieci: budowa doziemnego rurociągu kablowego po nowej niekolizyjnej trasie wraz z miedzianym kablem sygnalizacyjnym,
- wypięcie istniejącego kabla światłowodowego z przełącznicy i wyciągnięcie go z rurociągu kablowego,
- ponowne zaciągnięcie kabla światłowodowego do nowego i istniejącego rurociągu i wpięcie go na przełącznicę,
- rozbiórka przeznaczonych do likwidacji elementów sieci.
Do budowy należy zastosować rury typu HDPE ø40/3,7, które należy ułożyć na głębokości min. 0,7 m. Wraz z budową rurociągu należy wybudować miedziany kabel sygnalizacyjny z zastosowaniem kabla parowego typu XzTKWXpw 2x2x0,5.
Do budowy kabli światłowodowych można przystąpić po wybudowaniu infrastruktury obejściowej. Ze względu na zbilansowanie się trasy rurociągu po przebudowie oraz wystarczających zapasów na kablu, zakłada się wykonanie przebudowy kabla bez dodatkowej wstawki, czyli z przeciąganiem istniejącego kabla.
Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z warunkami technicznymi wydanymi przez właściciela infrastruktury.
Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem służb technicznych gestora sieci.
Bieżąca pielęgnacja zieleńców – w tym także koszenie skarp i trawników – pozostaje w zakresie Zamawiającego.
Drewno z wycinki należy złożyć na działce nr geodezyjny 1142/15 w Czarnej Białostockiej, tj. na terenie Zakładu Energetyki Cieplnej przy ul. Fabrycznej 34. Pozostałe elementy pochodzące z wycinki w postaci gałęzi, karpin, korzeni, krzewów itp. wykonawca zobowiązany jest wywieźć poza teren budowy i zagospodarować we własnym zakresie.
Zakres obejmuje wykonanie:
A. robót branży drogowej + kanalizacja deszczowa:

B. robót branże elektrycznej – budowa oświetlenia ulicznego:

C. robót branże elektrycznej – usunięcie kolizji:

D. robót branży telekomunikacyjnej:

Inwestycję należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiar robót jest elementem pomocniczym do przygotowania oferty.
Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia przebiegu urządzeń podziemnych z gestorami istniejących sieci.
Do zadań Wykonawcy należy:
- opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - 3 egz.,
- opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót i zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym w Białymstoku,
- zapewnienie mieszkańcom oraz służbom porządkowym i bezpieczeństwa, możliwości wjazdu na posesje,
- przed przystąpieniem do budowy projekt zagospodarowania terenu uzgodnić w zakresie kolizji z gestorami sieci energetycznych, telefonicznych i sanitarnych,
- przedstawienie kosztorysu ofertowego przed zawarciem umowy, a po zakończeni inwestycji kosztorysu powykonawczego,
- zniszczone podczas realizacji punkty graniczne należy na nowo wznowić i trwale zastabilizować, z tej czynności sporządzić protokół wymagany prawem w zakresie podziałów nieruchomości,
- wykonanie inspekcji TV zrealizowanej kanalizacji deszczowej,
- przed przystąpieniem do wykonania robót należy sprawdzić w Departamencie Geodezji czy, po przekazaniu niniejszej dokumentacji, na terenie objętym inwestycją nie zostały zaprojektowane i/lub wykonane inne sieci. W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego lub leżącego na innej głębokości niż to przedstawiono w projekcie, należy powiadomić użytkowników uzbrojenia i wspólnie z nadzorem inwestorskim ustalić dalszy tok postępowania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2333173,47 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3378626,31 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2333173,47 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: VIA PERFECT Seweryn Guziejko

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9661986356

7.3.4) Miejscowość: Zdroje

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

roboty budowlano-drogowe Mariusz Donejko, Geo-Omnia Przedsiębiorstwo Geodezyjne (obsługa geodezyjna), Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów (wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych),

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-09-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2333173,47 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące