

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja kompleksów "Orlik 2012" na terenie Gminy Wiązownica**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wiązownica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900364

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska

1.5.2.) Miejscowość: Wiązownica

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-522

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wiazownica.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://wiazownica.com/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/wiazownica>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja kompleksów "Orlik 2012" na terenie Gminy Wiązownica

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7e31bee3-0f89-4972-8aac-c3b705314b42

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00436444

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-09-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00011511/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 Modernizacja kompleksów sportowych Moje Boisko - Orlik 2012 na terenie gminy.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00354062

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RG3.271.17.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część nr 1

Modernizacja kompleksu „Orlik 2012” w miejscowości Wiązownica

5.2 Modernizacja kompleksu „Orlik 2012” w miejscowości Wiązownica planowana jest do wykonania na działkach o nr ewid. 1519, 1521, 4614/2, obręb Wiązownica, gm. Wiązownica.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje m.in.:

1) Modernizację boiska do piłki nożnej w tym:

- Rozebranie i uzupełnienie istniejącej, uszkodzonej nawierzchni ok. 5%
- Regeneracja pozostałej nawierzchni boiska
- Oznaczenie pola gry
- Demontaż starych bramek oraz dostawa i montaż nowych bramek z siatką – 2 szt.
- Remont ogrodzenia ok. 10%
- Oczyszczenie nawierzchni z kostki brukowej – pas dookoła boiska - 90 m2
- Wymiana siatki na piłkochwytach – 300 m2
- 2) Modernizacja boiska wielofunkcyjnego , w tym:
- Demontaż koszy do koszykówki – 2 szt.
- Wycięcie istniejącej nawierzchni w miejscach zniszczenia – ok. 10% - 62,40 m2
- Uzupełnienie rozebranej nawierzchni – 62,40 m2
- Regeneracja pozostałej nawierzchni boiska – 561,60 m2
- Oznaczenie pola gry
- Dostawa i montaż zestawu do koszykówki
- Dostawa i montaż zestawu do siatkówki
- Remont ogrodzenia z siatki stalowej
- Oczyszczenie nawierzchni z kostki brukowej – pas dookoła boiska

3) Wymiana oświetlenia boisk

- Wymiana istniejących opraw oświetlenia zewnętrznego na oprawy LED
- Dostawa i montaż zegara astronomicznego do oświetlenia zewnętrznego

Minimalne wymagania techniczne urządzeń:

- Projektor LED przeznaczony do oświetlenia obiektów sportowych, o mocy 200 W, strumieniu świetlnym minimum 30 000 lm, temperaturze barwowej 4000 K, stopniu ochrony minimum IP66 oraz odporności mechanicznej minimum IK08– 22 szt.

4) Wykonanie monitoringu

W celu poprawienia bezpieczeństwa w obrębie dwóch boisk sportowych przewidziano montaż 12 kamer monitoringu wizyjnego (po 6 na jedno boisko – 4 monitorujące boisko i 2 skierowane w stronę budynków i parkingu). Wszystkie zainstalowane kamery w wykonaniu zewnętrznym (przystosowane do pracy w niskich i wysokich temperaturach panujących w okresie zimowym i letnim)

Nowoczesny system monitoringu wizyjnego boiska będzie składać się z zewnętrznych kamer IP będących źródłem obrazu oraz medium transmisyjnego w postaci okablowania strukturalnego LAN wykonanego w kategorii 6, przełącznika PoE, sieciowego rejestratora NVR, dysków twardych zapewniających archiwizację nagrań przez okres minimum 30 dni, zasilacza awaryjnego UPS oraz stanowiska operatorskiego umożliwiającego lokalny podgląd i odtwarzanie nagrań.

Wykonawca wykona zasilanie wszystkich elementów systemu monitoringu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami producentów urządzeń.

Minimalne wymagania techniczne urządzeń:

- megapikselowa kompaktowa kamera IP typu dzień/noc
- min rozdzielczość: 8 mpix
- przetwornik obrazu z funkcją dzień/noc
- Mechanicznie przesuwany filtr podczerwieni
- Rejestrator sieciowy NVR obsługujący 16 kamer IP,
- Dyski twarde o pojemności zapewniającej archiwizację nagrań przez minimum 30 dni
- UPS – Zasilacz awaryjny UPS o parametrach dostosowanych do mocy zainstalowanych urządzeń, zapewniający

podtrzymanie pracy systemu przez minimum 15 minut.

- Monitor min. 24"
- Switch PoE min. 16 portowy
- Obudowa zamykana na klucz przeznaczona do montażu urządzeń systemu monitoringu.

Oprogramowanie

- Jednoczesny podgląd oraz zapis do 16 kanałów / kamer
- Nagrywanie ręczne, alarmów oraz wg. harmonogramu
- Przeglądanie nagrań wg. zdarzeń lub z osi czasu zdalnie lub lokalnie
- Informacje o przestrzeni dyskowej pozostałej na zapis
- podgląd przez przeglądarkę internetową,
- dostęp z urządzeń mobilnych,
- eksport nagrań na nośnik USB,
- nadawanie uprawnień użytkownikom.

Okablowanie:

- kabel teleinformatyczny F/UTP kategorii 6 do zastosowań zewnętrznych, odporny na promieniowanie UV.

Instalacja i uruchomienie:

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania instalacji okablowania strukturalnego wraz z montażem wszystkich niezbędnych urządzeń w wyznaczonych miejscach przez Zamawiającego. Wszystkie kamery zewnętrzne zostaną zamontowane na wyznaczonych słupach oświetleniowych (na wysokości około 4–6 m, zgodnie z zaleceniami producenta oraz w sposób zapewniający właściwe pole obserwacji), przy użyciu systemowych uchwytów przykręconych do słupa oświetleniowego.

Przewody prowadzone na zewnątrz należy zabezpieczyć rurami osłonowymi lub korytami kablowymi odpornymi na działanie czynników atmosferycznych. Wykonawca systemu dokona uruchomienia systemu z uwzględnieniem kamer zewnętrznych, a także przeszkoli upoważnionych pracowników w zakresie dozoru i eksploatacji systemu.

Po zakończeniu prac Wykonawca wykona wszystkie niezbędne pomiary, konfigurację systemu, uruchomienie oraz sprawdzenie poprawności działania wszystkich urządzeń.

Wszystkie urządzenia i materiały powinny być fabrycznie nowe, wolne od wad, posiadać wymagane certyfikaty, deklaracje zgodności oraz spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów prawa.

5) Wykonanie nagłośnienia

Należy wykonać kompletny system nagłośnienia boiska obejmujący:

- głośniki tubowe zewnętrzne 100 V o mocy znamionowej min. 30 W, odporne na warunki atmosferyczne (IP65 lub wyższe), obudowa odporna na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, z uchwytem montażowym – 4 szt.;
- wzmacniacz radiowęzłowy 100 V o mocy wyjściowej minimum 240 W, wyposażony w minimum 2 wejścia mikrofonowe oraz wejście liniowe oraz regulację głośności – 1 szt.;
- zestaw dwóch bezprzewodowych mikrofonów UHF z odbiornikiem – 1 kpl.;
- okablowanie głośnikowe 100 V o przekroju minimum $2 \times 2,5 \text{ mm}^2$ – około 250 m;
- wszelkie materiały montażowe, uchwyty, puszkę, złącza oraz zabezpieczenia niezbędne do wykonania instalacji.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- montażu urządzeń,
- wykonania kompletnego okablowania,
- uruchomienia i konfiguracji systemu,
- wykonania pomiarów,
- przeszkolenia użytkownika,
- przekazania dokumentacji powykonawczej.

6) Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii.

Planuje się budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kW wraz z inwerterem oraz zewnętrznym magazynem energii.

Minimalne wymagania techniczne urządzeń

- 20 paneli o mocy 500 Wp zlokalizowanych na gruncie
- Inwerter o mocy 10 kW
- Zewnętrzny magazyn energii o pojemności 20 kW

Wszystkie parametry techniczne oraz sposób montażu określa dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik do SWZ.

7) Dostawa i montaż tablicy wyników

Zakres robót obejmuje dostawę i montaż jednej elektronicznej tablicy wyników przeznaczonej do montażu na zewnętrznym obiekcie sportowym, wykonanie niezbędnych połączeń elektrycznych, uruchomienie urządzenia oraz sprawdzenie poprawności jego działania, przeszkolenie przedstawiciela Zamawiającego w zakresie obsługi tablicy.

Minimalne wymagania techniczne urządzenia:

- elektroniczna tablica wyników do zastosowań zewnętrznych – 1 szt.; obudowa o stopniu ochrony minimum IP65, wyświetlanie co najmniej: czasu gry, wyniku gospodarzy, wyniku gości, sterowanie za pomocą bezprzewodowego lub przewodowego pulpitu sterującego, zasilanie 230 V, komplet elementów montażowych niezbędnych do prawidłowej instalacji.

8) Dostawa i montaż elementów małej architektury:

- Dostawa i montaż koszy na śmieci – 2 szt.

Kosz na śmieci zewnętrzny o pojemności min. 35 l, wykonany z konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie oraz listew z materiału kompozytowego (WPC) lub innego materiału drewnopodobnego o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, niewymagającego okresowej impregnacji, przeznaczony do trwałego montażu do podłoża.

- Dostawa i montaż ławek – 4 szt.

Ławka parkowa z oparciem o długości min. 150 cm, wykonana z konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie oraz siedziska i oparcia z materiału kompozytowego (WPC) lub innego materiału drewnopodobnego o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, niewymagającego okresowej impregnacji, przeznaczona do trwałego montażu do podłoża.

- Dostawa i montaż stojaka na rowery – 1 szt.

Stojak rowerowy wykonany ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej, przeznaczony do trwałego montażu do podłoża, umożliwiający przypięcie ramy roweru oraz koła, zapewniający miejsce dla minimum 5 rowerów.

- Dostawa i montaż trybun – 5 siedzisk – 2 szt.

Trybuna sportowa o pojemności minimum 5 miejsc siedzących, przeznaczona do użytkowania zewnętrznego, wykonana z konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie (np. poprzez ocynkowanie lub równoważne zabezpieczenie), wyposażona w siedziska z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne oraz warunki atmosferyczne, przeznaczona do trwałego montażu do podłoża.

Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, montażu, trwałego zakotwienia elementów w podłożu oraz uporządkowania terenu po zakończeniu prac. Kolorystyka elementów zostanie uzgodniona z Zamawiającym przed dostawą.

9) Modernizacja istniejącego zaplecza sanitarno-szatniowego w tym:

- Malowanie ścian
 - Wymiana sanitariatów
 - Wymiana grzejników elektrycznych
 - Wymiana opraw oświetleniowych na LED
 - Naprawa i uzupełnienie ubytków elewacji
 - Przegląd i serwis elementów uszkodzonych w istniejącej instalacji solarnej
- Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik do SWZ.

10) Przełożenie chodnika i odbojówki – ok. 15m²

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

51314000-6 - Usługi instalowania urządzeń wideo

32342400-6 - Sprzęt nagłaśniający

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

77320000-9 - Usługi utrzymania terenów sportowych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.5.5.) Wartość części: 297224,12 PLN**Część 2**

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2

Modernizacja kompleksu „Orlik 2012” w miejscowości Piwoda

5.3 Modernizacja kompleksu „Orlik 2012” w miejscowości Piwoda planowana jest do wykonania na działce nr ewid. 1022, obręb Piwoda, gm. Wiązownica.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje m.in.:

1) Modernizację boiska do piłki nożnej w tym:

- Rozebranie i uzupełnienie istniejącej, uszkodzonej nawierzchni ok. 10%
- Regeneracja pozostałej nawierzchni boiska
- Oznaczenie pola gry
- Demontaż starych bramek oraz dostawa i montaż nowych bramek z siatką – 2 szt.
- Remont ogrodzenia ok. 30%
- Oczyszczenie nawierzchni z kostki brukowej – pas dookoła boiska - 90 m2
- Wymiana siatki na piłkochwytych – 300 m2
- 2) Modernizacja boiska wielofunkcyjnego , w tym:
- Demontaż koszy do koszykówki – 2 szt.
- Wycięcie istniejącej nawierzchni w miejscach zniszczenia – ok. 10% - 62,40 m2
- Uzupełnienie rozebranej nawierzchni – 62,40 m2
- Regeneracja pozostałej nawierzchni boiska – 561,60 m2
- Oznaczenie pola gry
- Dostawa i montaż zestawu do koszykówki
- Dostawa i montaż zestawu do siatkówki
- Remont ogrodzenia z siatki stalowej
- Oczyszczenie nawierzchni z kostki brukowej – pas dookoła boiska

3) Wymiana oświetlenia boisk

- Wymiana istniejących opraw oświetlenia zewnętrznego na oprawy LED
- Dostawa i montaż zegara astronomicznego do oświetlenia zewnętrznego

Minimalne wymagania techniczne urządzeń:

- Projektor LED przeznaczony do oświetlenia obiektów sportowych, o mocy 200 W, strumieniu świetlnym minimum 30 000 lm, temperaturze barwowej 4000 K, stopniu ochrony minimum IP66 oraz odporności mechanicznej minimum IK08– 22 szt.

4) Wykonanie monitoringu

W celu poprawienia bezpieczeństwa w obrębie dwóch boisk sportowych przewidziano montaż 12 kamer monitoringu wizyjnego (po 6 na jedno boisko – 4 monitorujące boisko i 2 skierowane w stronę budynków i parkingu). Wszystkie zainstalowane kamery w wykonaniu zewnętrznym (przystosowane do pracy w niskich i wysokich temperaturach panujących w okresie zimowym i letnim)

Nowoczesny system monitoringu wizyjnego boiska będzie składać się z zewnętrznych kamer IP będących źródłem obrazu oraz medium transmisyjnego w postaci okablowania strukturalnego LAN wykonanego w kategorii 6, przełącznika PoE, sieciowego rejestratora NVR, dysków twardych zapewniających archiwizację nagrań przez okres minimum 30 dni, zasilacza awaryjnego UPS oraz stanowiska operatorskiego umożliwiającego lokalny podgląd i odtwarzanie nagrań.

Wykonawca wykona zasilanie wszystkich elementów systemu monitoringu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami producentów urządzeń.

Minimalne wymagania techniczne urządzeń

- megapikselowa kompaktowa kamera IP typu dzień/noc
- min rozdzielczość: 8 mpix
- przetwornik obrazu z funkcją dzień/noc
- Mechanicznie przesuwany filtr podczerwieni
- Rejestrator sieciowy NVR obsługujący 16 kamer IP,
- Dyski twarde o pojemności zapewniającej archiwizację nagrań przez minimum 30 dni
- UPS – Zasilacz awaryjny UPS o parametrach dostosowanych do mocy zainstalowanych urządzeń, zapewniający podtrzymanie pracy systemu przez minimum 15 minut.
- Monitor min. 24"
- Switch PoE min. 16 portowy
- Obudowa zamykana na klucz przeznaczona do montażu urządzeń systemu monitoringu.

Oprogramowanie

- Jednoczesny podgląd oraz zapis do 16 kanałów / kamer
- Nagrywanie ręczne, alarmów oraz wg. harmonogramu
- Przeglądanie nagrań wg. zdarzeń lub z osi czasu zdalnie lub lokalnie
- Informacje o przestrzeni dyskowej pozostałej na zapis
- podgląd przez przeglądarkę internetową,
- dostęp z urządzeń mobilnych,
- eksport nagrań na nośnik USB,
- nadawanie uprawnień użytkownikom.

Okablowanie:

- kabel teleinformatyczny F/UTP kategorii 6 do zastosowań zewnętrznych, odporny na promieniowanie UV.

Instalacja i uruchomienie:

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania instalacji okablowania strukturalnego wraz z montażem wszystkich niezbędnych urządzeń w wyznaczonych miejscach przez Zamawiającego. Wszystkie kamery zewnętrzne zostaną zamontowane na wyznaczonych słupach oświetleniowych (na wysokości około 4–6 m, zgodnie z zaleceniami producenta oraz w sposób zapewniający właściwe pole obserwacji), przy użyciu systemowych uchwytów przykręconych do słupa oświetleniowego. Przewody prowadzone na zewnątrz należy zabezpieczyć rurami osłonowymi lub korytami kablowymi odpornymi na działanie czynników atmosferycznych. Wykonawca systemu dokona uruchomienia systemu z uwzględnieniem kamer zewnętrznych, a także przeszkoli upoważnionych pracowników w zakresie dozoru i eksploatacji systemu.

Po zakończeniu prac Wykonawca wykona wszystkie niezbędne pomiary, konfigurację systemu, uruchomienie oraz sprawdzenie poprawności działania wszystkich urządzeń.

Wszystkie urządzenia i materiały powinny być fabrycznie nowe, wolne od wad, posiadać wymagane certyfikaty, deklaracje zgodności oraz spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów prawa.

5) Wykonanie nagłośnienia

Należy wykonać kompletny system nagłośnienia boiska obejmujący:

- głośniki tubowe zewnętrzne 100 V o mocy znamionowej min. 30 W, odporne na warunki atmosferyczne (IP65 lub wyższe), obudowa odporna na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, z uchwytem montażowym – 4 szt.;
- wzmacniacz radiowęzłowy 100 V o mocy wyjściowej minimum 240 W, wyposażony w minimum 2 wejścia mikrofonowe oraz wejście liniowe oraz regulację głośności – 1 szt.;
- zestaw dwóch bezprzewodowych mikrofonów UHF z odbiornikiem – 1 kpl.;
- okablowanie głośnikowe 100 V o przekroju minimum $2 \times 2,5 \text{ mm}^2$ – około 250 m;
- wszelkie materiały montażowe, uchwyty, puszkę, złącza oraz zabezpieczenia niezbędne do wykonania instalacji.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- ~ montażu urządzeń,
- ~ wykonania kompletnego okablowania,
- ~ uruchomienia i konfiguracji systemu,
- ~ wykonania pomiarów,
- ~ przeszkolenia użytkownika,
- ~ przekazania dokumentacji powykonawczej.

6) Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii.

Planuje się budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kW wraz z inwerterem oraz zewnętrznym magazynem energii.

Minimalne wymagania techniczne urządzeń

- 20 paneli o mocy 500 Wp zlokalizowanych na gruncie
- Inwerter o mocy 10 kW
- Zewnętrzny magazyn energii o pojemności 20 kW

Wszystkie parametry techniczne oraz sposób montażu określa dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik do SWZ.

7) Dostawa i montaż tablicy wyników

Zakres robót obejmuje dostawę i montaż jednej elektronicznej tablicy wyników przeznaczonej do montażu na zewnętrznym obiekcie sportowym, wykonanie niezbędnych połączeń elektrycznych, uruchomienie urządzenia oraz sprawdzenie poprawności jego działania, przeszkolenie przedstawiciela Zamawiającego w zakresie obsługi tablicy.

Minimalne wymagania techniczne urządzeń

- elektroniczna tablica wyników do zastosowań zewnętrznych – 1 szt.; obudowa o stopniu ochrony minimum IP65, wyświetlanie co najmniej: czasu gry, wyniku gospodarzy, wyniku gości, sterowanie za pomocą bezprzewodowego lub przewodowego pulpitu sterującego, zasilanie 230 V, komplet elementów montażowych niezbędnych do prawidłowej instalacji.

8) Dostawa i montaż elementów małej architektury:

- Dostawa i montaż koszy na śmieci – 2 szt.

Kosz na śmieci zewnętrzny o pojemności min. 35 l, wykonany z konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie oraz listew z materiału kompozytowego (WPC) lub innego materiału drewnopodobnego o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, niewymagającego okresowej impregnacji, przeznaczony do trwałego montażu do podłoża.

- Dostawa i montaż ławek – 4 szt.

Ławka parkowa z oparciem o długości min. 150 cm, wykonana z konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie oraz siedziska i oparcia z materiału kompozytowego (WPC) lub innego materiału drewnopodobnego o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, niewymagającego okresowej impregnacji, przeznaczona do trwałego montażu do podłoża.

- Dostawa i montaż stojaka na rowery – 1 szt.

Stojak rowerowy wykonany ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej, przeznaczony do trwałego montażu do podłoża,

umożliwiający przypięcie ramy roweru oraz koła, zapewniający miejsce dla minimum 5 rowerów.

• Dostawa i montaż trybun – 5 siedzisk – 2 szt.

Trybuna sportowa o pojemności minimum 5 miejsc siedzących, przeznaczona do użytkowania zewnętrznego, wykonana z konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie (np. poprzez ocynkowanie lub równoważne zabezpieczenie), wyposażona w siedziska z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne oraz warunki atmosferyczne, przeznaczona do trwałego montażu do podłoża.

Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, montażu, trwałego zakotwienia elementów w podłożu oraz uporządkowania terenu po zakończeniu prac. Kolorystyka elementów zostanie uzgodniona z Zamawiającym przed dostawą.

9) Modernizacja istniejącego zaplecza sanitarno-szatniowego w tym:

- Malowanie ścian
 - Wymiana sanitariatów
 - Wymiana grzejników elektrycznych
 - Wymiana opraw oświetleniowych na LED
 - Naprawa i uzupełnienie ubytków elewacji
 - Przegląd i serwis elementów uszkodzonych w istniejącej instalacji solarnej
- Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik do SWZ.

10) Przełożenie chodnika i odbojówki – ok. 60 m²

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

51314000-6 - Usługi instalowania urządzeń wideo

32342400-6 - Sprzęt nagłaśniający

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

77320000-9 - Usługi utrzymania terenów sportowych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.5.5.) Wartość części: 313216,27 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3

Modernizacja kompleksu „Orlik 2012” w miejscowości Radawa

5.4 Modernizacja kompleksu „Orlik 2012” w miejscowości Radawa planowana jest do wykonania na działce nr ewid. 605/5, obręb Radawa, gm. Wiązownica.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje m.in.:

1) Modernizację boiska do piłki nożnej w tym:

- Rozebranie i uzupełnienie istniejącej, uszkodzonej nawierzchni ok. 20%

- Regeneracja pozostałej nawierzchni boiska

- Oznaczenie pola gry

- Demontaż starych bramek oraz dostawa i montaż nowych bramek z siatką – 2 szt.

- Remont ogrodzenia ok. 30%

- Oczyszczenie nawierzchni z kostki brukowej – pas dookoła boiska - 90 m2
- Wymiana siatki na piłkochwytych – 300 m2
- 2) Modernizacja boiska wielofunkcyjnego, w tym:
 - Demontaż koszy do koszykówki – 2 szt.
 - Wycięcie istniejącej nawierzchni w miejscach zniszczenia – ok. 10% - 62,40 m2
 - Uzupełnienie rozebranej nawierzchni – 62,40 m2
 - Regeneracja pozostałej nawierzchni boiska – 561,60 m2
 - Oznaczenie pola gry
 - Dostawa i montaż zestawu do koszykówki
 - Dostawa i montaż zestawu do siatkówki
 - Remont ogrodzenia z siatki stalowej
 - Oczyszczenie nawierzchni z kostki brukowej – pas dookoła boiska

- 3) Wymiana oświetlenia boisk
 - Wymiana istniejących opraw oświetlenia zewnętrznego na oprawy LED
 - Dostawa i montaż zegara astronomicznego do oświetlenia zewnętrznego

Minimalne wymagania techniczne urządzeń:

- Projektor LED przeznaczony do oświetlenia obiektów sportowych, o mocy 200 W, strumieniu świetlnym minimum 30 000 lm, temperaturze barwowej 4000 K, stopniu ochrony minimum IP66 oraz odporności mechanicznej minimum IK08– 22 szt.

4) Wykonanie monitoringu

W celu poprawienia bezpieczeństwa w obrębie dwóch boisk sportowych przewidziano montaż 12 kamer monitoringu wizyjnego (po 6 na jedno boisko – 4 monitorujące boisko i 2 skierowane w stronę budynków i parkingu). Wszystkie zainstalowane kamery w wykonaniu zewnętrznym (przystosowane do pracy w niskich i wysokich temperaturach panujących w okresie zimowym i letnim)

Nowoczesny system monitoringu wizyjnego boiska będzie składać się z zewnętrznych kamer IP będących źródłem obrazu oraz medium transmisyjnego w postaci okablowania strukturalnego LAN wykonanego w kategorii 6, przełącznika PoE, sieciowego rejestratora NVR, dysków twardych zapewniających archiwizację nagrań przez okres minimum 30 dni, zasilacza awaryjnego UPS oraz stanowiska operatorskiego umożliwiającego lokalny podgląd i odtwarzanie nagrań.

Wykonawca wykona zasilanie wszystkich elementów systemu monitoringu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami producentów urządzeń.

Minimalne wymagania techniczne urządzeń

- megapikselowa kompaktowa kamera IP typu dzień/noc
- min rozdzielczość: 8 mpix
- przetwornik obrazu z funkcją dzień/noc
- Mechanicznie przesuwany filtr podczerwieni
- Rejestrator sieciowy NVR obsługujący 16 kamer IP,
- Dyski twarde o pojemności zapewniającej archiwizację nagrań przez minimum 30 dni
- UPS – Zasilacz awaryjny UPS o parametrach dostosowanych do mocy zainstalowanych urządzeń, zapewniający podtrzymanie pracy systemu przez minimum 15 minut.
- Monitor min. 24"
- Switch PoE min. 16 portowy
- Obudowa zamykana na klucz przeznaczona do montażu urządzeń systemu monitoringu.

Oprogramowanie

- Jednoczesny podgląd oraz zapis do 16 kanałów / kamer
- Nagrywanie ręczne, alarmów oraz wg. harmonogramu
- Przeglądanie nagrań wg. zdarzeń lub z osi czasu zdalnie lub lokalnie
- Informacje o przestrzeni dyskowej pozostałej na zapis
- podgląd przez przeglądarkę internetową,
- dostęp z urządzeń mobilnych,
- eksport nagrań na nośnik USB,
- nadawanie uprawnień użytkownikom.

Okablowanie:

- kabel teleinformatyczny F/UTP kategorii 6 do zastosowań zewnętrznych, odporny na promieniowanie UV.

Instalacja i uruchomienie:

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania instalacji okablowania strukturalnego wraz z montażem wszystkich niezbędnych urządzeń w wyznaczonych miejscach przez Zamawiającego. Wszystkie kamery zewnętrzne zostaną zamontowane na wyznaczonych słupach oświetleniowych (na wysokości około 4–6 m, zgodnie z zaleceniami producenta oraz w sposób zapewniający właściwe pole obserwacji), przy użyciu systemowych uchwytów przykręconych do słupa oświetleniowego. Przewody prowadzone na zewnątrz należy zabezpieczyć rurami osłonowymi lub korytami kablowymi odpornymi na działanie czynników atmosferycznych. Wykonawca systemu dokona uruchomienia systemu z uwzględnieniem kamer zewnętrznych, a także przeszkoli upoważnionych pracowników w zakresie dozoru i eksploatacji systemu.

Po zakończeniu prac Wykonawca wykona wszystkie niezbędne pomiary, konfigurację systemu, uruchomienie oraz

sprawdzenie poprawności działania wszystkich urządzeń.

Wszystkie urządzenia i materiały powinny być fabrycznie nowe, wolne od wad, posiadać wymagane certyfikaty, deklaracje zgodności oraz spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów prawa.

5) Wykonanie nagłośnienia

Należy wykonać kompletny system nagłośnienia boiska obejmujący:

- głośniki tubowe zewnętrzne 100 V o mocy znamionowej min. 30 W, odporne na warunki atmosferyczne (IP65 lub wyższe), obudowa odporna na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, z uchwytem montażowym – 4 szt.;
- wzmacniacz radiowęzłowy 100 V o mocy wyjściowej minimum 240 W, wyposażony w minimum 2 wejścia mikrofonowe oraz wejście liniowe oraz regulację głośności – 1 szt.;
- zestaw dwóch bezprzewodowych mikrofonów UHF z odbiornikiem – 1 kpl.;
- okablowanie głośnikowe 100 V o przekroju minimum $2 \times 2,5 \text{ mm}^2$ – około 250 m;
- wszelkie materiały montażowe, uchwyty, puszki, złącza oraz zabezpieczenia niezbędne do wykonania instalacji.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- montażu urządzeń,
- wykonania kompletnego okablowania,
- uruchomienia i konfiguracji systemu,
- wykonania pomiarów,
- przeszkolenia użytkownika,
- przekazania dokumentacji powykonawczej.

6) Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii.

Planuje się budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kW wraz z inwerterem oraz zewnętrznym magazynem energii.

Minimalne wymagania techniczne urządzeń

- 20 paneli o mocy 500 Wp zlokalizowanych na gruncie
- Inwerter o mocy 10 kW
- Zewnętrzny magazyn energii o pojemności 20 kW

Wszystkie parametry techniczne oraz sposób montażu określa dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik do SWZ.

7) Dostawa i montaż tablicy wyników

Zakres robót obejmuje dostawę i montaż jednej elektronicznej tablicy wyników przeznaczonej do montażu na zewnętrznym obiekcie sportowym, wykonanie niezbędnych połączeń elektrycznych, uruchomienie urządzenia oraz sprawdzenie poprawności jego działania, przeszkolenie przedstawiciela Zamawiającego w zakresie obsługi tablicy.

Minimalne wymagania techniczne urządzeń

- elektroniczna tablica wyników do zastosowań zewnętrznych – 1 szt.; obudowa o stopniu ochrony minimum IP65, wyświetlanie co najmniej: czasu gry, wyniku gospodarzy, wyniku gości, sterowanie za pomocą bezprzewodowego lub przewodowego pulpitu sterującego, zasilanie 230 V, komplet elementów montażowych niezbędnych do prawidłowej instalacji.

8) Dostawa i montaż elementów małej architektury:

- Dostawa i montaż koszy na śmieci – 2 szt.

Kosz na śmieci zewnętrzny o pojemności min. 35 l, wykonany z konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie oraz listew z materiału kompozytowego (WPC) lub innego materiału drewnopodobnego o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, niewymagającego okresowej impregnacji, przeznaczony do trwałego montażu do podłoża.

- Dostawa i montaż ławek – 4 szt.

Ławka parkowa z oparciem o długości min. 150 cm, wykonana z konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie oraz siedziska i oparcia z materiału kompozytowego (WPC) lub innego materiału drewnopodobnego o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, niewymagającego okresowej impregnacji, przeznaczona do trwałego montażu do podłoża.

- Dostawa i montaż stojaka na rowery – 1 szt.

Stojak rowerowy wykonany ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej, przeznaczony do trwałego montażu do podłoża, umożliwiający przypięcie ramy roweru oraz koła, zapewniający miejsce dla minimum 5 rowerów.

- Dostawa i montaż trybun – 5 siedzisk – 2 szt.

Trybuna sportowa o pojemności minimum 5 miejsc siedzących, przeznaczona do użytkowania zewnętrznego, wykonana z konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie (np. poprzez ocynkowanie lub równoważne zabezpieczenie), wyposażona w siedziska z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne oraz warunki atmosferyczne, przeznaczona do trwałego montażu do podłoża.

Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, montażu, trwałego zakotwienia elementów w podłożu oraz uporządkowania terenu po zakończeniu prac. Kolorystyka elementów zostanie uzgodniona z Zamawiającym przed dostawą.

9) Modernizacja istniejącego zaplecza sanitarno-szatniowego w tym:

- Malowanie ścian

- Wymiana sanitariatów
 - Wymiana grzejników elektrycznych
 - Wymiana opraw oświetleniowych na LED
 - Naprawa i uzupełnienie ubytków elewacji
 - Przegląd i serwis elementów uszkodzonych w istniejącej instalacji solarnej
- Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik do SWZ.

10) Przełożenie chodnika i odbojóvky – ok. 60 m²
 Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

- 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
- 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
- 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
- 37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu
- 51314000-6 - Usługi instalowania urządzeń wideo
- 32342400-6 - Sprzęt nagłaśniający
- 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
- 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
- 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
- 45443000-4 - Roboty elewacyjne
- 45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
- 77320000-9 - Usługi utrzymania terenów sportowych
- 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.5.5.) Wartość części: 326563,19 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 4

Modernizacja kompleksu „Orlik 2012” w miejscowości Zapałów

5.5 Modernizacja kompleksu „Orlik 2012” w miejscowości Zapałów planowana jest do wykonania na działce nr ewid. 748, 749, 750 obręb Zapałów, gm. Wiązownica.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje m.in.:

- 1) Modernizację boiska do piłki nożnej w tym:
 - Rozebranie i uzupełnienie istniejącej, uszkodzonej nawierzchni ok. 30%
 - Regeneracja pozostałej nawierzchni boiska
 - Oznaczenie pola gry
 - Demontaż starych bramek oraz dostawa i montaż nowych bramek z siatką – 2 szt.
 - Remont ogrodzenia ok. 30%
 - Oczyszczenie nawierzchni z kostki brukowej – pas dookoła boiska - 90 m²
 - Wymiana siatki na piłkochwytych – 300 m²
- 2) Modernizacja boiska wielofunkcyjnego, w tym:
 - Demontaż koszy do koszykówki – 2 szt.
 - Wycięcie istniejącej nawierzchni w miejscach zniszczenia – ok. 10% - 62,40 m²
 - Uzupełnienie rozebranej nawierzchni – 62,40 m²
 - Regeneracja pozostałej nawierzchni boiska – 561,60 m²
 - Oznaczenie pola gry
 - Dostawa i montaż zestawu do koszykówki
 - Dostawa i montaż zestawu do siatkówki
 - Remont ogrodzenia z siatki stalowej ok. 30%
 - Oczyszczenie nawierzchni z kostki brukowej – pas dookoła boiska
- 3) Wymiana oświetlenia boisk
 - Wymiana istniejących opraw oświetlenia zewnętrznego na oprawy LED

Dostawa i montaż zegara astronomicznego do oświetlenia zewnętrznego

Minimalne wymagania techniczne urządzeń

- Projektor LED przeznaczony do oświetlenia obiektów sportowych, o mocy 200 W, strumieniu świetlnym minimum 30 000 lm, temperaturze barwowej 4000 K, stopniu ochrony minimum IP66 oraz odporności mechanicznej minimum IK08 – 22 szt.

4) Wykonanie monitoringu

W celu poprawienia bezpieczeństwa w obrębie dwóch boisk sportowych przewidziano montaż 12 kamer monitoringu wizyjnego (po 6 na jedno boisko – 4 monitorujące boisko i 2 skierowane w stronę budynków i parkingu). Wszystkie zainstalowane kamery w wykonaniu zewnętrznym (przystosowane do pracy w niskich i wysokich temperaturach panujących w okresie zimowym i letnim)

Nowoczesny system monitoringu wizyjnego boiska będzie składać się z zewnętrznych kamer IP będących źródłem obrazu oraz medium transmisyjnego w postaci okablowania strukturalnego LAN wykonanego w kategorii 6, przełącznika PoE, sieciowego rejestratora NVR, dysków twardych zapewniających archiwizację nagrań przez okres minimum 30 dni, zasilacza awaryjnego UPS oraz stanowiska operatorskiego umożliwiającego lokalny podgląd i odtwarzanie nagrań.

Wykonawca wykona zasilanie wszystkich elementów systemu monitoringu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami producentów urządzeń.

Minimalne wymagania techniczne urządzeń

- megapikselowa kompaktowa kamera IP typu dzień/noc
- min rozdzielczość: 8 mpix
- przetwornik obrazu z funkcją dzień/noc
- Mechanicznie przesuwany filtr podczerwieni
- Rejestrator sieciowy NVR obsługujący 16 kamer IP,
- Dyski twarde o pojemności zapewniającej archiwizację nagrań przez minimum 30 dni
- UPS – Zasilacz awaryjny UPS o parametrach dostosowanych do mocy zainstalowanych urządzeń, zapewniający podtrzymanie pracy systemu przez minimum 15 minut.
- Monitor min. 24"
- Switch PoE min. 16 portowy
- Obudowa zamykana na klucz przeznaczona do montażu urządzeń systemu monitoringu.

Oprogramowanie

- Jednoczesny podgląd oraz zapis do 16 kanałów / kamer
- Nagrywanie ręczne, alarmów oraz wg. harmonogramu
- Przeglądanie nagrań wg. zdarzeń lub z osi czasu zdalnie lub lokalnie
- Informacje o przestrzeni dyskowej pozostałej na zapis
- podgląd przez przeglądarkę internetową,
- dostęp z urządzeń mobilnych,
- eksport nagrań na nośnik USB,
- nadawanie uprawnień użytkownikom.

Okablowanie:

- kabel teleinformatyczny F/UTP kategorii 6 do zastosowań zewnętrznych, odporny na promieniowanie UV.

Instalacja i uruchomienie:

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania instalacji okablowania strukturalnego wraz z montażem wszystkich niezbędnych urządzeń w wyznaczonych miejscach przez Zamawiającego. Wszystkie kamery zewnętrzne zostaną zamontowane na wyznaczonych słupach oświetleniowych (na wysokości około 4–6 m, zgodnie z zaleceniami producenta oraz w sposób zapewniający właściwe pole obserwacji), przy użyciu systemowych uchwytów przykręconych do słupa oświetleniowego. Przewody prowadzone na zewnątrz należy zabezpieczyć rurami osłonowymi lub korytami kablowymi odpornymi na działanie czynników atmosferycznych. Wykonawca systemu dokona uruchomienia systemu z uwzględnieniem kamer zewnętrznych, a także przeszkoli upoważnionych pracowników w zakresie dozoru i eksploatacji systemu.

Po zakończeniu prac Wykonawca wykona wszystkie niezbędne pomiary, konfigurację systemu, uruchomienie oraz sprawdzenie poprawności działania wszystkich urządzeń.

Wszystkie urządzenia i materiały powinny być fabrycznie nowe, wolne od wad, posiadać wymagane certyfikaty, deklaracje zgodności oraz spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów prawa.

5) Wykonanie nagłośnienia

Należy wykonać kompletny system nagłośnienia boiska obejmujący:

- głośniki tubowe zewnętrzne 100 V o mocy znamionowej min. 30 W, odporne na warunki atmosferyczne (IP65 lub wyższe), obudowa odporna na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, z uchwytem montażowym – 4 szt.;
- wzmacniacz radiowęzłowy 100 V o mocy wyjściowej minimum 240 W, wyposażony w minimum 2 wejścia mikrofonowe oraz wejście liniowe oraz regulację głośności – 1 szt.;
- zestaw dwóch bezprzewodowych mikrofonów UHF z odbiornikiem – 1 kpl.;
- okablowanie głośnikowe 100 V o przekroju minimum $2 \times 2,5 \text{ mm}^2$ – około 250 m;
- wszelkie materiały montażowe, uchwyty, puszkę, złącza oraz zabezpieczenia niezbędne do wykonania instalacji.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- montażu urządzeń,
- wykonania kompletnego okablowania,
- uruchomienia i konfiguracji systemu,
- wykonania pomiarów,
- przeszkolenia użytkownika,
- przekazania dokumentacji powykonawczej.

6) Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii.

Planuje się budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kW wraz z inwerterem oraz zewnętrznym magazynem energii.

Minimalne wymagania techniczne urządzeń

- 20 paneli o mocy 500 Wp zlokalizowanych na gruncie
- Inwerter o mocy 10 kW
- Zewnętrzny magazyn energii o pojemności 20 kW

Wszystkie parametry techniczne oraz sposób montażu określa dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik do SWZ.

7) Dostawa i montaż tablicy wyników

Zakres robót obejmuje dostawę i montaż jednej elektronicznej tablicy wyników przeznaczonej do montażu na zewnętrznym obiekcie sportowym, wykonanie niezbędnych połączeń elektrycznych, uruchomienie urządzenia oraz sprawdzenie poprawności jego działania, przeszkolenie przedstawiciela Zamawiającego w zakresie obsługi tablicy.

Minimalne wymagania techniczne urządzeń

- elektroniczna tablica wyników do zastosowań zewnętrznych – 1 szt.; obudowa o stopniu ochrony minimum IP65, wyświetlanie co najmniej: czasu gry, wyniku gospodarzy, wyniku gości, sterowanie za pomocą bezprzewodowego lub przewodowego pulpitu sterującego, zasilanie 230 V, komplet elementów montażowych niezbędnych do prawidłowej instalacji.

8) Dostawa i montaż elementów małej architektury:

- Dostawa i montaż koszy na śmieci – 2 szt.

Kosz na śmieci zewnętrzny o pojemności min. 35 l, wykonany z konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie oraz listew z materiału kompozytowego (WPC) lub innego materiału drewnopodobnego o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, niewymagającego okresowej impregnacji, przeznaczony do trwałego montażu do podłoża.

- Dostawa i montaż ławek – 4 szt.

Ławka parkowa z oparciem o długości min. 150 cm, wykonana z konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie oraz siedziska i oparcia z materiału kompozytowego (WPC) lub innego materiału drewnopodobnego o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, niewymagającego okresowej impregnacji, przeznaczona do trwałego montażu do podłoża.

- Dostawa i montaż stojaka na rowery – 1 szt.

Stojak rowerowy wykonany ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej, przeznaczony do trwałego montażu do podłoża, umożliwiający przypięcie ramy roweru oraz koła, zapewniający miejsce dla minimum 5 rowerów.

- Dostawa i montaż trybun – 5 siedzisk – 2 szt.

Trybuna sportowa o pojemności minimum 5 miejsc siedzących, przeznaczona do użytkowania zewnętrznego, wykonana z konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie (np. poprzez ocynkowanie lub równoważne zabezpieczenie), wyposażona w siedziska z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne oraz warunki atmosferyczne, przeznaczona do trwałego montażu do podłoża.

Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, montażu, trwałego zakotwienia elementów w podłożu oraz uporządkowania terenu po zakończeniu prac. Kolorystyka elementów zostanie uzgodniona z Zamawiającym przed dostawą.

9) Modernizacja istniejącego zaplecza sanitarno-szatniowego w tym:

- Malowanie ścian
 - Wymiana sanitariatów
 - Wymiana grzejników elektrycznych
 - Wymiana opraw oświetleniowych na LED
 - Naprawa i uzupełnienie ubytków elewacji
 - Przegląd i serwis elementów uszkodzonych w istniejącej instalacji solarnej
- Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik do SWZ.

10) Przełożenie chodnika i odbojówki – ok. 66,30m²

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

51314000-6 - Usługi instalowania urządzeń wideo

32342400-6 - Sprzęt nagłaśniający

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

77320000-9 - Usługi utrzymania terenów sportowych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.5.5.) Wartość części: 357063,07 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 307500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 847660,74 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 307500 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EM GREEN

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7922306202

7.3.3) Ulica: Głowackiego

7.3.4) Miejscowość: Jarosław

7.3.5) Kod pocztowy: 37-500

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-09-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 307500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-10-30

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 317709,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 863483,85 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 317709,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EM GREEN SP. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7922306202

7.3.3) Ulica: Głowackiego

7.3.4) Miejscowość: Jarosław

7.3.5) Kod pocztowy: 37-522

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-09-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 317709,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-10-30

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 324525,66 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 758515,69 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 324525,66 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EM GREEN Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7922306202

7.3.3) Ulica: Głowackiego

7.3.4) Miejscowość: Wiązownica

7.3.5) Kod pocztowy: 37-500

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-09-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 324525,66 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-10-30

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 330722,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 904942,21 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 330722,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EM GREEN Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7922306202

7.3.3) Ulica: Głowackiego

7.3.4) Miejscowość: Wiązownica

7.3.5) Kod pocztowy: 37-522

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-09-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 330722,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-10-30