

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie ogrodzenia budynków gospodarczych wraz z pracami towarzyszącymi**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OGRODY PRZELEWICE - ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM KULTURY OBSZARÓW WIEJSKICH I EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387595737

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 17

1.5.2.) Miejscowość: Przelewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-210

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 915643080

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ogrodprzelewice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://ogrodprzelewice.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-188cbbfd-996f-47a8-9d8a-5d5604927134>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie ogrodzenia budynków gospodarczych wraz z pracami towarzyszącymi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-188cbbfd-996f-47a8-9d8a-5d5604927134

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00448942

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00086958/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Wykonanie ogrodzenia budynków gospodarczych wraz z pracami towarzyszącymi

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00392170

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/3/2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 319313,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie ogrodzenia budynków gospodarczych wraz z pracami towarzyszącymi, wykonane ogrodzenia stanowiąc będą zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem osób w bezpośrednie sąsiedztwo i do budynków, dla których określono potencjalne zagrożenie przebywania w ich strefie.

1) Przedmiotem zamówienia obejmuje dostawa materiałów oraz kompleksowy montaż ogrodzenia panelowego wokół wskazanych obiektów (zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót – Załącznik nr 12 do niniejszej SWZ oraz załącznikiem nr 9 szczegóły montażu słupków w gruncie, załącznikiem 10 szczegóły stopy fundamentowej, załącznikiem 11 szczegóły stężenia 10), orientacyjny zakres robót przedstawiono w przedmiarze robót poz. od 1 do 19 włącznie (bez poz. od 20 do 30), który stanowi załącznik nr 2 do SWZ:

a) Typ ogrodzenia: Panelowe 2D, z drutów o średnicy 8x6x8 mm,

b) Wysokość paneli: 163 cm,

c) Zabezpieczenie antykorozyjne: Systemowe – ocynkowane i malowane proszkowe (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym),

d) Zasada montażu paneli: Zgodnie z rysunkami szczegółowymi. Niedopuszczalne jest łączenie paneli poza słupkami systemowymi (zakaz sztukowania tzw. "w powietrzu"),

2) Słupki ogrodzeniowe i system mocowania - Słupki stalowe o długości min. 240 cm i przekroju 60x40x2 mm, zabezpieczone antykorozyjnie identycznie jak panele. Zamknięcie słupka od góry ma stanowić dedykowany kapsel z tworzywa sztucznego lub stali. Panele mocowane do słupków za pomocą dedykowanych obejm cybantowych (min. 3 sztuki na słupek) wyposażonych w przekładki z tworzywa sztucznego niwelujące wibracje,

3) W zależności od strefy wskazanej na planie sytuacyjnym, przewiduje się dwa warianty posadowienia słupków:

a) Wariant A – długość łączna ok. 226mb (słupki osadzone w gruncie) - Oznaczone na planie pomarańczową linią. Słupki obetonowane bezpośrednio w gruncie w otworach o przekroju okrągłym lub zbliżonym, o wymiarach min. 30x30x60 cm,

b) Wariant B – długość łączna ok. 700mb (z wykorzystaniem prefabrykatów) - Oznaczone na planie zieloną linią.

Posadowienie na betonowych blockach prefabrykowanych o wymiarach min. 60x25x13 cm (lub okrągłych o masie równej lub większej), do łączenia słupka z blockiem należy zastosować dedykowane stopy stalowe lub mocować je w blockach. Słupki zabezpieczone przed możliwością „przypadkowego/nieuprawnionego” wyciągania ze stopy lub blocka,

4) Stężenia i kotwienie ok. 70 szt. zapobiegające wywróceniu, dla odcinków ogrodzenia opartych na prefabrykatkach betonowych (Wariant B) wprowadza się dodatkowe wymogi stabilizacyjne zabezpieczające przed wywróceniem ogrodzenia

a) rozstaw stężeń: Konstrukcja musi posiadać stężenie zapobiegające wywróceniu instalowane nie rzadziej niż co 10 metrów bieżących ogrodzenia,

b) materiał stężenia: Profil stalowy o przekroju identycznym jak słupek główny (60x40x2 mm), zabezpieczony antykorozyjnie w ten sam sposób,

c) sposób zakotwienia: Dolna część stężenia (podpora ukośna lub odciąg sztywny) musi być trwale osadzona w gruncie analogicznie do słupka pionowego, część górna przytwierdzona za pomocą śrub lub dostosowanej obejm do słupka,

5) Bramy wjazdowe szt. 2

W miejscach wskazanych na planie zagospodarowania należy zamontować bramy wjazdowe dwuskrzydłowe:

a) wymiary - szerokość bram (w świetle słupków) nie może być mniejsza niż 5 metrów, wysokość bramy dostosowana do wysokości panela (zachowanie linii górnej ogrodzenia i bramy oraz przestrzenia do podłoża nie większej niż 8cm,

b) konstrukcja nośna (Słupy): Słupy stalowe o przekroju min. 80x80x2 mm, osadzone w stopach fundamentowych. Należy zastosować zawiasy umożliwiające pełną regulację położenia (poziomowanie) skrzydeł bramy na etapie eksploatacji,

c) skrzydła bramy: Wykonane w sztywnej ramie stalowej, wypełnione systemowym panelem 2D 6x5x6 mm,

d) zabezpieczenia i okucia: Brama musi być wyposażona w mechanizm zamknięcia wymagający użycia klucza, zapobiegający ingerencji osób trzecich, oraz w mechaniczne zabezpieczenie (rygle/stopki) chroniące otwarte skrzydła przed samoczynnym zamykaniem np. pod wpływem wiatru.

e) Słupy i skrzydła bram zabezpieczone przez cynkowanie i malowanie proszkowe.

6) Furtki wejściowe szt. 5

W miejscach wskazanych na planie zagospodarowania należy zamontować furtki wejściowe:

a) wymiary: szerokość furtki (w świetle słupków) nie może być mniejsza niż 110cm, wysokość furtki dostosowana do wysokości panela (zachowanie linii górnej ogrodzenia i bramy oraz przestrzenia do podłoża nie większej niż 8cm),

- b) konstrukcja nośna (Słupy): Słupy stalowe o przekroju min. 80x80x2 mm, osadzone w stopach fundamentowych. Należy zastosować zawiasy umożliwiające pełną regulację położenia (poziomowanie) skrzydła furtki na etapie eksploatacji,
- c) skrzydła furtki wykonane w sztywnej ramie stalowej, wypełnione systemowym panelem 2D 6x5x6 mm,
- d) zabezpieczenia i okucia – furtka musi być wyposażona w mechanizm zamknięcia (zamek z klamką i wkładką,
- e) Słupy i skrzydło furtki zabezpieczone przez cynkowanie i malowanie proszkowe.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 357000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 379204,94 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 357000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MP-SYNCHRO-BUD PAWEŁ KORZENIOWSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5971644582

7.3.3) Ulica: ŁĄKOWA 15

7.3.4) Miejscowość: DĘBNO

7.3.5) Kod pocztowy: 74-400

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-09-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 357000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 34 dni