

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane  
Wykonanie ujęcia wód podziemnych w Zumpach**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Boronów

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 151398400

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Dolna

**1.5.2.) Miejscowość:** Boronów

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 42-283

**1.5.4.) Województwo:** śląskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL228 - Bytomski

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** gmina@boronow.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://boronow.bip.net.pl>

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fee92d56-a6f6-4c3d-9f22-6bcd588a100a>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Wykonanie ujęcia wód podziemnych w Zumpach

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-fee92d56-a6f6-4c3d-9f22-6bcd588a100a

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00451458

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2026-09-23

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2026/BZP 00061287/07/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.7 Wykonanie ujęcia wód podziemnych w Zumpach

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00418858

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** GKizP.271.09.2026

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów serii węglanowej triasu w Zumpach, działka ewid. nr 1410/10 obręb Boronów.

Zamówienie obejmuje wykonanie otworu studziennego S-2T ujmującego wody z utworów serii węglanowej triasu do głębokości maks. 600 m.

W granicach działki nr ewid. 1410/10 obręb 0001 Boronów planuje się wykonanie otworu hydrogeologicznego, o głębokości maksymalnie 600,0 m (lub do stropu warstw świerklanieckich) celem ujęcia do eksploatacji poziomu wodonośnego serii węglanowej triasu, która powinna zalegać w przelocie 370,0- 600 m.

Wiercenie do głębokości około 5 m prowadzone będzie świdrem gryzowym  $\phi 444$  mm (lub świdrem spiralnym) z wprowadzeniem do otworu kolumny konduktorowej (rur wiertniczych  $\phi 406$  mm). Rury te zostaną usunięte z otworu w trakcie cementowania następnej kolumny rur. Dalsze wiercenie, do głębokości ok. 5 m poniżej stropu iłów i iłowców (przewidywana głębokość 35 m), wiercenie prowadzone będzie świdrem gryzowym 370 mm z użyciem płuczki iłowej. Na tej głębokości posadowione zostaną rur osłonowych  $\phi 356$  mm. Rury te należy zacementować do wierzchu.

Do głębokości ok. 375 m (5 m poniżej stropu warstw tarnowickich) wiercenie prowadzone będzie świdrem gryzowym  $\phi 311$  mm, z użyciem płuczki iłowej (samoistnej), a do otworu wprowadzona będzie kolumna rur osłonowych  $\phi 244$  mm. Rury te należy również zacementować do wierzchu.

Do głębokości końcowej, maksymalnie 600 m (lub do stropu warstw świerklanieckich), wiercenie prowadzone będzie świdrem gryzowym o średnicy  $\phi 216$  mm, na płuczkę wodną. Po zakończeniu wiercenia, z otworu należy usunąć okruchy i zawiesinę. Przewiduje się, że ściany otworu będą stabilne i otwór nie będzie filtrowany, pozostanie „bosy” w przelocie 375 – maks. 600 m.

W przypadku zaobserwowania wyraźnych ucieczek wody z otwory podczas przewiercania utworów triasu środkowego (przed osiągnięciem głębokości końcowej) wiercenia należy przerwać i wykonać pompowanie kontrolne dla oceny dopływu wody do otworu. Gdy uzyskana wydajność będzie zadawalająca dla Inwestora wiercenie należy zakończyć i przystąpić do pompowania oczyszczającego i pomiarowego. Gdy wydajność studni będzie niewystarczająca wiercenie będzie kontynuowane do głębokości maksymalnej 600 m ppt (lub do stropu warstw świerklanieckich).

Po zakończeniu wiercenia otworu przeprowadzone zostaną badania wydajności i jakości wody. Badania wydajności projektuje się wykonać pompą głębinową o wydajności do 50 m<sup>3</sup>/h, opuszczoną na głębokość ok. 100 m. Pompa zasilana będzie z agregatu prądotwórczego lub sieci.

Pompowanie należy wykonać w dwóch etapach:

- pompowanie oczyszczające, do całkowitego oczyszczenia wody z zawiesin mechanicznych (ok. 24 godziny).
- pompowanie pomiarowe przy jednym poziomie dynamicznym, w łącznym czasie 168 h.

Po zakończeniu pompowania oczyszczającego otwór należy zachlorować i przeprowadzić stabilizację zwierciadła wody, w czasie 24 h.

Wydajność studni będzie mierzona za pomocą wodomierza lub skrzyni przelewowej.

Pomiary położenia zwierciadła (podczas pompowania pomiarowego i stabilizacji zwierciadła wody po zakończeniu pompowania) należy prowadzić wg następującego schematu:

- do 5 minut: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 5,0 min
- 5-25 minut: 7; 10; 12; 15; 20; 25 min
- 25- 180 minut: 30; 35; 40; 45; 50; 60; 75; 90; 120; 150; 180 min,
- powyżej 180 minut: co 60 min. lub wg wskazań dozoru hydrogeologicznego.

Po upływie 72 godzin i pod koniec pompowania pomiarowego pobrane zostaną próby wody do analiz laboratoryjnych.

Wyniki pompowania posłużą do określenia parametrów hydrogeologicznych i eksploatacyjnych otworu.

Nadzór geologiczny nad prowadzonymi robotami zapewnia Zamawiający.

Szczegółowy opis znajduje się w projekcie robót geologicznych stanowiącym załącznik nr 8 do specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania aktualnej decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych. Jednocześnie informuje się, że opracowywany projekt obejmuje taki sam zakres oraz technologię wykonania ujęcia wód podziemnych, jak projekt robót geologicznych załączony do niniejszego postępowania.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45262220-9 - Wiercenie studni wodnych

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 3 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793) – cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne:

W przeprowadzonym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

LP NAZWA I ADRES WYKONAWCY CENA BRUTTO – PLN Liczba punktów w kryterium oceny ofert - cena Liczba punktów w kryterium oceny ofert – gwarancja RAZEM

1 KAPIBARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
ul. Floriana 7

44-190 Knurów 2.176.437,69 zł 60,00 40,00 100,00

2 KALDORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
ul. Kalwaryjska 69/9,

30-504 Kraków 2.826.540,00 zł 46,20 40,00 86,20

3 „HYDROEL” Zakład Wiertniczo – Geologiczny S. C.

Janusz Dyda, Jerzy Dyda

Zagórzany 679, 38-333 Zagórzany 3.666.015,00 zł 35,62 40,00 75,62

4 DALBIS SP. Z O. O.

ul. Hutnicza 5-9

42-600 Tarnowskie Góry 1.841.310,00 zł OFERTA ODRZUCONA

Przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 1.750.000,00 zł brutto.

Ponieważ oferta Wykonawcy DALBIS SP. Z O. O. z siedzibą ul. Hutnicza 5-9, 42-600 Tarnowskie Góry została odrzucona, dlatego najwyżej oceniona oferta to oferta Wykonawcy:

KAPIBARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Floriana 7, 44-190 Knurów

W związku z tym, że cena najkorzystniejszej oferty – oferty najwyżej ocenionej spośród ofert nieodrzuconych, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dlatego Zamawiający unieważnił prowadzone postępowanie.

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 4

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 4

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 1

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 2176437,69 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 3666015,00 PLN