Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont instalacji C.O. w budynku dydaktyczno-administracyjnym "A"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W RADYMNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650959475

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Złota Góra 13

1.5.2.) Miejscowość: Radymno

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-550

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@radymno.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/zsckr-w-radymnie

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-43355765-2a83-49b8-a9a1-9d8da69d243d

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont instalacji C.O. w budynku dydaktyczno-administracyjnym "A"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-43355765-2a83-49b8-a9a1-9d8da69d243d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00455531

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-09-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00248854/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont instalacji C.O. w budynku dydaktyczno-administracyjnym "A"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00323656

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KG.26.8.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Remontu instalacji C.O. w budynku dydaktyczno-administracyjnym "A", obejmującej przede wszystkim część dydaktyczno-administracyjną budynku oraz zadaszenie nad schodami wejściowymi do tegoż.
Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje przede wszystkim:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja Remontu instalacji C.O. w budynku dydaktyczno-administracyjnym "A", obejmującego przede wszystkim:
1) spust wody z istniejącej instalacji c.o.;
2) demontaż grzejników żeliwnych, skorodowanych, niekompatybilnych z remontowaną instalacją ze względu na niską efektywność cieplną;
3) demontaż istniejącego rurociągu i pionów.
4) Zamawiający zaznacza, że uzyskany po rozbiórce i demontażu złom pozostaje własnością Zamawiającego, a Wykonawca będzie go sukcesywnie porządkował i wywoził na swój koszt., ale należność ze sprzedaży złomu zostanie przekazana Zamawiającemu na podstawie przekazanych dokumentów przyjęcia złomu, za które Zamawiający wystawi dokument sprzedaży.
5) wywiezienie i zutylizowanie wszystkich elementów z demontażu i rozbiórki, które nie mogą zostać sprzedany, tj. głównie gruz, materiały budowlane itp.;
6) zamontowanie nowych grzejników stalowych płytowych polskiego producenta wraz
z koniecznymi zaworami, w tym zaworem spustowym, połączeniami oraz głowicami termostatycznymi (wymagane parametry jakościowe grzejników: ciężar w przeliczeniu na 1 m długości grzejnika płytowego przy wysokości 600 mm musi wynosić min. 31 kg, grzejniki muszą być wykonane z wysokiej jakości blachy ze stali niskowęglowej DC01 walcowanej na zimno) wg ilości i wielkości przedstawionej w przedmiarze robót oraz dokumencie zestawiającym i wskazującym pomieszczenia do montażu. W przypadku, gdy Wykonawca zechce zaproponować inne równoważne ilości i wymiary grzejników niż założone w przedmiarze, musi złożyć Zamawiającemu wraz z ofertą dokumenty dowodowe potwierdzające spełnienie wymagań określonej efektywności cieplnej w pomieszczeniach, w których wykonywany będzie remont;
7) wymiana rurociągów i pionów (wymagane parametry jakościowe rurociągów: stal węglowa E195 RST 34-2 powierzchniowo ocynkowana galwanicznie/elektrolitycznie lub ocynkowana ogniowo, odporna na korozję, czynniki zewnętrzne, wysokie ciśnienie i różnice temperatur, zgodnie z normą PN-EN 10305-3) wraz z wykonaniem koniecznych przewiertów i otworów, a następnie wykonanie napraw i wykończenie miejsc wykonywanych przekuć w ścianach i sufitach tak, by przywrócić ich stan do nie gorszego niż pierwotny;
8) płukanie całej instalacji sieci cieplnej;
9) wykonanie prób szczelności instalacji oraz regulacja zadanych parametrów;
10) doprowadzenie pomieszczeń do czystości po wykonanych pracach remontowych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres określa załączniki nr 8 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 489593,85 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 489593,85 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 489593,85 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MK INVESTS Sp. z o. o .

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7922309399

7.3.3) Ulica: Poniatowskiego 54

7.3.4) Miejscowość: Jarosław

7.3.5) Kod pocztowy: 37-500

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-09-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 489593,85 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-11-13

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy