

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont nawierzchni ul. Reja w Czernicy – etap I**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gaszowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258753

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rydułtowska 2

1.5.2.) Miejscowość: Gaszowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-293

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@gaszowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gaszowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://e-zp.gaszowice.pl>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont nawierzchni ul. Reja w Czernicy – etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-32dab138-40f2-4a30-b9e3-371540227aaf

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00465044

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-10-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00060790/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Remont nawierzchni ul. Reja w Czernicy – etap I

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00401909

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia Zamówienie swoim zakresem obejmuje etap I remontu nawierzchni drogi gminnej ulicy Reja w Czernicy na odcinku od km 0+050,81 do km 0+243,50 - zgodnie z Rys nr 2 Projekt zagospodarowania terenu (odcinek od km 0+000,00 do km 0+050,81 stanowi odrębne opracowanie).

Od km 0+050,81 do km 0+243,50 remont nawierzchni – regulacja krawędzi ul. Reja plus obramowanie nawierzchni – szerokość drogi zgodnie z szerokością istniejącą plus obustronne pobocze szerokości 0,50 m grubości 10,0 cm - warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem (kruszywo kamienne) C/90/3 frakcji 0-63 mm.

Zadanie polega na remoncie nawierzchni jezdni ulicy Reja w Czernicy poprzez wykonanie:

Rozebrania istniejącej nawierzchni z płyt betonowych drogowych „trylinka” o grubości 12 cm. Jezdnia o spadku jednostronnym o wartości 2%, natomiast na łukach spadek jednostronny 2%.

Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z kostki betonowej „betonity” grubości 14 cm (o wymiarach 38*25*14 cm) na dostosowanych do warunków gruntowych warstwach konstrukcyjnych, oraz ograniczona obustronnie krawężnikiem betonowym o wymiarach 15 x 30 cm posadowionym na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Krawężnik zostanie wyprowadzony:

- na poziomie nawierzchni jezdni – prawa strona, krawężnik betonowy – opornik o wymiarach 12*25 cm posadowiony na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15,
- + 4 cm ponad poziom nawierzchni jezdni – lewa strona od km 0+154,98 do km 0+243,50, krawężnik betonowy najazdowy 15*22 cm posadowiony na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Po obu stronach jezdni za krawężnikiem zostanie wykonane pobocze gruntowe o szerokości 0,50 m.

Zadanie obejmuje również korektę włączenia istniejących zjazdów (zjazdy do posesji). Nawierzchnia zjazdów zostanie wykonana: z prefabrykowanej kostki betonowej „betonity” grubości 14 cm (o wymiarach 38*25*14 cm), płyty betonowej „Jomb” o wymiarach 100*75*12,5 cm” oraz tłucznia grubości 30,0 cm.

Nawierzchnia zjazdów zostanie oddzielona od nawierzchni remontowanej ul. Reja za pomocą krawężnika betonowego najazdowego 15x22 cm wystającego 4 cm ponad nawierzchnią drogi. Krawężnik posadowiony na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Natomiast nawierzchnia zjazdu zostanie ograniczona krawężnikiem betonowym krawężnikiem betonowym najazdowym o wymiarach 15x22 cm posadowionym na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Góra krawężnika na wysokości nawierzchni zjazdu.

Wody opadowe i roztopowe z remontowanej nawierzchni ul. Reja zostaną odprowadzone poprzez spadki poprzeczne i podłużne.

Po wykonanej rozbiórce istniejącej nawierzchni z płyt betonowych drogowych „trylinka” i stwierdzeniu osłabionej konstrukcji podbudowy (nośność podbudowy zasadniczej powinna wywołać: wtórny moduł odkształcenia $E2 \geq 130$ MPa), zostanie wykonana nowa konstrukcja:

- warstwa ścieralna z kostki betonowej „betonity” grubości 14,0 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) o grubości 5,0 cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, frakcji 0-31,5 mm grubości 25,0 cm,
- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, frakcji 0-31,5 mm grubości 20,0 cm.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

34922100-7 - Oznakowanie drogowe

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

34928300-1 - Bariery ochronne

45233292-2 - Instalowanie urządzeń ochronnych

45262300-4 - Betonowanie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 368281,83 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 629968,67 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 368281,83 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SZCZYRBA Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 529417220

7.3.4) Miejscowość: Rogów

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-09-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 368281,83 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni