Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„ODBUDOWA MOSTU - DOJAZD DO POSESJI 61, 62 OLBRACHCICE WIELKIE, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ząbkowice Śląskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718461

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 15

1.5.2.) Miejscowość: Ząbkowice Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-200

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@zabkowiceslaskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zabkowiceslaskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/zabkowiceslaskie

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„ODBUDOWA MOSTU - DOJAZD DO POSESJI 61, 62 OLBRACHCICE WIELKIE, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d863966-5916-45fa-b175-aa08633bef01

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00465681

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-10-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00043906/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 ODBUDOWA MOSTU - DOJAZD DO POSESJI 61, 62 OLBRACHCICE WIELKIE, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00392725

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.17.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia
Dane techniczne:
Długość całkowita przęsła: 8,00 m;
Rozpiętość teoretyczna przęsła: 6,20 m;
Światło poziome (bezpośrednio pod pomostem): 5,90 m;
Światło poziome (w poziomie wody): 5,15 m;
Światło pionowe (do dna cieku): 1,85 – 2,15 m
Światło pionowe (do lustra wody): ~1,45 m;
Kąt skrzyżowania z przeszkodą: 90°.
Przekrój poprzeczny na obiekcie:
Szerokość jezdni: 3,43 m;
Szerokość użytkowa chodników: brak;
Szerokość całkowita pomostu betonowego: 3,95 m.
Przewidziany zakres prac ma na celu naprawę najpoważniejszych uszkodzeń, które wpływają na warunki bezpiecznej eksploatacji oraz znacząco skracają trwałość przeprawy.
W ramach zamówienia zakłada się wykonanie następujących robót budowlanych:
PRZĘSŁO MOSTU:
- demontaż obu balustrad – nowa balustrada od str. WG do ponownego wbudowania;
- skucie istniejącej płyty nadbetonu wraz z gzymsami;
- wykonanie nowej płyty nadbetonu grubości min. 15 cm, zapewniającej pełną współpracę wszystkich belek przęsła – beton C30/37 zbrojony stalą B500C (A-IIIN);
- naprawa uszkodzeń na dolnych powierzchniach belek prefabrykowanych – usunięcie odspojonej i skorodowanej otuliny, oczyszczenie i zabezpieczenie odkrytego zbrojenia oraz odtworzenie otuliny z zapraw typu PCC;
PODPORY MOSTU (MURY OPOROWE):
- naprawa przyczółka od str. drogi gminnej, obejmująca usunięcie odspojonych kamiennych bloków oraz odtworzenie brakującego fragmentu w technologii żelbetu;
- naprawa spękań obu podpór, obejmująca oczyszczenie szczelin i wypełnienie ich zaprawą cementową;
- wypełnienie kawern (wolnych przestrzeni) ciekłym betonem w obu podporach mostu;
- wykonanie wzmocnienia fundamentu od str. posesji przez wykonanie palisady z pali drewnianych śr. 10 cm i dł. 1,0 m;
- nie przewiduje się robót ingerujących w dno koryta cieku;
WYPOSAŻENIE PRZĘSŁA:
- wykonanie nowej nawierzchnio-izolacji na przęśle mostu z żywic poliuretanowych i epoksydowych o gr. min. 5 mm;
- montaż nowej balustrady od str. WD i istniejącej od str. WG – balustrada powinna być zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie grubości 80 µm, warstwę farby epoksydowej gr. 100 µm i poliuretanowej gr. 60 µm, łączna grubość zabezpieczenia min. 240 µm, kolor żółty, jak dotychczas;
- odwodnienie przęsła będzie realizowane na dotychczasowych zasadach – rura spustowa w gzymsie od str. posesji / WD;
DOJAZDY DO MOSTU:
- reprofilacja obu dojazdów do mostu na długości do 1,5 m – nawierzchnia z kruszywa.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
1. Załączniku nr 10 do SWZ – Dokumentacja „ODBUDOWA MOSTU - DOJAZD DO POSESJI 61,62 OLBRACHCICE WIELKIE, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE”

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

45221119-9 - Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 268800,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 268800,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Budowlany KRIBUD Ryszard Zapała

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8871000562

7.3.4) Miejscowość: Zwrócona 114

7.3.5) Kod pocztowy: 57-200

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-09-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 268800,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni