Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Domu pomocy Społecznej w Blachowni.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BLACHOWNI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000932844

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Henryka Sienkiewicza 6

1.5.2.) Miejscowość: Blachownia

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-290

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34/3270376

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dpsblachownia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsblachownia.4bip.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-185b6902-d2ce-4337-be32-c99481a80271

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Domu pomocy Społecznej w Blachowni.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-185b6902-d2ce-4337-be32-c99481a80271

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00474542

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-10-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00420287

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.

275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AG.226.30.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 166000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie instalacji fotowoltaicznej dla budynków Domu Pomocy Społecznej, zlokalizowanych w Blachowni (42-290) przy ul. Henryka Sienkiewicza 6, na działkach nr 654/5, 654/1, 512/1, 512/6 obręb Blachownia.
Elektrownia fotowoltaiczna będzie podzielona na dwie niezależne instalacje fotowoltaiczne, produkujące odrębnie energię elektryczną na potrzeby dwóch przyłączy elektroenergetycznych: budynku głównego oraz budynku pawilonu DPS.

3.1.1 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
a. wykonanie instalacji fotowoltaicznej,
b. dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej na potrzeby przyłączenia instalacji fotowoltaicznej,
c. dostosowanie instalacji odgromowej,
d. wykonanie wszystkich niezbędnych połączeń elektrycznych i kablowych,
e. zgłoszenie instalacji do właściwego operatora systemu dystrybucyjnego w celu montażu liczników dwukierunkowych oraz uruchomienia instalacji,
f. wykonanie wszystkich niezbędnych prób, pomiarów, badań i sprawdzeń instalacji,
g. wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie Zamawiającemu dokumentów wymaganych do prawidłowego użytkowania instalacji.
3.1.2. Zakres robót obejmuje:
a. roboty przygotowawcze i budowlane,
b. montaż konstrukcji wsporczej,
c. montaż modułów fotowoltaicznych wraz z optymalizatorami,
d. montaż inwerterów,
e. wykonanie i montaż rozdzielnic systemu,
f. wykonanie układu pomiarowego po stronie nN,
g. wykonanie prac ziemnych wraz z odtworzeniem nawierzchni,
h. wykonanie połączeń kablowych elementów instalacji,
i. wykonanie niezbędnych zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, nadprądowych i innych wymaganych dla prawidłowego funkcjonowania instalacji,
j. wykonanie połączeń z istniejącą instalacją elektryczną budynków,
k. wykonanie niezbędnych prac związanych z dostosowaniem instalacji odgromowej,
l. wykonanie oznakowania instalacji zgodnie z obowiązującymi wymaganiami,
m. przeprowadzenie rozruchu instalacji i przekazanie jej do eksploatacji.
3.2. Wymagania dotyczące modułów fotowoltaicznych
Oferowane moduły fotowoltaiczne muszą spełniać łącznie następujące wymagania:
1. Minimalny okres gwarancji produktowej producenta modułów musi wynosić:
25 lat na uzysk i 15 lat na produkt.
2. Producent oferowanych modułów fotowoltaicznych musi znajdować się na aktualnej, na dzień składania ofert, liście Bloomberg Tier 1 PV.
3. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokument potwierdzający spełnienie powyższych wymagań, w szczególności dokument potwierdzający obecność producenta modułów na aktualnej liście Bloomberg Tier 1 PV.
4. Wszystkie moduły zastosowane w ramach obu instalacji muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i pochodzić z bieżącej produkcji.
5. Parametry techniczne zastosowanych modułów muszą być zgodne z dokumentacją projektową oraz wymaganiami określonymi w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
3.3. Wymagania dotyczące optymalizacji pracy instalacji
1. Instalacja fotowoltaiczna musi być wyposażona w system optymalizacji pracy modułów fotowoltaicznych.
2. System optymalizacji musi umożliwiać co najmniej:
a. optymalizację pracy instalacji na poziomie maksymalnie dwóch modułów fotowoltaicznych,
b. bieżący monitoring pracy instalacji,
c. identyfikację nieprawidłowości w pracy instalacji,
d. identyfikację spadku wydajności poszczególnych modułów lub sekcji instalacji,
e. kontrolę parametrów pracy poszczególnych elementów instalacji w zakresie umożliwiającym szybką diagnostykę ewentualnych awarii.

3. System monitoringu powinien umożliwiać Zamawiającemu dostęp do informacji o pracy instalacji za pośrednictwem systemu informatycznego, w sposób umożliwiający bieżącą kontrolę produkcji energii elektrycznej.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do skonfigurowania systemu monitoringu i optymalizacji oraz przekazania Zamawiającemu danych dostępowych i instrukcji obsługi.
3.4. Wymagania dotyczące falowników
1. Zastosowane falowniki muszą posiadać aktualny certyfikat zgodności umożliwiający ich przyłączenie do krajowej sieci elektroenergetycznej.
2. Falowniki muszą posiadać certyfikat zgodności wydany w ramach programu certyfikacji zgodnego z dokumentem „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych" – Wymogi ogólnego stosowania (WiPWC), wersja 1.3, potwierdzający spełnienie wymagań:
a. Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 – NC RfG,
b. Wymogów Ogólnego Stosowania – WOS 2025, zatwierdzonych decyzją Prezesa URE z dnia 15 maja 2025 r.,
c. wymagań obowiązujących dla urządzeń przyłączanych do sieci elektroenergetycznej od dnia 1 stycznia 2027 r.
3. Model zastosowanego falownika musi znajdować się w aktualnym wykazie urządzeń certyfikowanych publikowanym przez PTPiREE, a jego certyfikat musi pozostawać ważny i akceptowany dla urządzeń przyłączanych od dnia 1 stycznia 2027 r.
4. Nie dopuszcza się zastosowania falowników posiadających wyłącznie certyfikację według WiPWC 1.2, której okres akceptacji kończy się z dniem 31 grudnia 2026 r.
5. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, przed zastosowaniem falowników, dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymagań, w szczególności aktualny certyfikat zgodności oraz dokument potwierdzający ujęcie danego modelu falownika w aktualnym wykazie urządzeń certyfikowanych PTPiREE.
3.5. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń
1. Wszystkie materiały, urządzenia i elementy instalacji zastosowane do realizacji zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad i posiadać parametry techniczne zgodne z wymaganiami określonymi w OPZ oraz dokumentacją projektową.
2. Wykonawca przed wbudowaniem lub zamontowaniem materiałów i urządzeń zobowiązany będzie do przedłożenia ich kart katalogowych, deklaracji zgodności, certyfikatów, atestów i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa lub niniejszym OPZ, jeżeli są wymagane.
3. W przypadku urządzeń, dla których wymagane jest potwierdzenie możliwości przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu stosowne dokumenty przed ich zamontowaniem.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności proponowanych przez Wykonawcę materiałów i urządzeń z wymaganiami niniejszego OPZ przed ich zastosowaniem.
5. Zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych jest dopuszczalne wyłącznie pod warunkiem, że posiadają one parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od wymaganych w niniejszym OPZ oraz spełniają wszystkie wymagania dotyczące certyfikacji i możliwości przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

4.5.3.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 11

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 11

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 179280 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 381810 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 179280 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SUNNYSYSTEM SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5242838761

7.3.3) Ulica: ALEJA JANA PAWŁA II nr 43 A, lok. 37 B

7.3.4) Miejscowość: WARSZAWA

7.3.5) Kod pocztowy: 01-001

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-10-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 179280 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-12-10