Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa ulicy Pabianickiej w Aleksandrowie Łódzkim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Aleksandrów Łódzki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057738

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Tadeusza Kościuszki 2

1.5.2.) Miejscowość: Aleksandrów Łódzki

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-070

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@aleksandrow-lodzki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.aleksandrow-lodzki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rozbudowa ulicy Pabianickiej w Aleksandrowie Łódzkim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-36a15933-4948-46b9-8099-71c40c5986f2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00476044

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-10-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00628151/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Rozbudowa ulicy Pabianickiej w Aleksandrowie Łódzkim

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00231269

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.7.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 5783069,97 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy ulicy Pabianickiej w Aleksandrowie Łódzkim od istniejącej nawierzchni bitumicznej do działki nr ew.361/1, obręb A-9.
2. Zakres robót obejmuje w szczególności:
1) wykonanie robót ziemnych i robót przygotowawczych,
2) mechaniczne karczowanie krzaków i drzew do 9 cm - 5.814,00 m2,
3) wycinkę kolidujących drzew o średnicy pni od 10 do 65 cm - 102 szt.,
4) wycinkę kolidujących drzew o średnicy pni od 48 - 95 cm wraz z wywozem dłużyc i usunięciem karpiny - 4 szt.,
5) wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 19 cm = 914,00 m2,
6) wykonanie warstwy podsypkowej z piasku o grubości 5 cm = 3.037,00 m2,
7) wykonanie warstwy podsypkowej z piasku o grubości 11 cm = 5.951,00 m2,
8) wykonanie warstwy podsypkowej z piasku o grubości 10 cm = 1.045,50 m2,
9) wykonanie stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5 MPa z betoniarni gr. 10 cm - 1.328,00 m2,
10) wykonanie stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5 MPa z betoniarni gr. 12 cm - 4.298,00 m2,
11) wykonanie stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5 MPa z betoniarni gr. 15 cm - 3.037,00 m2,
12) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm - 6.500,00 m2,
13) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm - 4.365,00 m2,
14) oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją w ilości 0,3-0,5 kg/m2 po odparowaniu (przed ułożeniem warstwy wiążącej) - 6.493,00 m2,
15) wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5 cm -6.493,00 m2,
16) oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją w ilości 0,1-0,3 kg/m2 po odparowaniu (przed ułożeniem warstwy ścieralnej) - 6.482,00 m2,
17) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm - 6.482,00 m2,
18) wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W, gr. 4 cm - 3.037,00 m2,
19) zaklinowanie podbudowy masą z betonu asfaltowego AC11W o grubości 3 cm - 780 m2,
20) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5 cm - 780,00 m2,
21) wykonanie nawierzchni o grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC5S - warstwa ścieralna - 3.037,00 m2,
22) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej szarej o grubości 8 cm - 548,00 m2,
23) ustawienie krawężników betonowych 15x30cm na ławie z betonu C12/15 - 1.895,00 m,
24) ustawienie krawężników betonowych 12x25cm na ławie z betonu C12/15 - 303,00 m,
25) ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie z betonu C12/15 - 893,00 m,
26) wykonanie trawników dywanowych siewem w gruncie z nawożeniem - 5.072,00 m2,
27) regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych - 3,6 m3,
28) odtworzenie ogrodzenia z siatki na słupkach - 21m,
29) wykonanie rowu przydrożnego - 140 ,00m,
30) przewiert sterowany rurą Dz600 - 13,28 m,
31) kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 500/14,6 - 459,14 m,
32) kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 400/11,7 - 172,00 m,
33) kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 315/9,2 - 268,47 m,
34) wykonanie studni osadowych z kręgów betonowych o śr. 1200mm łączonych na uszczelki z włazami z żeliwa sferoidalnego D-400, uchylnych, zatrzaskowych - 37,00 szt,
35) wykonanie studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych o śr. 1000 mmm,
36) wykonanie kanałów (przykanalików) z rur PVC-U łączonych na wcisk o śr. 200/5,9mm- 111,03 m,
37) wykonanie studzienek ściekowych, ulicznych, betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu, kratki z żeliwa sferoidalnego, uchylnej, zatrzaskowej typ 400 - 21 szt,
38) profilowanie dna i skarp rowu z umocnieniem płytami betonowymi, ażurowymi grub. 8 cm - 330,00 m2,
39) wykonanie przepustów z rur PEHD SN8 Dz600 - 46,00 m,
40) usunięcie kolizji energetycznej - 1 kpl.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233140-2 - Roboty drogowe

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5029110,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5388322,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5029110,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRD MARKBUD Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8281412789

7.3.3) Ulica: Targowa 7

7.3.4) Miejscowość: Poddębice

7.3.5) Kod pocztowy: 99-200

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

część robót ziemnych, część robót energetycznych

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-10-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5029110,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2027-10-29

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy